

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležal**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 5.4.2017**Datum vypracování nabídky:** 5.4.2017



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP MD Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP MD Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace Cenová soustava: -	KPL	1,000		
5	02911b		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření NK a spodní stavby po odbourání, zaměření mostovky a vrstev vozovky vč.vytvoření digitálního modelu - 2ks Cenová soustava: -	KPL	1,000		
6	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Fotodokumentace Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostu - 2ks Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Pro celou stavbu Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			skutečného provedení stavby				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000		
			Ve 12-ti vyhotoveních				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000		
			Technicko inženýrská činnost projektanta				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
13	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
			vč.případného nájmu pozemku				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín

Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KUS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležal

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 5.4.2017

Datum vypracování nabídky: 5.4.2017



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamenivo, kameny zemina $2,0 \cdot (484,896 + 125,409 + 135,408 + 33,852) = 1\,559,130$ [A] kameny $2,6 \cdot 99,149 = 257,787$ [B] podklad vozovky $1,8 \cdot 140,973 = 253,751$ [D] Celkem: $A + B + D = 2\,070,668$ [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	2 070,668		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton podklad vozovky $2,3 \cdot 138,093 = 317,614$ [B] betonové konstrukce $2,3 \cdot 10,0 = 23,000$ [E] omítka $2,3 \cdot 0,02 \cdot 77,6 = 3,570$ [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	3,570		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton a předpj.beton železobeton $2,4 \cdot 20,631 = 49,514$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	49,514		
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt asfalt.vozovka $2,4 \cdot 1,44 = 3,456$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	3,456		
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) izolace izolace $0,01 \cdot 2,4 \cdot 93,0 = 2,232$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	2,232		
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stanovení zatížitelnosti Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, případného štěpkování, uložení a poplatku Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3,000		
10	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku odhad tl. chodník pod mostem - pro vedení (odvodnění, VO, drenáž) $0,1*1,2*(2,0+3,0+3,0+4,0)=1,440$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,440		
11	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku odhad tl. vozovka $0,15*(3,0*7,2+28,5*8,6+19,8*9,0+10,9*8,5+20,4*(8,2+7,2)/2+21,0*(7,2+8,7)/2+7,2*8,2)=138,093$ [B] chodník pod mostem - pro vedení (odvodnění, VO, drenáž) $0,2*1,2*(2,0+3,0+3,0+4,0)=2,880$ [C] Celkem: B+C=140,973 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	140,973		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	113348		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku odhad tl. vozovka $0,15 \cdot (3,0 \cdot 7,2 + 28,5 \cdot 8,6 + 19,8 \cdot 9,0 + 10,9 \cdot 8,5 + 20,4 \cdot (8,2 + 7,2) / 2 + 21,0 \cdot (7,2 + 8,7) / 2 + 7,2 \cdot 8,2) = 138,093$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	138,093		
13	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo podle pokynů objednatele - určeno ke druhotnému zpracování odhad tl. vozovka $0,19 \cdot (3,0 \cdot 7,2 + 28,5 \cdot 8,6 + 19,8 \cdot 9,0 + 10,9 \cdot 8,5 + 20,4 \cdot (8,2 + 7,2) / 2 + 21,0 \cdot (7,2 + 8,7) / 2 + 7,2 \cdot 8,2) = 174,918$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	174,918		
14	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE u odvod. žlábků $41,8 = 41,800$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	41,800		
15	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v místě napojení na stávající komunikaci vozovka $7,2 + 3,0 + 8,2 = 18,400$ [A] chodník $2 \cdot 2,0 + 2 \cdot 3,0 = 10,000$ [B] Celkem: A+B=28,400 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	28,400		
16	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM na meziskládce pro zásyp v patě zdi $0,6 \cdot 0,9 \cdot 31,0 = 16,740$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	16,740		
17	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu na meziskládku pro zásyp v patě zdi	M3	16,740		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,6*0,9*31,0=16,740 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu na skládku předpoklad 80% tř.I a 20% tř.II nad klenbou $0,8*(2*3,4*5,0+0,5*3,4)*8,6=245,616$ [E] pro zed' $0,8*(6,0*3,8*(2,0+3,8/2)+4,2*3,5*(2,0+3,5/2)+5,6*3,2*(2,0+3,2/2)+5,8*2,9*(2,0+2,9/2)+1,7*2,6*(2,0+2,6/2)+1,7*2,3*(2,0+2,3/2)+1,7*2,0*(2,0+2,0/2)+1,7*1,7*(2,0+1,7/2)+3,0*(2,0+1,4/2))=256,020$ [F] odpočet zeminy pro zásyp -16,74=-16,740 [C] Celkem: E+F+C=484,896 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	484,896		
19	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu na skládku předpoklad 80% tř.I a 20% tř.II nad klenbou $0,2*(2*3,4*5,0+0,5*3,4)*8,6=61,404$ [E] pro zed' $0,2*(6,0*3,8*(2,0+3,8/2)+4,2*3,5*(2,0+3,5/2)+5,6*3,2*(2,0+3,2/2)+5,8*2,9*(2,0+2,9/2)+1,7*2,6*(2,0+2,6/2)+1,7*2,3*(2,0+2,3/2)+1,7*2,0*(2,0+2,0/2)+1,7*1,7*(2,0+1,7/2)+3,0*(2,0+1,4/2))=64,005$ [F] Celkem: E+F=125,409 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	125,409		
20	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu na skládku pro potrubí (odvodnění a drenáž) a UV předpoklad 80% tř.I a 20% tř.II $0,8*(1,2*1,5*(19,0+8,7+2,0+3,0+3,0+8,2+26,8)+7*1,5*(2,0*2,0))=135,408$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	135,408		
21	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu na skládku	M3	33,852		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro potrubí a UV předpoklad 80% tř.I a 20% tř.II $0,2*(1,2*1,5*(19,0+8,7+2,0+3,0+3,0+8,2+26,8))+7*1,5*(2,0*2,0)=33,852$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka a meziskládka skládka $484,896+125,409+131,088+32,772=774,165$ [A] meziskládka $16,74=16,740$ [B] Celkem: $A+B=790,905$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	790,905		
23	17290R		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ těsnicí vrstva - těsnicí geomembrána z HDPE s ochrannou vrstvou z geotextílie nad a pod geomembránou těsnicí vrstva za opěrami $2*2,0*8,1=32,400$ [A] Cenová soustava: -	M2	32,400		
24	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM v patě zdi $0,6*0,9*31,0=16,740$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	16,740		
25	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD fr. 0/63 na klenbě $2*2,3*4,4*8,1=163,944$ [A] pod geomembránou $2*1,1*0,7*8,1=12,474$ [B] Celkem: $A+B=176,418$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	176,418		
26	17481	b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vč.dodání vhodné zeminy	M3	64,992		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rýhy pro potrubí $1,2 \cdot (1,5 - 0,7) \cdot (19,0 + 8,7 + 2,0 + 3,0 + 8,2 + 26,8) = 64,992$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
27	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp a podsyp potrubí ze ŠP a kolem UV pro potrubí $1,2 \cdot 0,7 \cdot (19,0 + 8,7 + 2,0 + 3,0 + 8,2 + 26,8) = 56,868$ [A] UV $7 \cdot 1,5 \cdot (2,0 \cdot 2,0 - 0,6 \cdot 0,6) = 38,220$ [B] Celkem: A+B=95,088 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	95,088		
28	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU v patě zdi $1,2 \cdot 32,0 = 38,400$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,400		
1	Zemní práce						
2	Základy						
29	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) obeton. drenážních trub u paty klenby $2 \cdot 0,3 \cdot 0,3 \cdot 8,1 = 1,458$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,458		
30	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE pod zdí u ŠD $(3,0 + 3,3 + 2 \cdot 1,0) \cdot 31,0 = 257,300$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	257,300		
31	22594R		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU - zřízení a odstranění kompletní pohledová plocha u výkopu pro zeď $8,5 \cdot 3,0 = 25,500$ [A] Cenová soustava: -	M2	25,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU tr.108/16 vč.tlakové hlavice 2*9*6,0=108,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	108,000		
33	26113	a	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I E DO 150MM pro mikropiloty - předpoklad 1m tř.IV (kamenné základy) a zbytek tř.I (hlína a písek) 2*9*(6,0-1,0)=90,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	90,000		
34	26113	b	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I E DO 150MM pročištění stávajících odvodňovacích otvorů ve zdi odhad 30*1,2=36,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	36,000		
35	261414		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM jádrové vrtání pro přikotvení klenebných pasů ke zbytku klenby - 10ks na 1 pás, hl.750mm 10*2*0,75=15,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	15,000		
36	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM pro injektáž zdi - rozteč 0,75m, do 2/3 tl. zdi (2,0*(21,0+22,0+23,0)*0,8+3,0*(47,0-23,0)*1,3)/0,75/0,75*2/3=236,089 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	236,089		
37	26143		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV DO 150MM pro mikropiloty - předpoklad 1m tř.IV (kamenné základy) a zbytek tř.I (hlína a písek) 2*9*1,0=18,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	18,000		
38	26145		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV DO 300MM	M	11,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do kamene pro vedení kanalizace drenáže a VO 3,5+6,5+4*0,3=11,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
39	281451		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU tlak 0,1-0,6 MPa předpoklad 5% objemu stáv. zdí, odhad tl. 0,05*(2,0*0,8*(21,0+22,0+23,0)+3,0*1,3*(47,0-23,0)=9,960 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	9,960		
40	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ prof. 12mm - kotvení do stáv. kamen. klenby - rastr 0,4x0,4m 9,0*9,1/0,4/0,4+0,125=512,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	512,000		
41	286612		KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 3M ÚNOS DO 100KN porovnatelně pro kotvy profil 20mm na povrchu pro přikotvení klenebných pasů ke zbytku klenby - 10ks na 1 pás, hl.750mm, profil 20mm 10*2=20,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	20,000		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
42	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XC4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar, vč.letopočtu vlysem na levých zdech (0,24*0,62+0,18*0,4+0,32*0,26+1,5*0,23)*(20,05+11,35+8,76/2)=23,221 [A] (0,24*0,42+0,18*0,4+0,32*0,26+1,5*0,23)*(8,76/2+20,06)=14,688 [B] na pravé zdi původní (0,42*0,24+0,2*0,4+0,8*0,26)*(4,87+32,65+9,67)=18,347 [C] na pravé zdi nové	M3	84,724		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			$(0,23*1,43+0,35*0,86+0,25*0,3+0,15*0,5)*(12,61+8,92+8,98)=23,795$ [D] na poprsní zídce $(0,25*0,65+0,15*0,4)*10,5*2=4,673$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=84,724 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
43	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 odhad 150 kg/m3 $0,15*84,724=12,709$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	12,709		
44	327213		OBKLAD ZDÍ OPĚŘ, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE obklad poprsní zidky a čel nové klenby $0,3*(0,89*(2,54+2,72+2,58+2,61)+8,72*((2,54+2,58)/2+(2,72+2,61)/2-1,3))=13,058$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	13,058		
45	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA oprava zdí s použitím materiálu z vybouraných kamenných zdí odhad 0,01m3/1m2 pohledové plochy (viz tryskání) $0,01*204,0=2,040$ [A] v místě napojení po odbourání - odhad (3 zdi) $3*5,0=15,000$ [B] Celkem: A+B=17,040 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	17,040		
46	327314		ZDÍ OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) lokálně pod římsou - odhad $0,1*0,4*(20,05+11,35+8,76+20,06+4,84+32,65+9,67)=4,295$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	4,295		
47	32811		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M vč.základu a výztužné geomříže, pohledová plocha $(1,8+1,5)*1,7+1,2*2,06=8,082$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	8,082		
48	32812		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M	M2	75,570		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.základu a výztužné geomříže, pohledová plocha $3,6*6,0+3,3*4,2+3,0*5,6+2,7*5,8+(2,4+2,1)*1,7=75,570$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
49	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 XF2 vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar klenba $9,08*(0,45*7,61+(0,45+0,59)/2*1,2*2+0,95*1,08*2)+2*2*0,5*0,1*1,08=61,274$ [A] poprsní zidky $0,35*10,5*2+0,5*(0,89*(2,19+2,37+2,23+2,26)+8,72*((2,19+2,23)/2+(2,37+2,26)/2-1,3))=25,438$ [B] Celkem: A+B=86,712 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	86,712		
50	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 vč. ochranného epoxid.nátěru v pracov. spárách odhad 180 kg/m3 $0,18*86,712=15,608$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	15,608		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
51	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15-XO - podkladní beton pod římsami levá $0,15*1,6*(20,05+11,35+8,76+20,06+4*0,15)=14,597$ [A] pravá $0,15*1,95*(12,61+8,92+8,98+2*0,15)=9,012$ [B] Celkem: A+B=23,609 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	23,609		
52	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	9,066		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C25/30n XF3 pod dlažbou tl.150mm $0,15 \cdot (2,0 \cdot 2,3 + 1,3 \cdot 26,2 + 1,1 \cdot 19,8) = 9,066$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
53	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 11/22 pod zdí tl.300mm $0,3 \cdot 3,3 \cdot (30,45 + 2 \cdot 0,3) = 30,739$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	30,740		
54	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek pod dlažbou tl.100mm $0,1 \cdot (2,0 \cdot 2,3 + 1,3 \cdot 26,2 + 1,1 \cdot 19,8) = 6,044$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	6,044		
55	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 11/22 tl. 300mm, viz pol. 32811 a 32812 $0,3 \cdot (8,082 + 75,57 - 0,9 \cdot 30,45) = 16,874$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	16,874		
56	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kamenná dlažba tl.150mm (podkladní vrstvy vykázaný samostatně) $0,15 \cdot (2,0 \cdot 2,3 + 1,3 \cdot 26,2 + 1,1 \cdot 19,8) = 9,066$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	9,066		
4	Vodorovné konstrukce						

5

Komunikace

57	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10, vč.nařezání po 5m do 1/3 hloubky	M3	125,943		
----	-------	--	--	----	---------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka tl.150mm $0,15 \cdot (7,2 \cdot 31,5 + 7,8 \cdot 19,8 + 8,5 \cdot 8,5 + (8,5 + 7,2) / 2 \cdot 20,4 + (7,2 + 8,7) / 2 \cdot 21,0 + 8,2 \cdot 7,2) = 125,943$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
58	56322		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 100MM zlepšení základové spáry pod zdí zavibrovaným štěrkem $3,0 \cdot (30,45 + 2 \cdot 0,15) = 92,250$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	92,250		
59	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0-32 vozovka tl.150mm $0,15 \cdot (7,2 \cdot 31,5 + 7,8 \cdot 19,8 + 8,5 \cdot 8,5 + (8,5 + 7,2) / 2 \cdot 20,4 + (7,2 + 8,7) / 2 \cdot 21,0 + 8,2 \cdot 7,2) = 125,943$ [A] navýšení z důvodu výškové úpravy nivelety: průměrná tl. +60mm $125,943 / 0,15 \cdot 0,06 = 50,377$ [B] Celkem: A+B=176,320 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	176,320		
60	567104		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM chodník po provedení vedení $0,2 \cdot 1,2 \cdot (2,0 + 3,0 + 3,0 + 4,0) = 2,880$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,880		
61	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 0,8 kg/m2 vozovka - pod ACP $830,26 = 830,260$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	830,260		
62	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 vozovka - pod ACO + ACL $813,528 + 815,62 = 1\,629,148$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 629,148		
63	572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	16,720		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasín Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na MA 8 - odvodňovací proužek 0,4*41,8=16,720 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
64	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ modif. vozovka (7,2*31,5+7,8*19,8+8,5*8,5+(8,5+7,2)/2*20,4+(7,2+8,7)/2*21,0+8,2*7,2)-0,4*41,83-0,6*15,6=813,528 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	813,528		
65	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM vozovka (7,2*31,5+7,8*19,8+8,5*8,5+(8,5+7,2)/2*20,4+(7,2+8,7)/2*21,0+8,2*7,2)-0,35*41,83-0,6*15,6=815,619 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	815,620		
66	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MI ACP 22+ vozovka (7,2*31,5+7,8*19,8+8,5*8,5+(8,5+7,2)/2*20,4+(7,2+8,7)/2*21,0+8,2*7,2)-0,6*15,6=830,260 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	830,260		
67	575A01		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 odvod. proužek 0,4*41,83*(0,02+0,05)/2=0,586 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,586		
68	575A03		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 pod odvod. proužkem 0,35*41,83*0,06=0,878 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,878		
69	57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 na MA 11 0,4*41,83=16,732 [A]	M2	16,732		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
70	57740L		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA chodník po provedení vedení 2*0,04*1,2*(2,0+3,0+3,0+4,0)=1,152 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	1,152		
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
71	62747		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU aktivovanou maltou na hl. min. 50mm, vč. vyčištění spár zdi 2,0*(21,0+22,0+23,0)+3,0*(47,0-23,0)=204,000 [A] klenba zespodu a z čel 2*0,75*10,0+8,0*9,7=92,600 [B] Celkem: A+B=296,600 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	296,600		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
72	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU na nové klenbě (8,1+2*0,3)*(0,9*2+1,2*2+7,6)=102,660 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	102,660		
73	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochrana izolace klenby na nové klenbě (8,1+2*0,3)*(0,9*2+1,2*2+7,6)=102,660 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	102,660		
74	74262R		ZEMNÍČÍ DRÁT FEZN 10MM	M	54,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podél chráničky pro VO římša pravé zdi kamenné vč.vyvedení za přechod římasy a svední podél mostu 3,0+4,8+32,6+9,7+4,=54,100 [A] Cenová soustava: -				
75	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) římasy - u vozovky (0,15+0,15)*(20,05+10,5+11,35+8,76+20,06+10,5+12,61+8,92+8,98)=33,519 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	33,519		
7			Přidružená stavební výroba				
8		Potrubí					
76	85444		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM 19,0+8,7+5,5+11,4+8,2+26,8=79,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	79,600		
77	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH u paty klenby vč.vyústění 2*10,0=20,000 [A] u paty nové zdi vč.vyústění 41,8+2,0=43,800 [B] Celkem: A+B=63,800 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	63,800		
78	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM pro VO - ohebné chráničky pro VO římša pravé zdi kamenné a mostu vč.vyvedení za přechod římasy a svedení podél mostu 3,0+4,8+32,6+9,7+12,0+2*4,2=70,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	70,500		
79	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. mříží a košů	KUS	7,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
80	899114		POKLOPY Z PRYŽE SAMOSTATNÉ zakrytí otvoru v římse pro vedení VO 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,000		
81	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM 19,0+8,7+5,5+11,4+8,2+26,8=79,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	79,600		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
82	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.plně zábrany proti ostříku z plechu vč.odvozu na místo podle pokynů objednatele - ke druhotnému zpracování most 2*10,5=21,000 [A] pravá římse - na bourané zdi 30,5=30,500 [B] Celkem: A+B=51,500 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	51,500		
83	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 47,3=47,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	47,300		
84	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vpravo 45,8=45,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	45,800		
85	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	128,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na místo podle pokynů objednatele - ke druhotnému zpracování				
			vlevo 20,0+10,5+40,5=71,000 [A]				
			vpravo 47,1+10,5=57,600 [B]				
			Celkem: A+B=128,600 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
86	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	117,300		
			vč.plné zábrany proti ostřiku z plechu				
			vlevo 73,1=73,100 [A]				
			vpravo 44,2=44,200 [B]				
			Celkem: A+B=117,300 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
87	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA	KUS	7,000		
			VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU				
			modré				
			4+3=7,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
88	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000		
			sejmutí stávajícího a zpětné osazení s případnou výměnou poškozených částí				
			2=2,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
89	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A	M2	75,000		
			POKLÁDKA				
			podélné vodící čáry a dělicí čára plné (2*0,25+0,125)*120,0=75,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasín Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
90	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA podélné vodící čáry a dělicí čára plné (2*0,25+0,125)*120,0=75,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	75,000		
91	916623		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ vč.odvozu na místo určené investorem 12,0+37,6=49,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	49,600		
92	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ohraničení dlažby 2*2,3+2,0+47,0+1,0=54,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	54,600		
93	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v místě napojení na stávající komunikaci vozovka 7,2+3,0+2,0+2,3+8,2=22,700 [A] chodník 2*2,0+2*3,0=10,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	10,000		
94	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 u odvod. proužku 41,8=41,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	41,800		
95	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 podél římsy 20,05+10,5+11,35+8,76+20,06+10,5+12,61+8,92+8,98=111,730 [A] podél obrubníků 2*2,3+2,0+47,0+1,0=54,600 [B] v místě napojení na stávající komunikaci vozovka 7,2+3,0+8,2=18,400 [D] chodník 2*2,0+2*3,0=10,000 [E]	M	213,330		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podél zdi - chodník $2 \cdot 1,5 = 3,000$ [C] podél odvod. žlabu $15,6 = 15,600$ [F] Celkem: $A+B+D+E+C+F=213,330$ [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
96	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TI 100MM $15,6 = 15,600$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	15,600		
97	93842		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE předpoklad 10% povrchu ponechaných zdí - viz otryskání $0,1 \cdot 204,0 = 20,400$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	20,400		
98	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ zdi $2,0 \cdot (21,0 + 22,0 + 23,0) + 3,0 \cdot (47,0 - 23,0) = 204,000$ [A] klenba zespodu a z čel $2 \cdot 0,75 \cdot 10,0 + 8,0 \cdot 9,7 = 92,600$ [B] Celkem: $A+B=296,600$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	296,600		
99	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ podchycení stáv. klenby $6,6 \cdot 1,5 \cdot 9,7 = 96,030$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3OP	96,030		
100	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku odhad tl. bouraná zeď $2,0 \cdot 0,8 \cdot 23,0 + 3,0 \cdot 1,3 \cdot (30,5 - 23,0) = 66,050$ [A] poprsní zidky $0,5 \cdot (0,89 \cdot (2,54 + 2,72 + 2,58 + 2,61) + 8,72 \cdot ((2,54 + 2,58) / 2 + (2,72 + 2,61) / 2 + 1,3)) = 33,099$ [B]	M3	99,149		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 112-015
Rozpočet: 201 Oprava mostu ev.č. 112-015

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Celkem: A+B=99,149 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
101 966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku odhad 10,0=10,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	10,000		
102 966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku římasy 0,2*0,65*(20,0+10,5+40,1+47,1+10,5+30,5)=20,631 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	20,631		
103 97811		OTLUČENÍ OMÍTKY spodní povrch kamenné klenby 8,0*9,7=77,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	77,600		
104 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 10,0*(9,7-2*0,5+2*0,3)=93,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	93,000		
105 981238		DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení a poplatků kůlna 10,0*2,5*2,5=62,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3OP	62,500		
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín**Objekt:** SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017**Rozpočet:** 202 Oprava mostu ev.č. 112-017**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** KUS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležal**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 5.4.2017**Datum vypracování nabídky:** 5.4.2017



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasín Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
 Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
 Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamenivo, kameny zemina $2,0 \cdot (4,95 + 83,98 + 28,408 + 10,8) = 256,276$ [A] kameny $2,6 \cdot 48,155 = 125,203$ [B] podklad vozovky $1,8 \cdot 17,488 = 31,478$ [D] Celkem: $A + B + D = 412,957$ [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	412,957		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, keramika podklad vozovky $2,3 \cdot 11,514 = 26,482$ [B] betonové konstrukce $2,3 \cdot 1,344 = 3,091$ [E] omítka $2,3 \cdot 0,02 \cdot 17,25 = 0,794$ [F] cihelné konstrukce $1,8 \cdot 2,52 = 4,536$ [G] Celkem: $B + E + F + G = 34,903$ [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	34,903		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton železobeton $2,4 \cdot 1,56 = 3,744$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	3,744		
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt asfalt.vozovka $2,4 \cdot 2,987 = 7,169$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	7,169		
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) izolace izolace $0,01 \cdot 2,4 \cdot 69,977 = 1,679$ [B]	T	1,679		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY vč.navázání na stáv. komunikaci, vč.případného přeložení v rámci stavby, pochozí plocha do parku 6,0*1,0=6,000 [A] přes šachtu u komunikace 5,0*1,0=5,000 [B] Celkem: A+B=11,000 [C]	M2	11,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE stanovení zatížitelnosti	KČ	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE tabulka s letopočtem výstavby	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
11	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku odhad tl. chodník 0,1*(2,2*2,9+3,5*2,3+1,1*6,4+1,5*5,6)=2,987 [A]	M3	2,987		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku odhad tl. vozovka 0,15*10,1*7,6=11,514 [B] chodník 0,2*(2,2*2,9+3,5*2,3+1,1*6,4+1,5*5,6)=5,974 [A] Celkem: B+A=17,488 [C]	M3	17,488		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
13	113348		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku odhad tl. vozovka 0,15*10,1*7,6=11,514 [A]	M3	11,514		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
14	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu na místo určené investorem	M	18,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
15	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo podle pokynů objednatele - určeno ke druhotnému zpracování odhad tl. vozovka 0,19*10,1*7,6=14,584 [A]	M3	14,584		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
16	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v místě napojení na stávající komunikaci vozovka 2*7,6=15,200 [A] chodník 2,5+1,6=4,100 [B]	M	19,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B=19,300 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	11523		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	18,000		
18	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku zemní hrázka - odstranění 1,0*1,5*3,3=4,950 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	4,950		
19	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM na meziskládce pro zásyp pod geomembránou a mimo komunikace 2*0,6*0,95*8,8=10,032 [A] (0,65+3,0/2)*(10,0+3,0-10,2)=6,020 [B] 4,0*2,0*(2,0-0,3)=13,600 [C] Celkem: A+B+C=29,652 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	29,652		
20	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu na skládku a uložení 3,0*0,2*18,0=10,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	10,800		
21	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu na meziskládku pro zásyp pod geomembránou a mimo komunikace 2*0,6*0,95*8,8=10,032 [A] (0,65+3,0/2)*(10,0+3,0-10,2)=6,020 [B] 4,0*2,0*(2,0-0,3)=13,600 [C] Celkem: A+B+C=29,652 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	29,652		
22	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	83,980		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu na skládku předpoklad 80% tř.I a 20% tř.II nad klenbou $0,8*((6,0*3,0-3,8*1,7)*8,5+(0,65+3,0/2)*(10,0+3,0))=100,832$ [H] pro zeď $0,8*4,0*2,0*2,0=12,800$ [I] odpočet zeminy pro zásyp $-29,652=-29,652$ [J] Celkem: H+I+J=83,980 [K] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
23	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM vč.čerpání vody a čerpacích jímek, vč.odvozu na skládku předpoklad 80% tř.I a 20% tř.II nad klenbou $0,2*((6,0*3,0-3,8*1,7)*8,5+(0,65+3,0/2)*(10,0+3,0))=25,208$ [H] pro zeď $0,2*4,0*2,0*2,0=3,200$ [I] Celkem: H+I=28,408 [J] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	28,408		
24	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka a meziskládka skládka $4,95+83,98+28,408=117,338$ [A] meziskládka $29,652=29,652$ [B] Celkem: A+B=146,990 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	146,990		
25	17290R		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ těsnící vrstva - těsnící geomembrána z HDPE s ochrannou vrstvou z geotextílie nad a pod geomembránou těsnící vrstva za opěrami $2*8,8*1,3=22,880$ [A] Cenová soustava: -	M2	22,880		
26	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	29,652		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zemina z meziskládky pro zásyp pod geomembránou a mimo komunikace 2*0,6*0,95*8,8=10,032 [A] (0,65+3,0/2)*(10,0+3,0-10,2)=6,020 [B] 4,0*2,0*(2,0-0,3)=13,600 [C] Celkem: A+B+C=29,652 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
27	17481		ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD fr. 0/63 pod komunikací nad geomembránou (2,4*2,4+2,2*1,7/2)*8,8+(0,65+3,0/2)*10,2=89,074 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	89,074		
28	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1,0*1,5*3,3=4,950 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	4,950		
29	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU mimo zpevněné plochy 3,0*6,0+4,0*3,0=30,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	30,000		
1		Zemní práce					
2		Základy					
30	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) obeton. drenážních trub u paty klenby 2*0,3*0,3*8,8=1,584 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,584		
31	23417A		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) zřízení vč.vytažení a odvozu na místo určené investorem 8,0*12,0=96,000 [A]	M2	96,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM pro injecktáž zdi - rozteč 0,75m, do 2/3 tl. zdi zdi u chodníku do parku 5,0*3,0/0,75/0,75*0,8*2/3=14,222 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	14,222		
33	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU základový pás pod oplocením 0,8*0,4*5,6=1,792 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,792		
34	281451		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU tlak 0,1-0,6 MPa předpoklad 5% objemu stáv. zdi, odhad tl. zdi u chodníku do parku 0,05*5,0*3,0*0,8=0,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,600		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
35	31719		ŘÍMSY Z KAMENE vč.vlepovaných kotev z nerezové oceli most 0,07*0,75*6,4=0,336 [A] zed' 0,07*0,5*3,7=0,130 [B] Celkem: A+B=0,466 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,466		
36	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XC4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar, na poprsnách zidkách	M3	1,879		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(0,15*0,4+0,3*0,2+0,2*0,33)*4,35=0,809 [A] 0,3*0,19*6,4=0,365 [D] na stěnách šachty 0,5*0,3*(2,2+2,5)=0,705 [B] Celkem: A+D+B=1,879 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 odhad 200 kg/m3 0,20*1,879=0,376 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,376		
38	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 3,7*1,1*0,5=2,035 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,035		
39	327213		OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE obklad poprsní zídky 0,35*(6,4*3,38-0,45*2,38/2-1,35*1,87/2-3,6*1,65)=4,863 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	4,863		
40	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA oprava zdi s použitím materiálu z vybouraných kamenných zdí odhad 0,1m3/1m2 pohledové plochy zdi ponechávané 0,1*5,0*3,0=1,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,500		
41	34823		PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL PÁLENÝCH 0,3*1,5*5,6=2,520 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,520		
42	389126		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C40/50 (B50) C35/45 XC4, vč.kamenného obkladu tl.200mm na lícové straně prefabrikátu u zámeckého parku 9,95*0,3*(2*0,4+3,14*1,65)=17,853 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	17,853		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 XC4 vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar zmonolitňující základová deska $9,95 \cdot (0,3 \cdot 3,0 + 0,225 \cdot (0,54 + 0,45/2) \cdot 2) = 12,380$ [A] poprsní zídky $0,3 \cdot (4,35 \cdot 3,1 - 3,6 \cdot 1,65) = 2,264$ [B] $0,5 \cdot (6,4 \cdot (3,38 - 0,35) - 0,45 \cdot 2,38/2 - 1,35 \cdot 1,87/2 - 3,6 \cdot 1,65) + 0,3 \cdot 0,35 \cdot 6,4 = 6,499$ [C] Celkem: A+B+C=21,143 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	21,143		
44	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 vč. ochranného epoxid.nátěru v pracov. spárách odhad 180 kg/m3 $0,18 \cdot 21,143 = 3,806$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	3,806		
3	Svislé konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
45	444161		STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z KERAMICKÝCH DÍLCŮ TL DO 100MM na plotové zídce $0,4 \cdot 5,7 = 2,280$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2,280		
46	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15-XO - podkladní beton pod drenáží $0,3 \cdot 0,4 \cdot 8,8 \cdot 2 = 2,112$ [A] pod přesahy římsy $0,1 \cdot 0,35 \cdot 4,6 = 0,161$ [B] Celkem: A+B=2,273 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,273		
47	451314	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,507		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C25/30 X0 pod ztužující deskou rámu $9,95 \cdot (0,15 \cdot 4,2 + 0,15 \cdot 0,75 \cdot 2) = 8,507$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
48	451314	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25n - XC2 pod dlažbou u šachty - tl.150mm $0,15 \cdot 0,8 \cdot 1,5 = 0,180$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,180		
49	451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37 XC4 dno šachty $0,3 \cdot 3,0 \cdot 1,6 + 0,225 \cdot (0,15 + 0,45/2) \cdot (3,0 + 2 \cdot 1,6) = 1,963$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,963		
50	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 11/22 tl. 300mm, nad klenbou $0,3 \cdot (3,14 \cdot 1,95 - 2 \cdot 0,3) = 1,657$ [B] za zdí $0,3 \cdot 3,7 \cdot 1,2 = 1,332$ [A] Celkem: B+A=2,989 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,989		
51	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC u šachty - tl.200mm $0,2 \cdot 0,8 \cdot 1,5 = 0,240$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,240		
4	Vodorovné konstrukce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
52	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10, vč.nařezání po 5m do 1/3 hloubky vozovka tl.150mm $0,15 \cdot (9,0 \cdot (6,4 + 4,35) / 2 + (7,6 + 2 \cdot 0,5) \cdot (10,1 - (6,4 + 4,35) / 2)) = 13,351$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	13,352		
53	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0-32 tl.150mm vozovka $8,8 \cdot (6,4 + 4,35) / 2 + (7,6 + 2 \cdot 1,0) \cdot (10,1 - (6,4 + 4,35) / 2) = 92,660$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	92,660		
54	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0-32 tl.200mm chodník $2,2 \cdot 2,9 + 3,5 \cdot 2,3 + 1,1 \cdot 6,4 + 1,5 \cdot 5,6 = 29,870$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	29,870		
55	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 0,8 kg/m2 vozovka - pod ACP $76,76 = 76,760$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	76,760		
56	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 vozovka - pod ACO + ACL $76,76 \cdot 2 = 153,520$ [A] chodník - pod ACO $29,87 = 29,870$ [B] Celkem: A+B=183,390 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	183,390		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ modif. vozovka 10,1*7,6=76,760 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	76,760		
58	574B43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM chodník 2,2*2,9+3,5*2,3+1,1*6,4+1,5*5,6=29,870 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	29,870		
59	574D45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM ACL 11 modif. - porovnatelná položka chodník 2,2*2,9+3,5*2,3+1,1*6,4+1,5*5,6=29,870 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	29,870		
60	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM vozovka 10,1*7,6=76,760 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	76,760		
61	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MI ACP 22+ vozovka 10,1*7,6=76,760 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	76,760		
5	Komunikace						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
62	62444		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	17,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plotová zídka $(0,3+2*5,6)*1,5=17,250$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
63	62747		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU aktivovanou maltou na hl. min. 50mm, vč.vyčištění spár zdi ponechávané $5,0*3,0=15,000$ [A] šachta $(2*1,7+3,3)*2,4=16,080$ [B] Celkem: A+B=31,080 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	31,080		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
64	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU na nové klenbě $(8,8+2*0,5)*3,14*1,8=55,390$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	55,390		
65	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochrana izolace klenby na nové klenbě $(8,8+2*0,5)*3,14*1,8=55,390$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	55,390		
66	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST vč.přípravy podkladu stávající branka vč.sloupků $1,0*1,5*2=3,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3,000		
67	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1,945		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			římasy - u vozovky (0,15+0,15)*4,35+0,1*6,4=1,945 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
68	78445		MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ na plotové zídce (0,3+2*5,6)*1,5=17,250 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	17,250		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
69	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH u paty klenby vč.vyústění pomocí keramické trouby 2*10,0=20,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	20,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
70	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ třímadlové z hranatých trubek u cesty do parku 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	8,000		
71	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo podle pokynů objednatele - ke druhotnému zpracování u cesty do parku 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	8,000		
72	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ dvoumadlové	M	9,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			u šachty 4,0+2,3+3,5=9,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
73	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo podle pokynů objednatele - ke druhotnému zpracování most a zdi šachty 4,0+2,3+3,5+6,4=16,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	16,200		
74	9112B1R		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE ZDOBNOU VÝPLNÍ A S KAMENNÝMI SLOUPKY DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní provedení vč.PKO most - čelo u parku 6,3=6,300 [A] Cenová soustava: -	M	6,300		
75	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU sejmutí stávajícího a zpětné osazení s případnou výměnou poškozených částí 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,000		
76	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění stávajících značek 2*2=4,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,000		
77	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA podélné vodící čáry a dělicí čára plné (2*0,25+0,125)*15,0=9,375 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	9,375		
78	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA podélné vodící čáry a dělicí čára plné	M2	9,375		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(2*0,25+0,125)*15,0=9,375 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
79	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 18,0=18,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	18,000		
80	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v místě napojení na stávající komunikaci vozovka 7,6*2=15,200 [A] chodník 2,4+1,6=4,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	4,000		
81	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 podél římsy 4,35+6,4=10,750 [A] podél obrubníků 18,0=18,000 [B] v místě napojení na stávající komunikaci vozovka 7,6*2=15,200 [H] chodník 2,4+1,6=4,000 [I] podél plotové zdi - chodník 5,6=5,600 [C] Celkem: A+B+H+I+C=53,550 [J] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	53,550		
82	93842		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE předpoklad 10% povrchu ponechaných zdí - viz otryskání 0,1*31,08=3,108 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3,108		
83	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ zdi ponechávané 5,0*3,0=15,000 [A] šachta (2*1,7+3,3)*2,4=16,080 [B] Celkem: A+B=31,080 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	31,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
84	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku odhad tl. bouraná zeď 3,7*1,1*0,5=2,035 [A] poprsní zídky 0,6*(6,4*3,38-0,45*2,38/2-1,35*1,87/2-3,6*1,65)=8,337 [F] klenba vč.základů (0,4*(3,14*1,7+2*0,2)+1,0*0,8*2)*9,7=37,783 [G] Celkem: A+F+G=48,155 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	48,155		
85	966148		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku cihelná zeď 0,3*5,6*1,5=2,520 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,520		
86	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku základy plotové zídky 0,4*0,6*5,6=1,344 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,344		
87	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku římasy most a jímka 0,25*0,65*4,2+0,15*(2,2+2,4)*0,5+0,15*0,4*6,4=1,412 [A] zeď 0,1*0,4*3,7=0,148 [B] Celkem: A+B=1,560 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,560		
88	97811		OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	17,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 202 Oprava mostu ev.č. 112-017
Rozpočet: 202 Oprava mostu ev.č. 112-017

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plotová zídka (0,3+2*5,6)*1,5=17,250 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
89	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE (8,5+2*0,5)*(3,14*1,9+2*0,2+2*0,5)=69,977 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	69,977		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín**Objekt:** SO 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201**Rozpočet:** 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
 Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201
 Rozpočet: 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina 0,35*0,2*5*3*1,8=1,890 [A] nová volná kabelová trasa 3,14*0,15*0,15*1,5*4*1,8=0,763 [B] stožárové jámy Celkem: A+B=2,653 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	T	2,650		
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ (5*3)/100=0,150 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	HM	0,150		
3	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY revize (proviz., def.) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	2,000		
4	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor provozovatele v.o. při přepojování v síti Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KČ	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová rýha 35x45 cm 0,35*(0,45-0,2)*5*3=1,313 [A] nová kabelová trasa 0,35*0,45*5*3=2,363 [B] výkop pro demontáž Celkem: A+B=3,676 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M3	3,670		
6	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM kabelová rýha 35x45 cm 0,35*0,2*5*3=1,050 [A] nová kabelová trasa	M3	1,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201
Rozpočet: 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
7	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM přebytečná zemina 0,35*0,2*5*3=1,050 [A] nová kabelová trasa 3,14*0,15*0,15*1,5*4=0,424 [B] stožárové jámy Celkem: A+B=1,474 [C]	M3	1,470		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM kabelová rýha 35x45 cm 0,35*(0,45-0,2)*5*3=1,313 [A] nová kabelová trasa 0,35*0,45*5*3=2,363 [B] výkop pro demontáž Celkem: A+B=3,676 [C]	M3	3,670		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
1			Zemní práce				
2			Základy				
9	264115		VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM vrtaná jáma pro stožár patkovaný Jp 6,5 vč. odvozu zeminy 1,5*4=6,000 [A]	M	6,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
2			Základy				
7			Přidružená stavební výroba				
10	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ stožár ocelový ,žár.zinkovaný,bezpaticový, třístupňový, přírubový 10m např. UZMB 10 s výložníkem ocel., žár. zink. oblouk. 1,5m např. UZB 1-1500, vč. typové čtvercové stožárové příruby k přišroubování na kotevní přípravek	KUS	2,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
11	741315		VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2	M	84,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasín Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201
Rozpočet: 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			závěsný kabel AYKYz 4x16mm ² vč. upevňovacích a kotevních prvků 74+10=84,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
12	741917		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH demontáž stožárů VO (stožár, výložník, svítidlo, svorkovnice) včetně odvozu do skladu provozovatele (svítidla) a sběrných surovin (stožáry výložníky) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	2,000		
13	742112		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE kabel AYKY 4x16mm ² vč. pískového lože 5*3=15,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M	15,000		
14	742123		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel AYKY 4-Jx16 vč. zatažení do římsy 53-5+19-5+8-5=65,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M	65,000		
15	742123a		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel CYKY 3-Jx1,5mm ² ve stožáru v.o. 12*2=24,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M	24,000		
16	742512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1KV ukončení kabelu teplem smršťitelnou tr. nebo SP páskou, zapojení vodičů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	4,000		
17	742521		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV spojka 4x16 vč. montáže Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	5,000		
18	742521a		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201
Rozpočet: 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odbočná propichovací svorka 16/16 vč. montáže				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
19	742653		KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	15,000		
			zákryt plastovými deskami barvy červené š. 15cm				
			5*3=15,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
20	74271		MĚŘENÍ KABELŮ	KČ	1,000		
			kontrolní měření impedance smyčky v průběhu stavby a měření pro revizi				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
21	74291R		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.	M	62,000		
			demontáž stávajícího kabelu AYKY 4x16 vč. odvozu				
			42+7+13=62,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
22	74291Ra		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.	M	84,000		
			demontáž AYKYz 4x16 vč. odvozu				
			74+10=84,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
23	74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ	KUS	2,000		
			svítidlo např. Safír 1 v I.tř. izolace vč. světelného zdroje (70W SHC) a montáže				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
24	743913		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH	KUS	2,000		
			demontáž svítidel vč. odvozu do skladu provozovatele				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
25	74451		SVORKOVNICE	KUS	2,000		
			stožárová svorkovnice SV 4.16.4 (1kus) SV 9.16.4. (1kus) vč. montáže				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201
Rozpočet: 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	745511		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI zemnicí pásek FeZn 30/4 včetně svorek a protikorozi ochrany 20+20=40,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M	40,000		
27	74561		KOTVENÍ SLOUPŮ LANOVOU KOTVOU kotva lanová na stožáru Jp Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	2,000		
28	751111		SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ PATKOVANÉ stožár dřevěný patkovaný Jp 6,5 vč.výstroje pro závěsný kabel (svorka SH, resp. kotevní objímka+napínač) vč. vyklínování a osazení vrstvy plastbetonu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	4,000		
29	751911		DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH vč. zasypání jam a urovnání povrchu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	4,000		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
30	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM ochranná trubka dvouplášťová z HDPE ÚV stabilní 40/32 pevně po stožáru 4*3=12,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M	12,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
31	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ kotevní rošt pro upevnění stožáru, případně chemické kotvy vč. vyvrtání 8x M24 10*2=20,000 [A]	KG	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201
Rozpočet: 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -						
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín

Objekt: SO 402 Přeložka veřejného osvětlení u SO 202

Rozpočet: 402 Přeložka veřejného osvětlení u SO 202

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 402 Přeložka veřejného osvětlení u SO 202
Rozpočet: 402 Přeložka veřejného osvětlení u SO 202

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina 0,35*0,2*19*1,8=2,394 [A] nová volná kabelová trasa 3,14*0,15*0,15*1,5*3*1,8=0,572 [B] stožárové jámy Celkem: A+B=2,966 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	T	2,960		
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 19/100=0,190 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	HM	0,190		
3	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY revize (proviz., def.) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	2,000		
4	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor provozovatele v.o. při přepojování v síti Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KČ	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová rýha 35x45 cm 0,35*(0,45-0,2)*(19-1,5*2)=1,400 [A] nová kabelová trasa 0,35*0,45*15=2,363 [B] výkop pro demontáž Celkem: A+B=3,763 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M3	3,760		
6	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM kabelová rýha 35x45 cm 0,35*0,2*(19-1,5*2)=1,120 [A] nová kabelová trasa	M3	1,120		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 402 Přeložka veřejného osvětlení u SO 202
Rozpočet: 402 Přeložka veřejného osvětlení u SO 202

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
7	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM přebytečná zemina 0,35*0,2*(19-1,5*2)=1,120 [A] nová kabelová trasa 3,14*0,15*0,15*1,5*3=0,318 [B] stožárové jámy Celkem: A+B=1,438 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M3	1,440		
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM kabelová rýha 35x45 cm 0,35*(0,45-0,2)*(19-1,5*2)=1,400 [A] nová kabelová trasa 0,35*0,45*15=2,363 [B] výkop pro demontáž Celkem: A+B=3,763 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M3	3,760		
1			Zemní práce				
2			Základy				
9	264115		VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM vrtaná jáma pro stožár patkovaný Jp 6,5 vč. odvozu zeminy 1,5*3=4,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M	4,500		
2			Základy				
7			Přidružená stavební výroba				
10	741315		VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2 závěsný kabel AYKYz 4x16mm2 vč. upevňovacích a kotevnicích prvků 38=38,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M	38,000		
11	742112		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE	M	16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 402 Přeložka veřejného osvětlení u SO 202
Rozpočet: 402 Přeložka veřejného osvětlení u SO 202

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kabel AYKY 4x16mm2 vč. pískového lože (19-1,5*2)=16,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
12	742512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV ukončení kabelu teplem smrštiteľnou tr. nebo SP páskou, zapojení vodičů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	2,000		
13	742521		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV spojka 4x16 vč. montáže Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	2,000		
14	742653		KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM zákryt plastovými deskami barvy červené š. 15cm (19-1,5*2)=16,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M	16,000		
15	74271		MĚŘENÍ KABELŮ kontrolní měření impedance smyčky v průběhu stavby a měření pro revizi Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KČ	1,000		
16	74291R		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. demontáž stávajícího kabelu AYKY 4x16 a zákrytových desek vč. odvozu 15=15,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M	15,000		
17	74291Ra		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. demontáž AYKYz 4x16 vč. odvozu 38=38,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M	38,000		
18	745511		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI zemnicí drát FeZn pr. 10 včetně svorek a protikoroziční ochrany	M	19,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 402 Přeložka veřejného osvětlení u SO 202
Rozpočet: 402 Přeložka veřejného osvětlení u SO 202

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			19=19,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -				
19	74561		KOTVENÍ SLOUPŮ LANOVOU KOTVOU kotva lanová na stožáru Jp Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	3,000		
20	751111		SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ PATKOVANÉ stožár dřevěný patkovaný Jp 6,5 vč.výstroje pro závěsný kabel (svorka SH, resp. kotevní objímka+napínač) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	3,000		
21	751911		DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH vč. zásypu jam a urovnání povrchu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	KUS	3,000		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
22	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM ochranná trubka dvouplášťová z HDPE ÚV stabilní 40/32 pevně po stožáru 2*3=6,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK -	M	6,000		
8	Potrubí						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín

Objekt: SO 411 Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202

Rozpočet: 411 Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 411 Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202
Rozpočet: 411 Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	1 74999R		Přidružená stavební výroba Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202 48117,54=48 117,540 [A] Cenová soustava: -	KČ	48 117,540		
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín

Objekt: SO 901 DIO

Rozpočet: 901a Dopravní značky

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležal

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 5.4.2017

Datum vypracování nabídky: 5.4.2017



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: 901a Dopravní značky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zakrytí a následné odkrytí odhad 12=12,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	12,000		
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní IS11b+IS11c+E13+B1+IP10a 14+7+4+4+1=30,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	30,000		
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní IS11b+IS11c+E13+B1+IP10a 14+7+4+4+1=30,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	30,000		
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní 26 týdnů = 182 dnů 182*30=5 460,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KSDEN	5 460,000		
5	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní IP22+IS11a 8+8=16,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: 901a Dopravní značky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní IP22+IS1 la 8+8=16,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	16,000		
7	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní 26 týdnů = 182 dnů 182*16=2 912,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KSDEN	2 912,000		
8	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,000		
9	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,000		
10	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 26 týdnů = 182 dnů 182*4=728,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KSDEN	728,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Domasin Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín**Objekt:** SO 901 DIO**Rozpočet:** 901b Oprava objízdnych tras**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležal**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 5.4.2017**Datum vypracování nabídky:** 5.4.2017



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domasín Oprava mostu ev.č. 112-017 v obci Domašín a ev.č. 112-015 v obci Domašín
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: 901b Oprava objízdnych tras

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	1 57790B	Komunikace	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA)	M3	350,000		
			odborný odhad plochy a tl.				
			7000*0,05=350,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5		Komunikace					

Celkem: