

profil zadavatele

V Říčanech dne 28. 03. 2023
Reg. č.: VZ-659/22
Č.j.: 833/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 31-32 k veřejné zakázce „VD Orlík - I. etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

31.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	SO 101.1 - Délka příkopových tvárnic je 200,6 bm a dle vzorového příčného řezu se z každé strany tvárnice ukládá obkladová deska o rozměru 0,5 x 0,5 m, což je 200,6 bm x 0,5 x 0,5 x 2 = 100,3 m ² a u níže uvedené položky je množství 802,2. Žádáme zadavatele o kontrolu, případně úpravu množství u níže uvedené položky obkladových desek k příkopovým tvárnícím.					
	88	935842		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	802,200
				obkladové desky 0,5x0,5 m do betonového lože tl. min. 0,1m, do bet. lože C20/25n-XF3		
Vysvětlení zadávací dokumentace						
Ve výkazu výměr byla uvedena špatná hodnota vztažená k jiné m.j. Soupis prací je opraven na hodnoty m.j. m ² .						

32.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	SO 102.1 – plocha předpokládané srpovité krajnice je 319,2 m ² x šd tl. 0,25 m = 79,8 m ³ , ale v soupisu prací je pro tuto plochu množství šd 357,6 m ³ . Žádáme zadavatele o kontrolu, případně úpravu množství u níže uvedené položky.					
	47	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	357,600
				štěrkodrt' - ŠDA 0/32 GE - min. 250 mm (srpovitá krajnice - dlažby)		
Vysvětlení zadávací dokumentace						
Ve výkazu výměr byla uvedena špatná hodnota vztažená k jiné m.j. Soupis prací je opraven na hodnoty m.j. m ³ .						

Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení následující:

- Výkaz výměr.xlsx
- Výkaz výměr.xml
- Výkaz výměr_položky.pdf
- Výkaz výměr_rekapitulace.pdf