

profil zadavatele

V Říčanech 28. 03. 2023
Reg. č.: VZ-133/23
Č.j.: 837/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr se uvažuje s Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 a Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2, které se mají odvážet a ukládat na skládku. Avšak množství, které ukládáme na skládku nesouhlasí po přepočtu.
	Žádáme Zadavatele o překontrolování množství u položky Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 a položek jich dotčených.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Každý uchazeč, co si Excel naimportuje do programu, bude mít při této stejné výměře odstraňované plochy vždy stejnou výměru (hmotnost) suti. <u>Protože jednotková hmotnost je nastavená programem, resp. cenovou soustavou pro danou tloušťku odstraňované konstrukce.</u>
	č. 116 - 113107164 - Odstranění podkladu tl. 300-400 mm plochy 50-200 m2, jednotková hmotnost suti dle URS pro daný rozsah tl. je 0,58 t/m2 - výměra 61,43 m2 , tj, hmotnost 35,629 t
	č. 118 - 113107224 - Odstranění podkladu tl. 300-400 mm plochy přes 200 m2, jednotková hmotnost suti dle URS pro daný rozsah tl. je 0,58 t/m2 - výměra 2284,05 m2 , tj, hmotnost 1324,749 t
	č. 119 - 113107223 - Odstranění podkladu tl. 200-300 mm plochy přes 200 m2, jednotková hmotnost suti dle URS pro daný rozsah tl. je 0,44 t/m2 - výměra 4933,89 m2 , tj, hmotnost 2170,912 t
	vše počítáno automaticky programem KROS pro dané výměry.
	položka č. 130 - odvoz suti a č. 135 poplatek za skládku jsou tedy: 35,629+1324,749+2170,912= 3531,29 t jak je uvedeno v rozpočtu.

	Zadavatel překontroloval rozpočet a vzhledem k výše uvedenému se rozhodl, že k jeho úpravě nepřikročí.
--	---