Profil zadavatele

V Říčanech dne 04.04.2023
Reg. č.: VZ-45/23
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 55 - 77 k veřejné zakázce „II/102 Davle“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

55.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	V aktualizovaném soupisu prací SO 101 v1-54 je u položky č.20 uvedena záporná výměra. Opraví zadavatel soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ano jedná se o překlep, správně je znaménko +. Opraveno ve výkazu výměr

56.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	Ve vysvětlení žádosti č.8 zadavatel sděluje, že uchazeči mají ocenit jednotkovými cenami dodání asfaltové emulze, cementu a doplňkového kameniva do recyklace za studena. Tyto položky však nejsou ani v aktualizovaném soupisu prací. Doplní zadavatel soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Viz odpověď na dotaz č. 60

57.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	Zadavatel ve vysvětlení žádosti č.32 sděluje, že cena za odkup kostek je stanovena v ceníku KSUS nebo na základě jednotlivých znaleckých posudků. Jelikož cena za odkup kostek v ceníku stanovena není, předloží zadavatel znalecký posudek na ocenění žulových kostek tak, aby všichni uchazeči mohli při oceňování díla vycházet ze stejných hodnot?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Viz také odpověď na dotaz č. 65 - na tento dotaz nelze odpovědět jinak, než že dlažební kostky se budou odprodávat na základě znaleckého posudku. Přibližná cena dle posudků se pohybovala cca 940,00 - 1280,00 Kč vč. DPH za 1 tunu.

58.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	1) V aktualizovaném soupisu prací dle DI č. 1-54 V SP 101_1 je u položky č.20 uvedeno množství do záporu viz. Níže

20	11353A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	-500,00

	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ano jedná se o překlep, správně je znaménko +. Opraveno ve výkazu výměr

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

59.

SO 101_2 – k níže uvedené položce, která je součástí výkazu výměr chybí navazující položky - Poplatky za zemník a vykopávky ze zemníků a skládek. Současný výkaz výměr je bez těchto položek v rozporu s cenovou soustavou, v níž je zpracován a v rozporu s tím, jak by měly být v rozpočtu popsány výkony jež souvisí s nakládáním s ornicí. Žádáme zadavatele o přidání položek do výkazu výměr.

9	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	80,0000
			zeleň při zálivu 80=80,0000 [A]		

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Do popisu položky doplněno: položka obsahuje obstarání ornice včetně naložení a dopravu na staveniště

60.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Na žádost účastníka (dotaz č.8) o vytvoření samostatných položek pojiv/kameniva pro recyklaci za studena odpověděl zadavatel následovně:

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme, aby účastníci nabídli cenu vždy za jednotku množství a po provedení validní průkazní zkoušky bude tato jednotková cena použita při konečném výpočtu ceny za jednotku recyklace

567544.A	Asfaltové pojivo - pěnoasfalt, asfaltová emulze	1	T
567544.B	Přidání drceného kameniva.	1	M3
567544.C	Cement	1	T

Dle výše uvedené DI zadavatel uvedl, že soupis prací bude obsahovat položku 567554 recyklace za studena, a rovněž položky 567554A, 567554B a 567554C, tedy jednotlivá pojiva a přidané kamenivo a to v množství dle uvedené DI, s tím, že fakturované množství bude dle skutečně provedené zkoušky typu. Výkaz výměr však tuto úpravu neobsahuje, žádáme zadavatele, aby výše uvedenou DI zapracoval do výkazu výměr, protože jeho odpověď nyní s výkazem výměr nesouhlasí.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Předpokládáme, že cena na provedení validní zkoušky typu bude součástí ceny za „Recyklaci za studena“ a z této zkoušky vyplynou množství jednotlivých přísad. Z nabídnuté jednotkové ceny vyplyne i cena přísad celková. Jinými slovy to znamená, že nabídnutá cena za jednu tunu jednotlivých přísad se vynásobí potřebným množstvím, té které přísady (která vyjdou z uvedené zkoušky)na jeden metr čtvereční a vynásobením celkové výměry vyjde i cena příslušné přísady na celou plochu.

61.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

V návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 – účastník má za to, že odpad z podkopání stávajících obrub je zemina a tím pádem je v položce poplatků za skládku více druhů odpadů (zemina, beton) a proto znovu žádáme o rozdělení položky pro každý odpad zvlášť. V případě jakékoliv změny jednoho množství bude zbytečně komplikované řešit jednotkovou cenu ve změně neboť se bude jednat o průměrnou JC nikoliv o JC za ten daný druh odpadu, který bude předmětem ZBV.

29	13673		VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I	M3	85,50
			Podkopání stávajících obrub pro podchycení - srovnatelně		
			*Úsek km1,340 - 1,860 oboustranně (1860-1340+50)*2*0,25*0,3=85,50 [A]*		

Vysvětlení zadávací dokumentace:

	Projekt předpokládá, že při stavbě stávající vozovky byly provedeny nejdříve podkladní vrstvy i pod obrubami, a teprve potom byly položeny obruby do betonového lože. Proto se nejedná o zeminu, ale např o štěrkodrť nebo jinou konstrukční vrstvu. A to, jaký materiál bude ve skutečnosti v tomto místě se zjistí až po odhalení obrub. Práce budou účtovány podle skutečně zjištěného materiálu po odsouhlasení investorem a technickým dozorem investora.

62.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Podle popisů uvedených položek jejich obsahem není zajištění projektu DIO, vyřízeni DIR, dopravně inženýrských opatření a ani DIO dopravně inženýrská opatření v souvislosti s omezením provozu. Pokud tyto práce jsou předmětem těchto položek, žádáme zadavatel o doplnění popisů, tak aby bylo zřejmé co všechno preliminářovi položky obsahují. V případě, že tyto práce nejsou předmětem níže uvedených položek, žádáme o přidání položky do soupisu prací.

5	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00
			Zajištění sjízdnosti objízdných tras - Preliminář		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		
6	027111		PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ	KPL	1,00
			- Preliminář		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		
7	027113		PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZRUŠENÍ	KPL	1,00
			- Preliminář		

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K pol. 5: Položka obsahuje opravy povrchů objízdných tras včetně zajištění DIO a DIR nutných k provedení takových oprav

K pol.6 Položka obsahuje zajištění DIR pro objízdné trasy a jednotlivé etapy, a vyznačení objízdných tras dle vydaného DIR

K pol7: Položka obsahuje uvedení objízdných tras do původního stavu dle vydaného DIR

63.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Účastníkovi dle níže uvedeného vysvětlení není zřejmé, jak má být nakládáno s kamennými obrubami - dle smlouvy mají být odkoupeny zhotovitele, dle soupisu prací mají být uloženy na skládku (není součástí položek poplatků za skládky) a případně mohou být použity zpět pro položky č.63.

Žádáme zadavatele, aby zveřejnil jasné stanovisko, že mají být obruby vráceny pro zpětné použití, pokud budou k tomuto vhodné a pokud vhodné nebudou budou odvezeny na skládku, odkup zhotovitelem nedává smysl, pokud nepůjde obruby využít není etické vyžadovat po zhotoviteli odkoupení, protože pokud nepůjdou využít v této stavbě nepůjde to nikde a jedná se o odpad.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Obruby „pod asfaltem“ jsou obruby v úrovni vozovky, případně pod jejím povrchem – ty budou vybourány a odvezeny na skládku. Po dohodě s investorem mohou být použity na stavbě.

Nové obruby – jedná se o doplnění chybějících obrub lokálně v celé trase opravy. Čerpání bude dle skutečnosti po odsouhlasení investorem a TDI.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Popis položky upraven.

64.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádáme o poskytnutí upraveného vzorového příčného řezu dle odpovědi č.22

22.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:** Zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci a výkazu výměr je uvažováno s podbetonováním žulových obrub tak, aby nedošlo k jejich posunu a poškození chodníku. S ohledem na vyprojektované technické řešení, tedy zejména výkopu drenáže ihned vedle žulových obrub není toto řešení pravděpodobné a technicky realizovatelné. Žádáme Zadavatele o změnu postupu výstavby tak, aby řešení bylo proveditelné jak technicky, tak s ohledem na časové období realizace. **Vysvětlení zadávací dokumentace:** Vzorový řez byl upraven tak, aby bylo realizovatelné

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Vzorový řez přiložen.

65.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

7. Dle smlouvy má být vytěžený materiál z níže uvedené položky odkoupen zhotovitelem. Ve smlouvě, příloze č. 2 – Ceník nepotřebných zásob, k odkupu dlažebních kostek je napsáno „Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění)“.

Při množství stovek m3 vytěžených kostek se jedná o odkup v řádech milionů korun, ale účastník není schopen určit přesnou cenu, jelikož má být oceněno až na základě znalečného posudku, což je pro účastníky nepřijatelné riziko a žádá, aby Zadavatel stanovil cenu odkupu za dlažební kostky aktuální v čase a místě.

S ohledem na neznáme vlastnosti neznámé poškození a neznámou cenu by bylo vhodnější odkup úplně odstranit, nehledě na fakt, že účastníci nemají o odkup zájem a je velice diskutabilní kde a za jakých podmínek vůbec bude možné materiál upotřebit. Z našeho pohledu se v tuto chvíli jedná o odpad. Pokud chce zadavatel dál materiál použít, ať určí deponii, na kterou mají být kostky dopraveny. Následně může zadavatel po zjištění vlastností odprodat kostky tomu, kdo bude mít zájem, my zájem nemáme nehledě na skutečnost, že není jasné, v jakém stavu materiál je. Z našeho pohledu se jedná o zřejmé zneužití silnějšího postavení na trhu ze strany zadavatele, neboť podmiňuje účast v soutěži nákupem něčeho, o co účastník nemá zájem.

Nehledě na fakt, že v zakázce III/1063 kř. II/106 Krňany - kř. Nedvězí zadavatel odmítá využití r-materiálu pro výrobu dalších směsí, tedy není ani zřejmé, zda by tyto použité kostky umožnil k zabudování do jiné stavby, proto si myslíme, že je spravedlivé, aby zadavatel tyto položky nahradil buď odvozem na deponii zadavatele nebo aby tento materiál označil za odpad.

Pokud tak zadavatel neučiní, bude se účastník bránit námitkou a následným podáním k orgánu dohledu.

Ať už zadavatel zvolí odvoz na deponii a následný odkup případným zájemcům nebo odpad, je jasné že nemůže zachovat stávající stav kdy účastníci mají nejdřív zakázku ocenit, následně vykopat kostky a teprve potom jim bude sděleno za jakých podmínek musí odkoupit něco, co od počátku nechtějí, takový stav je zcela nepřijatelný a jednoznačně protiprávní, v přímém rozporu se všemi principy zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména v tom, že účastník musí do nákladů stavby zahrnout něco o čem nevím v jakém je stavu, nepotřebuje to ke své činnosti a není vůbec jasné zda tento materiál někdy bude k případnému dalšímu použití vhodný.

Účastník dále poukazuje na fakt, že obdobný případ se aktuálně řešil ve výběrovém řízení na zakázku „KSÚS SK_VD Orlík - I. etapa úprava silnice III-11822 od Solenic po křižovatku s III-0046“, kde zadavatel ustoupil z původního odkupu a bylo nahrazeno odvozem dlažby na místo určené objednatelem - – cestmistrovství Příbram.

16	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	478,80
			*Vozovka km 1,340 - 1,860 (1860-1340+50)*7*0,12=478,80 [D]*		

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě znaleckého posudku. Přibližná cena dle posudků se pohybovala cca 940,00 - 1280,00 Kč vč. DPH za 1 tunu.

66.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Z vysvětlení ZD č.24 účastníkovi není zřejmé, zda by tato akce měla být koordinována s realizací obnovy vodovodu v délce cca 120 bm nebo oprava komunikace bude realizována až posléze? V případě, že by se mělo jednat o koordinaci, žádáme zadavatele o informace, které nebyly zodpovězeny v dotazu č. 24 a to:

- Bude časový úsek realizace vodovodu započítáván do celkové délky plnění díla?
- Jak bude řešeno DIO/DIR pro realizaci vodovodu?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dle městyse Davle se jedná o výměnu vodovodu z důvodu havarijního stavu. Výměna vodovodu bude probíhat v úseku k Davelskému mostu, již mimo povrch s kamennou dlažbou. Předpokládaná doba výměny vodovodu je 14 dní. **O tuto dobu se tedy prodlouží lhůta plnění, tj. na 5,5 měsíce.** Účastníci tuto změnu budou uvažovat u všech souborů zadávací dokumentace. V příloze nový vzor smlouvy s dobou plnění 5,5 měsíce.

67.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

SO 101 – Výměra u níže uvedené položky je záporná. Žádáme o opravení, případně vysvětlení od Zadavatele, proč bylo v dodatečných informacích změněno.

20	11353A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	-500,00
			Vybourání stávajících obrub včetně lože - odhad, čerpání dle skutečnosti po odsouhlasení TDI a investorem 500=- 500,00 [A]		

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Bylo již zodpovězeno u dotazu č. 55. (*Ano jedná se o překlep, správně je znaménko +. Opraveno ve výkazu výměr)*

68.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

SO 101 – žádáme o opravení výměry v poplatcích za skládku/ hloubení rýh pro drenáž, nesouhlasí množství výkopku se skládkovným.

1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (ZEMINA)	M3	1 308,00
			Výkop rýhy pro drenáž km 1,340-1,860 *0,4*0,5*2*520=208,00 [A]*		
28	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	291,20
			Čerpání po odsouhlasení investorem a TDI dle skutečně provedených prací		
			Výkop rýhy pro drenáž km 1,340-1,860 *0,4*0,7*2*520=291,20 [A]*		

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Jedná se o překlep, je opraveno ve výkazu výměr. Správná výměra je u pol. 014111

69.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	V odpovědi na dotaz č. 22 je uvedeno, že došlo k úpravě vzorového příčného řezu. Prosíme proto o jeho poskytnutí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Vzorový řez přiložen.

70.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	V odpovědi na dotaz č.24 Zadavatel nezodpověděl jednoznačně dotaz uchazeče, zda bude časový úsek realizace vodovodu započítáván do celkové délky plnění díla. Prosíme proto o zodpovězení tohoto dotazu. Prosíme také Zadavatele, aby průběh obou staveb koordinoval již době jejich přípravy a domluvil se s projektantem vodovodu a VHS Benešov na předpokládaném termínu realizace výstavby vodovodu a vlivu této stavby na její okolí (zajištění DIO, zastávky MHD, proveditelnost obou staveb současně, plánovaná přerušení staveb atp.). Prosíme o následné poskytnutí těchto informací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Viz dotaz a odpověď č. 66.

71.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	Ve výkazu výměr v So 101_1 je uvedena položka č. 20, kód 11353A, název ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY v množství -500,00 m. Uchazeč se domnívá, že se jedná o chybu a množství by mělo být uvedeno jako kladné číslo. DOTAZ: Prověří a případně upraví Zadavatel množství položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zodpovězeno v dotazu č. 55

72.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	V rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace byly do výkazu výměr v So 101_1 přidány položky č. 41, kód 57472, název VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE v množství 4 110,90 m2 a č. 42, kód 57473, název VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ v množství 5 467,50 m2. Nejsou však uvedeny požadované parametry materiálů, a proto nejsou Uchazeči schopni položku relevantně ocenit. DOTAZ: Doplní Zadavatel specifikace materiálů?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:

	Projekt předpokládá použití těchto materiálů v souladu s TP 115. V tomto předpisu jsou požadované vlastnosti specifikovány.

73.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	Ve výkazu výměr v So 101_2 je uvedena položka č. 22, kód 91725, název NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ v množství 20,00 m, přičemž Uchazeč v dokumentaci nenašel rozměr kasselské obruby a není uveden ani v poznámce položky, přičemž existuje více typů (rozměrů) kasselských obrub, což může učinit nabídky Uchazečů neporovnatelnými. DOTAZ: Doplní Zadavatel rozměr nástupištních obrub?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Bude použit obrubník s výškou nástupní hrany160 mm

74.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	V DI 1-54 se odkazujete na nový VPŘ, který ovšem nebyl součástí DI 1-54. Doplní zadavatel DI o nový VPŘ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Viz dotaz č. 11 a 64

75.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	Jako odpověď na dotaz č. 32 uvádíte: Vysvětlení zadávací dokumentace: Cena je stanovena v ceníku KSUS nebo na základě jednotlivých znaleckých posudků V ceníku nepotřebných zásob se o dlažebních kostkách píše: dlažební kostky použité, strojově odtěžené: Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). Stanoví zadavatel jednotnou závaznou cenu k odprodeji žulových kostek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Viz dotaz č. 32 a 65

76.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	Dle dodatečných informací měla být položka recyklace za studena rozdělena do čtyř dílčích položek (práce, cement, asfalt, kamenivo). V novém výkazu ale zůstává původní nerozdělená položka RZS. Prosíme proto o poskytnutí nového výkazu výměr, kde bude položka RZS již rozdělena na čtyři dílčí položky. Upozorňujeme také zadavatele, že v dodatečných informacích navržená jednotková množství položek sloužících k nacenění cementu, asfaltu a kameniva nejsou vhodná z hlediska určení celkového finančního nákladu stavby (v praxi bude na stavbě vždy použito podstatně větší množství pojiv a kameniva a dojde tedy k velkému nárůstu celkové ceny za RZS v porovnání s

	položkami s jednotkovým množstvím). Doporučujeme proto, aby položky cementu, asfaltu a kameniva byly v soupisu prací uvedeny v množství uvedeném např. v dotazu č. 8.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Doplněno do výkazu výměr.

77.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**
	V SO 101_1 je u položky č.20 (Odstranění obrub) uvedena záporná výměra. Prosíme o opravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Viz vysvětlení č. 55

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel[1]:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21.04.2023** do 09:00 hod
☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **39 867 943,46** Kč bez DPH
☒ uveřejňuje v příloze

Aktualizovaný vzor smlouvy
Vzorový příčný řez
Aktualizované soupisy prací po vysv. 1-77

…….
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

[1] ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval