

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/2403 Horoměřice - Lysolaje</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Sil. III/2403 v km 0,300 - 1,161</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>101 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
---	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Algon, a.s.**  
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
IČ: 28420403

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-220 280,00	909 177,47	688 897,47

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-220 280,00	909 177,47	688 897,47

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.



**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

<b>Název Stavby:</b> III/2403 Horoměřice - Lysolaje			
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	101/1		
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Sil. sil. III/2403 v km 0,300 - 1,161			

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
2 364 811,40

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 364 811,40	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-220 280,00	909 177,47	909 177,47	38,45%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-220 280,00	3 053 708,87	688 897,47	29,13%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 1													
Evidenční číslo a název stavby: III/2403 hranice ČMS-Horoměřice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101 Sil. III/2403 v km 0,300-1,161								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 101 Sil. III/2403 v km 0,300-1,161								změny v průběhu výstavby					
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	agregovaná pol.	Sanace konstrukčních vrstev tl. 410 mm	m2	200,000	0,000	-200,000	1 101,40	220 280,00	-220 280,00	0,00	0,00	-220 280,00	-100,00%
		<b>Nová položka</b>											
9	agregovaná pol.	Sanace konstrukčních vrstev tl. 410 mm	m2	0,000	843,08	843,08	1 078,40	0,00	0,00	909 177,47	909 177,47	909 177,47	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>220 280,00</b>	<b>-220 280,00</b>	<b>909 177,47</b>	<b>909 177,47</b>	<b>688 897,47</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Hořejší

Za Objednatele: Karel Motal

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2403 Horoměřice - Lysolaje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	2 364 811,40
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 053 708,87
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>3 694 987,73</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijátá smluvní částky	129,13%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-9,31%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	688 897,47
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,13%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	709 443,42

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	47,76%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 129 457,47
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 182 405,70

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140 448 000-37		140 448 000,00

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis (Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.))

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/2403 Horoměřice - Lysolaje	- 220 280,00	909 177,47	688 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 220 280,00	909 177,47	38,45%	688 897,47	1 129 457,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	1	Sil. III/2403 v km 0,300-1,161 / zvětšení rozsahu sanací	- 220 280,00	909 177,47	688 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 220 280,00	909 177,47	38,45%	688 897,47	1 129 457,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/2403 hranice ČMS-Horoměřice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Sil. III/2403 v km 0,300-1,161
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací SO 101 po změně 1	2	
08 - Zápisy ze stavebního deníku	2	
09 - Oznámení zhotovitele o změně	1	
10 - Zpráva geotechnika	1	
11 - Vyjádření TDI	1	
12 - Vyjádření objednatele	1	
13 - Geodetické zaměření	3	
14 - Fotodokumentace	4	
Počet listů celkem	15	

## Změnový soupis prací SO 101 po změně 1 pro ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: III/2403 Horoměřice - Lysolaje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101 Sil. III/2403 v km 0,300-1,161								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 101 Sil. III/2403 v km 0,300-1,161								změny v průběhu výstavby					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná pol.	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00%
3	113728	frézování asfalt. ploch do tl. 3cm, odvoz do 20km	m3	120,000	120,000	0,000	1 293,00	155 160,00	0,00	0,00	155 160,00	0,00	0,00%
4	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	12,000	12,000	0,000	75,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
5	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	4 928,000	4 928,000	0,000	4,50	22 176,00	0,00	0,00	22 176,00	0,00	0,00%
6	574A04	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S (vyrovnávka)	m3	150,000	150,000	0,000	2 295,00	344 250,00	0,00	0,00	344 250,00	0,00	0,00%
7	572223	spojovací postřík ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	4 928,000	4 928,000	0,000	18,50	91 168,00	0,00	0,00	91 168,00	0,00	0,00%
8	574A44	asfalt. beton ACO 11S 50/70 tl. 50 mm,	m2	4 928,000	4 928,000	0,000	234,80	1 157 094,40	0,00	0,00	1 157 094,40	0,00	0,00%
9	agregovaná pol.	Sanace konstrukčních vrstev tl. 410 mm	m2	200,000	0,000	-200,000	1 101,40	220 280,00	-220 280,00	0,00	0,00	-220 280,00	-100,00%
10	113761	frézování spár š. do 10mm, hl. do 20mm	m	12,000	12,000	0,000	55,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00%
11	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	12,000	12,000	0,000	45,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00%
12	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	861,000	861,000	0,000	88,00	75 768,00	0,00	0,00	75 768,00	0,00	0,00%
13	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	861,000	861,000	0,000	35,00	30 135,00	0,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00%
14	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	108,000	108,000	0,000	110,00	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00%
15	915111	VDZ V2 - 12,5 cm, barvou, základní	m2	460,000	460,000	0,000	130,00	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00%
		<b>Nová položka</b>											
16	agregovaná pol. Nová	Upravená sanace konstrukčních vrstev tl. 410 mm viz rozpis položky	m2	0,000	843,08	843,08	1 078,40	0,00	0,00	909 177,47	909 177,47	909 177,47	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>2 364 811,40</b>	<b>-220 280,00</b>	<b>909 177,47</b>	<b>3 053 708,87</b>	<b>688 897,47</b>	<b>29,13%</b>

## Změnový soupis prací SO 101 po změně 1 pro ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: III/2403 Horoměřice - Lysolaje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101 Sil. III/2403 v km 0,300-1,161								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 101 Sil. III/2403 v km 0,300-1,161								změny v průběhu výstavby					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## Rozpis nové položky č. 16

Lokální sanace konstrukčních vrstev hl. 41cm - agregovaná položka (nová) - rozpis. JC podle rozpočtu SoD kromě dílčí položky 16.3													
16.I.		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH Z DEHTEM ve třídě ZAS-T3	t	0,000	1,070	1,070	80,00	0,00	0,000	85,60	85,60		
16.II	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	0,000	0,410	0,410	180,00	0,00	0,00	73,80	73,80		
16.III	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 50MM <i>JC podle OTSKP 2022</i>	m2	0,000	1,000	1,000	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00		
16.IV	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300MM	m2	0,000	1,000	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00		
16.V	572141	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2	m2	0,000	1,000	1,000	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00		
16.VI	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	m2	0,000	1,000	1,000	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00		
		<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078,40</b>	<b>1 078,40</b>		

## Rozpis původní položky č. 9

Lokální sanace konstrukčních vrstev hl. 41cm - agregovaná položka (dle SoD)													
9.1.	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	m2	1,000	0,000	-1,000	32,00	32,00	-32,00	0,00	0,00	-32,00	
9.2.		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH Z DEHTEM ve třídě ZAS-T3	t	1,070	0,000	-1,070	80,00	85,60	-85,60	0,00	0,00	-85,60	
9.3.	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	0,410	0,000	-0,410	180,00	73,80	-73,80	0,00	0,00	-73,80	
9.4.	56341	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	m2	1,000	0,000	-1,000	45,00	45,00	-45,00	0,00	0,00	-45,00	
9.5.	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300MM	m2	1,000	0,000	-1,000	450,00	450,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	
9.6.	572141	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2	m2	1,000	0,000	-1,000	25,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	
9.7.	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	m2	1,000	0,000	-1,000	390,00	390,00	-390,00	0,00	0,00	-390,00	
		<b>Celkem</b>					<b>1 101,40</b>	<b>-1 101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 101,40</b>		



Klimatické podmínky:

ZATÍŽENO +2°C

den, měsíc, rok a den v týdnu!

28. 11. 2022  
pondělí

Pracovní doba (přestávky):

10<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> hod

Pracovníci (jméno + příjmení)

HUTKOVÁ LYSIE  
ČEVRKA KAMIL  
BOŠEK RAYŠTOF

Dopravní prostředky:

1x SKAMEDA (VA)  
1x NÁŘEV 30E  
KOLOVÝ BAGA 15E

Mechanizační prostředky:



Denní a další záznamy:

Dnešního dne bylo v 10 hodin předáno řízení (protokol) staveništního chloubníka. Byly osazené značky desí ochranného SIA. Byly zabíjeny odlepy v delostrojové řadě 1m rozměru a deformace v rozmezí 0,5-1,0m desí provedené posuvky a objektivně (kvalita střední desí). Z posuvky vplynuly místa a plný pro samou posuvku kumulace. Všechny k tomu, co je jedná o kage v rozmezí 2-3m stran, chloubníka nízko předstírá např. (200a<sup>2</sup>) pro samou. Toto měřil i vzhledem k výš. vplynuly místa kage geometricky směřující, a Čipů kage a druhé asfaltové vrstvy bude osada 7,5m. Staveništní provedené plochy bude nabízet opět směřovat. Rovinný povrch předstírá do 3cm bude provedeno pod kagech odlepy, aby nedošlo k další deformaci v rozmezí povrchu vzhledem. aut.

Odhadli samou pro dotčení kagech vzhledem. Je třeba, aby majitel ochranných značek zajistil jejich správnou (homogenitu), neboť jsou určité kvality měření a provedení. Tímto bude s tímto vzhledem provedeno.

Klimatické podmínky:

saturační (mrtvý) +1°C

den, měsíc, rok a den v týdnu!

29. 11. 2022  
úterý

Pracovní doba (přestávky):

4<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> hodů

Pracovníci (jméno + příjmení)

ŠEJKA KAMIL  
KUTEROVKA LUDMILA  
BOJČEK KRYSŤOF

Dopravní prostředky:

1x NA 14t  
2x NÁVĚŠ 30t

Mechanizační prostředky:

1x KOLOVÁ ŠACR 15t

Denní a další záznamy:

Odkop krajiny směřující k řádce uo 1 ul pro soustavu  
přelévání a odvodnění směrem na štěrbinu, návrh štěrbinového  
soustavy 0-63 mm dle

Soustava pro odvodnění a štěrbinového bude provedena bez geotextilie  
a štěrbinového, provede se směrem štěrbinového a štěrbinového  
spáry.

Tu odkop krajiny směřující byla zalesněna a byla odlišena  
se štěrbinového kmenů (kolem a štěrbinového). Odkop krajiny  
směřující se provádě pouze k níže (z toho). Cílem je  
stavbu směřující ke konstantní, ke odp. byt byl odkop  
přelévání přelévání na úroveň odlišně přelévání vltky a odlišně  
soustavy (s se domů sestává). Pod odp. byl proveden  
štěrbinový a štěrbinový. Proto jsou krajiny směřující odlišně  
a propadlé, štěrbinový zavrtání štěrbinového s odlišně  
soustavy. jedinec má být štěrbinového štěrbinového, aby štěrbinového  
přelévání štěrbinového štěrbinového se dle z od, je odlišně  
krajiny směřující, odp. je odlišně štěrbinového, štěrbinového  
(soustavy štěrbinového) a štěrbinového uo směřující štěrbinového  
vltky.

Hruška

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5 - Smíchov

**Stavba: „III/2403 -Horoměřice-Lysolaje“**  
**Věc: Oznámení zhotovitele o změně stavby**

Vážený zadavateli,

Informujeme Vás o skutečnosti, že při dnešní pochůzce na výše uvedené stavbě za Vaší účasti bylo zjištěno, že původně navržené množství sanací je nedostatečné. Po odbourání stávajících asfaltových vrstev se ukázalo, že pod těmito vrstvami nejsou žádné další konstrukční vrstvy ze štěrkodrti či jiného vhodného materiálu, následkem čehož jsou na obou stranách komunikace jsou propadlé kraje vozovky, které je potřeba sanovat. Celkové odhadované množství sanací je tedy cca. 860 m<sup>2</sup>. Žádáme o schválení většího rozsahu sanací.

V Lounech dne 30.11.2022

Ing. Jan Červinka  
vedoucí technické skupiny  
středisko Louny

## Geotechnická zpráva

**Stavba:** Silnice III-2403 Horoměřice - Lysolaje sanace

**Stavební objekt:** Komunikace km 0,300 – 0,655

**Zakázka číslo:** 6237/TP

**Objednavatel:** ALGON a.s.

V průběhu rekonstrukce komunikace III/2403 Horoměřice - Lysolaje bylo po odbourání stávajících asfaltových vrstev v úseku km 0,350 – 0,655 zjištěno, že v tomto úseku zcela chybí původní konstrukční vrstvy. Absence konstrukčních vrstev zapříčinila, že obě vnější strany komunikace vykázaly značné deformace (propady) v šířce 1,0 – 1,50 m. Aby komunikace i v tomto úseku po rekonstrukci splňovala veškeré požadované technologické parametry, je nutné v daném úseku provést kromě dobudování chybějících konstrukčních vrstev i sanací deformacemi postižených krajních pásů komunikace.

Po zhodnocení dané situace se navrhuje provést odkop stávajících neúnosných zemin v min. tl. 410 mm. Následně se doporučuje krajní pásy sanovat štěrkokodrtí ŠD 0/63 v tl. 300 mm a při povrchu dorovnat 50 mm vrstvou štěrkokodrti ŠD 0/32 mm. Teprve na takto upravené podloží lze položit podkladní vrstvu z ACP 22 v tloušťce 60 mm.

*Vypracoval:*

Ing. Jiří Veselý

Autorizovaný inženýr v oboru geotechnika

Datum: 30.11.2022

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**ALGON a.s.**  
**Ringhofferova 1/115**  
**155 21 Praha 5**

*Vyřizuje/telefon*  
*Mgr. M. Řezáčová/724924629*

*Kladno*  
*30.11.2022*

**Věc : „III/2403 – Horoměřice - Lysolaje“ - souhlas s navrženým řešením**  
**provedení sanací**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/2403 a jako zadavatel stavby „III/2403 – Horoměřice - Lysolaje“ tímto **souhlasí** s navrženým řešením dle předložené Geotechnické zprávy ze dne 30.11.2022 zpracované společností B-PROPERTY Teplice s.r.o. – zkušební laboratoř mechaniky zemin, Kollárova 1879/11, 415 36 Teplice, Ing. Janem Veselým (ČKAIT 0401292-Autorizovaný inženýr v oboru geotechnika).

**Mgr. Martina Řezáčová**  
Správní cestmistr

*Přílohy: Geotechnická zpráva*

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

---

**ALGON a.s.  
Ringhofferova 1/115  
155 21 Praha 5**

*Vyřizuje/telefon  
Motal*

*Kladno  
30.11.2022*

**Věc : „III/2403 – Horoměřice - Lysolaje“ - změny rozsahu díla**

Na základě oznámení zhotovitele zde dne 30.11.2022 se jedná o následující změnu oproti zadávací dokumentaci, kterou nešlo předvídat a která vznikla během realizace stavby „III/2403 - Horoměřice - Lysolaje“:

- Dle stavu komunikace zjištěných po odfrézování živičného krytu vozovky bylo zjištěno, že celková výměra sanací krajnic jsou vyšší o cca 660 m<sup>2</sup>.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/2403 a jako zadavatel stavby „III/2403 – Horoměřice - Lysolaje“ tímto **souhlasí** s navrženým řešením a vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci stavby dle navržených řešení a dále zhotovitele vyzívá ke zpracování ZBV k těmto změnám stavby a to v souladu s platnými směrnici KSÚS SK a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

**Karel Motal**  
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

*Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám*











