

JE PROMÍTNUTÝ DO OSY KOMUNIKACE



ČÁST D7

PONTEx S.R.O.
 Praha 4, Bezová 1658, 147 14
 t: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel: KSOS Středočeského kraje		Obec:	Věš	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 251 OPERNÉ ZDI			12/2022	PDPS
Část:				Souprava	C. přílohy
Příloha:	POHLED NA ZEĎ PŘED MOSTY			D7.4	

1. POUŽITÉ STANIČENÍ JE LOKÁLNÍ.
2. STANIČENÍ A DÉLKOVÉ KÓTY JSOU V OSE KOMUNIKACE.
3. SO 421 A SO 451 JSOU V CHRÁNICIČE, V ZÁKLADU ZDI JE OROSTUP DN 150 mm.
4. STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK POD ODBOČNÍM PŘED ZDÍ JE PŘEDMĚTEM SO 101, DN 300 mm, OBETONOVÁNÍ MIN. 150 mm DLE VL2 231.01, TL. VOZOVKY MIN. 100 mm.
5. PROVIZORNÍ KONSTRUKCE PRO ROZDĚLENÍ NA ETAPY TVOŘÍ ŽB PREFABRIKÁTY, PROTLOUŽENÍ PROPUSTKU, ZEMNÍ TĚLESO A PROVIZORNÍ SVODIDLO. KONSTRUKCE JSOU ZAKRESLENY A POPSÁNY V PŘÍLOHÁCH B, C2, C3, D7.2 A D7.4.
6. VÝKOP NA ZAČÁTKU ZDI BUDE PROVEDEN SOUČASNĚ S OCHRANOU KABELU ČEZ.
7. KABEL CETINU ZŮSTÁVÁ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE SMĚROVĚ I VÝŠKOVĚ.