

Cenová nabídka

Název stavby:	Klidová zóna pro osoby s PAS zahrady Centra 83 Havlíčková 447, Mladá Boleslav -Statické zajištění a oprava oplocení na pozemku parc. č. 496/4 a 495/9, k.ú. Mladá Boleslav			Doba výstavby:	42 dní	Objednatel:	Centrum 83					
Druh stavby:	Oprava stávajícího oplocení			Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:	Havlíčková 447, Mladá Boleslav			Konec výstavby:	31.05.2023	Zhotovitel:	V.KUPLET s.r.o.					
JKSO:				Zpracováno dne:	29.03.2023	Zpracoval:	Václav Kupec					
C	O	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		18	Povrchové úpravy				0,00	112 500,00	112 500,00		0,84	
1		183405302R00	Očištění oplocení od rzi a původního nátěru	m2	250,00	450,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,84	RTS II / 2021
		RTS komentář:	Mechanické očištění plotových dílců a sloupků, cena včetně spotřebního čisticího materiálu - Kartáč drátěný hrncový, Kartáč rotační radiální, Kotoučový drátěný kartáč Format ocelový vlnitý.									
		733	úpravy ocelových konstrukcí				0,00	120 800,00	120 800,00		0,34	
2		733124238R00	Příprava celové patky výztuže oplocení na dílně	kus	25,00	680,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,11	RTS II / 2021
		RTS komentář:	Cena včetně materiálu. Příprava a stříhání ocelové pásovin 60x5 mm pro patku výztuhy, včetně obroušení na dílně.									
3		733124238R00	Příprava ocel. výztuže oplocení svařováním příprava na dílně	kus	25,00	2 462,00	0,00	61 550,00	61 550,00	0,00	0,11	RTS II / 2021
		RTS komentář:	Cena včetně materiálu - válcovaný nosník profilu I 80 mm. Svařování CO2 na dílně plotny z pásovin 80x5 mm k ocelové výztuži válcovaného nosníku, řezání profilu na míru, včetně zabroušení									
4		733124238R00	Ocel. výztuže oplocení - práce na místě	kus	25,00	1 690,00	0,00	42 250,00	42 250,00	0,00	0,11	RTS II / 2021
		RTS komentář:	Ocelová výztuž válcovaný nosní profilu I 80mm s plotnou - svařování CO2 na místě ke konstrukci sloupku oplocení									
		783	Nátěry				0,00	120 000,00	120 000,00		0,09	
5		783220010RAC	Nátěr kovových konstrukcí dílců a sloupů oplocení	m2	250,00	395,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	0,08	RTS II / 2021
		RTS komentář:	Cena včetně materiálu. Jednonásobný krycí nátěr, PROTIREZ S2015 - syntetická polomatná jednvrstvá antikorozní barva									
6		783220010RAC	Nátěr kovových konstrukcí přivařené výztuže oplocení	ks	25,00	850,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
		RTS komentář:	Cena včetně materiálu. Jednonásobný výztuže oplocení na místě. Jednonásobný krycí nátěr, PROTIREZ S2015 - syntetická polomatná jednvrstvá antikorozní barva									
		99	Přesuny hmot				0,00	3 990,00	3 990,00		0,00	
7		992124151R00	Přesun dílců z oceli do 5 km do 5 t	soubor	1,00	3 990,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		RTS komentář:	Cena za přepravu, nakládku a manipulaci z dílny na staveniště									
		H15	Objekty pozemní zvláštní				0,00	3 850,00	3 850,00		0,00	
8		998151111R00	Vnitrostaveništní přesun hmot, výztuže oplocení	soubor	1,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		RTS komentář:	Přesun ocelové výztuže k jednotlivým dílcům oplocení, zhoršené podmínky pro manipulaci sklon do 30,60%									
			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	31 510,00	31 510,00		0,00	
		02VRN	Příprava staveniště				0,00	31 510,00	31 510,00		0,00	
9		020001VRN	Pronájem a přesun techniky	Soubor	1,00	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		RTS komentář:	Potřebná technika pro práci v terénu její přesuny po staveništi, pronájem generátoru el. proudu 380V, elektrické vybavení pro očištění plotových dílců a sloupků, souprava CO2									
10		020001VRN	Příprava, zřízení a odstranění staveniště	Soubor	1,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		RTS komentář:	Zajištění potřebných bezpečnostních prací pro práci v nerovném terénu sklon 30,60%, včetně odstranění a znovu osazení (svařováním CO2) plotového dílce pro přístup k ostatním plotovím									
11		020001VRN	Příplatek za práce v terénu sklon do 30,60%	Soubor	1,00	10 860,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		RTS komentář:	Práce ve svahu za stížených pracovních podmínek, odřezání přebytečné pásovin s ohledem na nerovnost podezdívky									
							Celkem:			392 650,00		

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Klidová zóna pro osoby s PAS zahrady Centra 83 Havlíčkova 447, Mladá Boleslav -Statické zajištění a oprava oplocení na pozemku parc. č. 496/4 a 495/9, k.ú. Mladá Boleslav			Objednatel:	Centrum 83	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava stávajícího oplocení	Projektant:		IČ/DIČ:			
Lokalita:	Havlíčková 447, Mladá Boleslav	Zhotovitel:	V.KUPLET s.r.o.	IČ/DIČ:		04955111/CZ04955111	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	31.05.2023	Položek:		11	
JKSO:		Zpracoval:	Václav Kupec	Datum:		29.03.2023	

Rozpočtové náklady v Kč

A			B			C		
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	116 490,00		0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	240 800,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 850,00						
ZRN celkem		361 140,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	392 650,00	DPH 15%	58 897,50	Celkem bez DPH	392 650,00		
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	451 547,50		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel V.KUPLET s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: