

Oceněný výkaz výměr

Klídková zóna pro osoby s PAS zahrady Centra 83 Havlíčkova 447, Mladá Boleslav - realizace		Doba výstavby:		Objednatel: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb			
Druh Stavební a zahradnické práce		Začátek výstavby:		Projektant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Lokalita Havlíčkova 447, Mladá Boleslav		Konec výstavby: 20.6.2023		Zhotovitel: Midori Fiedler s.r.o.			
JKSO		Zpracováno dne: 3.4.2023		Zpracoval: Michal Fiedler			
C	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem
	Zemní práce, zámková dlažba, plastový obrubník				0,00	421 436,00	421 436,00
1	Mimostaveništní doprava odvoz zeminy na skládku	km	150,00	32,00	0,00	4 800,00	4 800,00
2	Poplatek za skládku sutí	t	2,00	360,00	0,00	720,00	720,00
3	Zrotavátorování drnu + rozprostření, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2, s přemístěním do 150m <i>Položka se používá pro souvislé plochy přes 500 m2.</i>	m2	1 200,00	46,00	0,00	55 200,00	55 200,00
4	Sejmutí skrývky tl. do 20 cm pro zámkovou dlažbu, s přemístěním do 150 m	m2	960,00	57,00	0,00	54 720,00	54 720,00
5	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt' <i>dlažba přírodní tloušťka 4 cm</i> <i>Skladba: podklad ze šterkodrti 10 cm lože z kameniva 6 cm dlažba zámková, betonová 4 cm celkem 20 cm Včetně zemních prací. 5.11.2015 Změna podkladu ze šterkopísku tl.10 cm na šterkodrt' tl. 15 cm</i>	m2	160,00	1 150,00	0,00	184 000,00	184 000,00
6	Osazení stojat. obrub.bet. opěrou,lože z C 12/15 <i>včetněobrubník zahradní PARKAN II 1000/50/200 přírodní</i>	m	227,00	448,00	0,00	101 696,00	101 696,00
7	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného <i>Položka obsahuje výkop rýhy, osazení obrubníhu, připevnění do podkladu hřeby a přihnutí zeminy. Dodávka obrubníku se oceňuje ve specifikaci</i>	m	140,00	145,00	0,00	20 300,00	20 300,00
	Výsadby				0,00	150 906,83	150 906,83
8	Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.</i>	m2	471,08	37,53	0,00	17 679,63	17 679,63
9	výsadba stromů <i>Stromy - Prunus Serrulata OK 8-10, KM+180cm / Acer platanoides OK 8-10, KM +180cm / Prunus serr. Kiku-shidare - sakura OK 8-10, KM +200cm / 2x Sorbus intermedia OK 8-10, KM +180cm</i> <i>vyhloubení jamky, nová zemina, výsadba stromu, kůly k ukotvení včetně příčky a úvazku, ukotvení dřevin kůly</i>	kus	5,00	3 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
10	Mulčování včetně mulče a dopravy	m2	219,00	125,00	0,00	27 375,00	27 375,00
11	výsadba keřů <i>Hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla) kontejner velikost 10cm - 14 ks</i> <i>Kalina obecná (Viburnum opulus) kontejner velikost 10cm - 25 ks</i> <i>Ruj vlasatá (Cotinus coggygria) velikost 30-40cm - 21 ks</i> <i>Tavolník význačný (Spirea arguta) kontejner objem 1,5 Litru - 30 ks</i> <i>Komule Davidova (Buddleja davidii) velikost 30-40cm -15 ks</i> <i>Jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora) velikost 3Litry - 24 ks</i> <i>Vilín virginský (Hamamelis Virginiana) 40-60cm - 20 ks</i> <i>Šeřík obecný (Syringa vulgaris) 30-40cm-21 ks</i> <i>Svída bílá (Cornus alba) 40-60cm - 20 ks</i> <i>Habr obecný (Carpinus betulus) 40-60cm - 80 ks</i>	kus	270,00	170,00	0,00	45 900,00	45 900,00
12	výsadba bylinek <i>Salvia officinalis, velikost květináče průměr 13cm - 5 ks</i> <i>Lavandula angustifolia, velikost květináče průměr 13cm - 5 ks</i> <i>Calendula officinalis, velikost květináče průměr 13cm - 5 ks</i> <i>Metha piperita, velikost květináče průměr 13cm - 5 ks</i> <i>Melissa officinalis, velikost květináče průměr 13cm - 5 ks</i> <i>Echinacea purpurea, velikost květináče průměr 13cm - 5 ks</i> <i>Oreganum vulgare, velikost květináče průměr 13cm - 5 ks</i>	kus	35,00	90,00	0,00	3 150,00	3 150,00
13	Výsadba živého oplocení <i>Habr obecný (Carpinus betulus) 40 - 60cm - 80 ks</i>	kus	80,00	121,34	0,00	9 707,20	9 707,20

14	Popínavé rostliny na oplocení <i>Břečtan popínavý 'Hibernica', průmě květináče 10cm - 60 ks</i> <i>Přísavník trojčlupý Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii', průmě květináče 13cm - 30 ks</i>	kus	120,00	128,00	0,00	15 360,00	15 360,00
15	Kokosová síť na svah včetně kotvicích skob Závlažový systém	m2	219,00	65,00	0,00	14 235,00	14 235,00
16	Ovl. jednotka, 12sekcí+EXT	ks	1,00	10 775,00	0,00	10 775,00	10 775,00
17	Čidlo srážek	ks	1,00	897,00	0,00	897,00	897,00
18	Impulzní vodoměr	ks	1,00	4 515,00	0,00	4 515,00	4 515,00
19	Elmag. ventil 1" s regulací průtoku	ks	9,00	478,00	0,00	4 302,00	4 302,00
20	PVC T-kus	ks	8,00	57,00	0,00	456,00	456,00
21	Vodotěsné konektory, max. 3x2,5 mm2 (sáček á 10ks)	ks	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00
22	Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	ks	3,00	519,00	0,00	1 557,00	1 557,00
23	Klíč na ventil 3/4" AG pro 3RC, mosaz	ks	3,00	248,00	0,00	744,00	744,00
24	Otočná koncovka hadice, plast	ks	3,00	268,00	0,00	804,00	804,00
25	Ventilová šachtice kulatá	ks	3,00	92,00	0,00	276,00	276,00
26	Ventilová šachtice, 48,9 x 35,8 x 30,5 cm	ks	2,00	679,00	0,00	1 358,00	1 358,00
27	Výs. postř., jen pouzdra, zp. ventil s regulací	ks	53,00	193,00	0,00	10 229,00	10 229,00
28	Rotační tryska MP	ks	11,00	219,00	0,00	2 409,00	2 409,00
29	Tryska z plast.	ks	42,00	39,00	0,00	1 638,00	1 638,00
30	Kapková hadice s kompenzací tlaku	m	500,00	19,00	0,00	9 500,00	9 500,00
31	Spojka 16x16, vkládaná	ks	50,00	5,00	0,00	250,00	250,00
32	Kolínko 16x16, vkládané	ks	50,00	8,00	0,00	400,00	400,00
33	T spojka 16x16x16, vkládaná	ks	50,00	8,00	0,00	400,00	400,00
34	Koncovka pro 16mm potrubí	ks	50,00	5,00	0,00	250,00	250,00
35	Zajišťovací spona pro tvarovky na 16mm potrubí / 100ks	ks	3,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
36	Přechodka 16mm x 3/4" AG	ks	15,00	15,00	0,00	225,00	225,00
37	Bodec pro 16mm DripLine 30cm (50ks)	ks	15,00	650,00	0,00	9 750,00	9 750,00
38	Filtr 1" plast	ks	1,00	589,00	0,00	589,00	589,00
39	Kulový ventil 1"	ks	3,00	251,00	0,00	753,00	753,00
40	Chránící potrubí PVC DN 100	m	2,00	110,00	0,00	220,00	220,00
41	Potrubí PE 32x2,9 PN10 + tvarovky	m	352,00	31,00	0,00	10 912,00	10 912,00
42	Ovládací kabely CYKY 7x1,5 mm2	m	50,00	51,00	0,00	2 550,00	2 550,00
43	Ovládací kabely CYKY 2x1,5 mm2	m	60,00	16,00	0,00	960,00	960,00
44	Navrtávací pas 32 x 3/4"	ks	65,00	27,00	0,00	1 755,00	1 755,00
45	Podružný montážní materiál	kpl	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
46	Přesun hmot pro závlahy potrubím	t	2,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
47	Montáže zavlažovacího systému dle projektu	com	1,00	58 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00
48	Výkopové práce dle projektu	com	1,00	12 547,00	0,00	12 547,00	12 547,00
49	Hodinová zúčtovací sazba zaškolení	hod	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00
	Konstrukce truhlářské				0,00	220 765,00	220 765,00
50	Altán <i>Tvar a rozměry viz. projektová dokumentace, výkres č. 10,11</i> <i>Včetně montáže a materiálu</i>	ks	1,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
51	Vyvýšené záhony <i>dva kusy o rozměrech 120cm x 90cm x 70cm</i>	ks	2,00	3 345,00	0,00	6 690,00	6 690,00
52	Lavičky tesařské <i>Opracované akátové dřevo dl. min. 1,2m s opěrkou</i>	ks	6,00	5 800,00	0,00	34 800,00	34 800,00
53	Dřevěný rám pro mlhoviště <i>Akátové kmeny o průměru 0,1m, rozměry 1,8 x 2,2m</i>	ks	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
54	Hmatový chodník <i>konstrukce z akátového dřeva zaoblené nebo kulatina - výplň Kameny, písek, štěrk, mulč, dřevěná kulatina, oblázky, smrkové a borovicové šišky, klacíky, jehličí</i> <i>Včetně materiálu a dodávky</i>	ks	1,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
55	Kompost <i>Akátová prkna š135cm, v83cm, h72cm</i>	ks	2,00	4 600,00	0,00	9 200,00	9 200,00

56	Ohniště <i>Kamenná obruba do betonu o průměru 1m , hloubka 0,3m, akátové špalky na sezení výška 0,5m průměr 0,3m</i>	ks	1,00	5 650,00	0,00	5 650,00	5 650,00
57	Domek pro morčata <i>Dřevěná konstrukce domečku o rozměrech 1,45x0,45x0,85</i>	ks	1,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
58	Ptačí budka a krmítko pro ptactvo <i>Dřevěná ptačí budka o rozměrech 12cm x12cm x 22cm</i>	ks	1,00	625,00	0,00	625,00	625,00
Elektroinstalace					0,00	35 000,00	35 000,00
59	Elektromontáže <i>Napojení na stávající el rozvody, Rozvodnice Schneider Electric 13398 Mini Opale jednořadá 4 moduly, Kabel CYKY - J 3X2,5 60mb, montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, ulož. do země 60mb , 2x stropní svítidlo IP44, 2x venkovní zásuvka IP44, venkovní světlo s čidlem (vypínatelné, snímací i pohybové)</i>	ks	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Celkem:						989 978,83	

Poznámka:

Krycí list

Název stavby:	Klidová zóna pro osoby s PAS zahrady Centra 83 Havlíčkova 447,	Objednatel:	Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb	IČ/DIČ:	00874680
Druh stavby:	Stavební a zahradnické práce	Projektant:	Ing. Arch. Jan Žlábek, Ing. Roman Bílek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Havlíčková 447, Mladá Boleslav	Zhotovitel:	Midori Fiedler s.r.o.	IČ/DIČ:	09383417/CZ09383417
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	20.06.2023	Položek:	59
JKSO:		Zpracoval:	Michal Fiedler	Datum:	03.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	567 542,83	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	382 636,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	35 000,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		985 178,83	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	839 072,00	DPH 15%	125 860,80
Základ 21%	150 906,83	DPH 21%	31 690,43
		Celkem bez DPH	989 978,83
		Celkem včetně DPH	1 147 530,06

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Midori Fiedler s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: