

Profil zadavatele

V Říčanech dne 19.04.2023

Reg. č.: VZ-158/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „III/11811 Příbram - Lhota u Příbramě“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Soupis prací pro stavbu III/11811 Příbram - Lhota u Příbramě 0,246 - 2,339 km obsahuje níže uvedené položky.

5	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 11+	M3	525,00
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	15 145,00
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	23 145,00

Rozdíl položky č. 6 a 7 je 8.000 m2, které by měly odpovídat ploše vyrovnávky. Jestliže je vyrovnávka 8000 m2, tak průměrná tloušťka vyrovnávky je 65 mm (525 m3/8000 m2).

Dle ČSN 73 61 21 (viz tabulka 2 níže) je minimální tloušťka ACO 11 rovna 35 mm a maximální 50 mm.

Tloušťky jednotlivých pokládáných vrstev z asfaltových směsí se navrhuji v hodnotách podle tabulky 2.

1.

Tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltové směsi

Druh asfaltové směsi	Tloušťka vrstvy v mm
Asfaltový beton podle ČSN EN 13108-1 ed. 2	
ACO 8	25 až 40
ACO 8 CH	25 až 40
ACO 11	35 až 50
ACO 16	45 až 60
ACL 16	50 až 70
ACL 22	60 až 90
ACP 16	50 až 80
ACP 22	60 až 100

<p>Z výše uvedeného plyne, že celková tloušťka ACO 11 + je 115 mm (65 + 55), což je v evidentním rozporu s ČSN 736121 (maximum je 50 mm). Jediné správné řešení v souladu s normou je vyrovnávka ACL 16 + 50/70 v tloušťce 65 mm a následná pokládka ACO 11+ 50/70 v tloušťce 50 mm tzn. celkem 115 mm.</p> <p>V souvislosti s výše uvedeným žádáme zadavatele zdvořile o úpravu soupisu prací a o zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ žádáme o adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídky.</p>				
Vysvětlení zadávací dokumentace:				
V položce č. 5 došlo k administrativní chybě.				
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	525,00

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:			
	<p>Položkový rozpočet uvádí položku č. 5 s tímto popisem „ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 11+“. V popise položky je rozpor mezi vrstvou použití „ložné vrstvy“ a typem směsi asfaltového betonu „ACO 11+“, který je určen pro obrusné vrstvy.</p> <p>Současně se v technické specifikaci mluví o vyrovnávce z ACO 11+. Je tedy položka č. 5 určena pro vyrovnávací vrstvu?</p> <p>V případě, že má být provedena vyrovnávka z ACO 11+ (v neznámé tloušťce?) pod obrusnou vrstvou také z ACO 11+, dochází k rozporu s normou ČSN 73 6121, která připouští maximální tloušťku pro ACO 11+ 50 mm.</p> <p>Vysvětlí zadavatel tuto nejasnost a rozpor v zadávací dokumentaci?</p>			
	Vysvětlení zadávací dokumentace:			
	V technické specifikaci bude vyrovnávka opravena na ACL 16+.			

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

**Technická specifikace opr
Soupis prací opr**

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval