

Profil zadavatele

V Říčanech dne 21.04.2023

Reg. č.: VZ-163/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „III/1911 Modřovice - Chrást, III/1911 Chrást - Březnice a III/1761 Pročevily - Bubovice“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**

1) Soupis prací pro stavbu III/1911 Chrást - Březnice obsahuje níže uvedené položky.

|        |                                                |    |        |
|--------|------------------------------------------------|----|--------|
| 574C06 | vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , (5851 x 0,4) | m3 | 234,00 |
|--------|------------------------------------------------|----|--------|

|        |                                        |    |          |
|--------|----------------------------------------|----|----------|
| 574A44 | asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, | m2 | 12071,00 |
|--------|----------------------------------------|----|----------|

Dle popisu položky 574C06 je zřejmé, že se jedná o vyrovnávku ACL 16+ 50/70 na ploše 5.851 m2 v tloušťce 40 mm

Dle ČSN 73 61 21 (viz tabulka 2 níže) je minimální tloušťka ACL 16 rovna 50 mm a maximální 70 mm.

Tloušťky jednotlivých pokládaných vrstev z asfaltových směsí se navrhuji v hodnotách podle tabulky 2.

1.

**Tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltové směsi**

| Druh asfaltové směsi                              | Tloušťka vrstvy v mm |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Asfaltový beton podle ČSN EN 13108-1 ed. 2</b> |                      |
| ACO 8                                             | 25 až 40             |
| ACO 8 CH                                          | 25 až 40             |
| ACO 11                                            | 35 až 50             |
| ACO 16                                            | 45 až 60             |
| ACL 16                                            | 50 až 70             |
| ACL 22                                            | 60 až 90             |
| ACP 16                                            | 50 až 80             |
| ACP 22                                            | 60 až 100            |

Z výše uvedeného plyne, že tloušťka ACL 16 + je 40 mm, což je v evidentním rozporu s ČSN 736121 (minimum je 50 mm). Jediné správné řešení v souladu s normou je vyrovnávka ACL 16 + 50/70 v tloušťce 50 mm a následná pokládka ACO 11+ 50/70 v tloušťce 40 mm tzn. celkem 90 mm.  
Žádáme zadavatele o opravu předmětných položek dle výše popsaného postupu a zveřejnění opraveného soupisu prací.

**Vysvětlení zadávací dokumentace:**

změna u položky 574C06 vyrovnávka místo 4 cm na 5 cm množství 292 m3, upravený soupis v příloze

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**

1) Soupis prací pro stavbu III/1911 Modřovice- Chrást obsahuje níže uvedené položky.

|        |                                              |    |          |
|--------|----------------------------------------------|----|----------|
| 574A04 | vyrovnávka ACo11+ , 11S                      | m3 | 484,00   |
| 572223 | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 | m2 | 27140,00 |
| 574A44 | asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,       | m2 | 13570,00 |

Rozdíl položky č. 572223 a 574A44 je 13.570 m2, které by měly odpovídat ploše vyrovnávky. Jestliže je vyrovnávka 13.570 m2, tak průměrná tloušťka vyrovnávky je 35 mm (484 m3/13.570 m2).

Dle ČSN 73 61 21 (viz tabulka 2 níže) je minimální tloušťka ACO 11 rovna 35 mm a maximální 50 mm.

Tloušťky jednotlivých pokládaných vrstev z asfaltových směsí se navrhuji v hodnotách podle tabulky 2.

**Tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltové směsi**

| Druh asfaltové směsi                              | Tloušťka vrstvy v mm |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Asfaltový beton podle ČSN EN 13108-1 ed. 2</b> |                      |
| ACO 8                                             | 25 až 40             |
| ACO 8 CH                                          | 25 až 40             |
| ACO 11                                            | 35 až 50             |
| ACO 16                                            | 45 až 60             |
| ACL 16                                            | 50 až 70             |
| ACL 22                                            | 60 až 90             |
| ACP 16                                            | 50 až 80             |
| ACP 22                                            | 60 až 100            |

Z výše uvedeného plyne, že celková tloušťky ACO 11 + je 85 mm (35 + 50), což je v evidentním rozporu s ČSN 736121 (maximum je 50 mm). Jediné správné řešení v souladu s normou je vyrovnávka ACL 16 + 50/70 v tloušťce 50 mm a následná pokládka ACO 11+ 50/70 v tloušťce 40 mm tzn. celkem 90 mm.  
Žádáme zadavatele o opravu předmětných položek dle výše popsaného postupu a zveřejnění opraveného soupisu prací.

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | změna položky 574A04 na 574C06 o tloušťce 5 cm v množství 679 m3, upravený soupis v příloze |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ..... do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **24 782 600,70 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze

**Soupis Chrást Březnice akt**

**Soupis Modřovice Chrást akt**

---

<sup>1</sup> ☒ Zadavatel úkon realizoval  
☐ Zadavatel úkon nerealizoval