

Profil zadavatele

V Říčanech dne 02.05.2023

Reg. č.: VZ-557/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14-16 k veřejné zakázce „II/116 Nová Ves pod Pleší, II/116 Malá Hraštice - Nový Knín, III/11628 Voznice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
Soupis prací pro stavbu II/116 Nová Ves pod Pleší obsahuje níže uvedené položky.					
115	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	M3	0,20	
119	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	0,40	
177	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	M3	4,70	
181	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,055	
V projektu ani v soupisu prací jsme nikde nenašli výpočet množství ani výkres tvaru.					
182	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	M	11,50	
14. V projektu jsme nikde nenašli příčný řez ani výkres tvaru.					
124	465513157	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2	M2	10,20	
185	465513157	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2	M2	74,00	
V projektu jsme nikde nenašli příčný řez ani výkres tvaru prahů, případně rozmístění obrub.					
197	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	18,40	
199	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	M2	74,00	

139	711691172	Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textilií vrstvy ochranné	M2	57,30
201	711691172	Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textilií vrstvy ochranné	M2	18,40
189	962051111	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu	M3	4,70

V projektu jsme nikde nenašli žádný výkres, kde budou práce provedeny .

Vysvětlení zadávací dokumentace:				
V dotazu neodpovídají čísla v prvním sloupci číslům položek v soupisu. Modré odpovědi jsou pouze vysvětlení, červené vedly k úpravě položky v soupisu prací:				
11	274311126	(SO 101.2 - propustek): Položka pro betonový ukončující práh dlažby na výtoku		
15	317361116	(SO 101.2-propustek): VÝKRES TVARŮ A VÝZTUŽE, vložka č.6, 20, 21		
14	334323218	(SO 201 most na II-116): 3 nové křídla, kóty jsou uvedeny na 002 PŘEHLEDNÝ VÝKRES, šířka 0,4m, plochy cca 8,5; 1,7; 1,2 m2		
18	430362021	(SO 201 most na II-116): výztuž schodnice 2x kari sítí 8kg/m2		
19	434311115	(SO 201 most na II-116): tvar schodiště dle VL 4 206.21 SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ U OPĚRY		
20	465513157	(SO 101.2. Propustek): odláždění svahů lomovým kamenem, odměřeno v autocadu z 011 PROPUSTEK V KM 1,794 - NOVÝ STAV		
22	465513157	(SO 201 most na II-116): odláždění svahů lomovým kamenem, odměřeno v autocadu z 002 PŘEHLEDNÝ VÝKRES		
34	711112001	(SO 201 Most na II-116): nátěr penetrační proti zemní vlhkosti nových žb křídel (ruby, boky a zasypané přední části) , odměřeno v autocadu z 002 PŘEHLEDNÝ VÝKRES		
199	711112002	Nejspíš myšlena položka 36 711112002: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým, 2x nátěr lakem asfaltový proti zemní vlhkosti nových žb křídel (ruby, boky a zasypané přední části) , =2x pol 34 = 36,8 m2		
35	711691172	(SO 101.2. Propustek): ochrana asfaltových nátěrů geotextilií rub opěry 8m*9m+ líc opěry 2,8*9m + 2x boky 8,4 + jímka 2*6,8m2+4,7m2+3,2m2 = 135,5m2 v závislosti na přepočtu opraveny položky 31-37		
38	711691172	(SO 201 Most na II-116): ochrana asfaltových nátěrů geotextilií (=pol 34)		
26	962051111	(SO 201 Most na II-116): ubourání stávajícího žb křídla, výpočet odhadem ze zaměření 3,3m*3,5m*0,4m		

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:				
	Soupis prací pro stavbu III/11628 Voznice obsahuje níže uvedené položky				
	142	273311127	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	M3	1,68
	92	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	M3	2,40
	93	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	M3	1,40
	94	334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zařízení z palubek	M2	8,60
	96	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěr. zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	T	0,20
	97	465513157	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15	M2	68,00

		mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2		
V projektu ani v soupisu prací jsme nikde nenašli výkres tvaru ani výpočet množství.				
144	628611141	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)	M2	192,00
145	6286122R1	Protikorozi ochrana stávajícího mostního zábradlí nátěrem, vč. očištění a přípravy povrchu	M2	110,00
V projektu jsme nikde nenašli kvalitativní parametry nátěrů.				
113	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	8,00
115	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	M2	16,00
117	711691172	Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textilií vrstvy ochranné	M2	8,00
V projektu jsme nikde nenašli místo prováděné izolace.				
109	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	334,32
V soupisu prací jsme nikde nenašli výpočet množství a přesné druhy odpadů odpovídající položkám.				
150	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	T	122,561
112	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	T	1010,757
V soupisu prací jsme nikde nenašli výpočet množství odpovídající položkám.				
V projektu je vtoková jímka vybetonována z betonu tř. C 12/15.				
126	919413211	Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN 900 až 1500 mm	KS	1
Z důvodu vystavení vtokové jímky celoročním povětrnostním vlivům, navrhujeme změnu v projektu a to použití betonu minimálně tř. C 25/30.				
Vysvětlení zadávací dokumentace:				
V dotazu neodpovídají čísla v prvním sloupci číslům položek v soupisu. Modré odpovědi jsou pouze vysvětlení, červené vedly k úpravě položky v soupisu prací. U SO 202 byly v TZ doplněné informace týkající se nátěrů.				
2	273311127 (SO 202 Most na III-11628): zesílení lože dlažby kolem opěr dle detailu v 002 PŘEHLEDNÝ VÝKRES 7m*4*0,6m*0,1m			
9	274311126 (SO 104 Propustky na III-11628): Ukončující práh z prostého betonu Propustek v km 1,603: 0,3 m3 Propustek v km 3,493: 0,6 m3 Propustek v km 5,820: 0,5 m3 Propustek v km 6,286: 0,5 m3			

	Propustek v km 7,618: 0,5 m3
10	334323218 (SO 104 Propustky na III-11628): žb zídka (čelo) Propustek v km 7,618: 1,4 m3
11	334352112 (SO 104 Propustky na III-11628): bednění zídky (čela) Propustek v km 7,618: 8,4 m2
13	334361226 (SO 104 Propustky na III-11628): výztuž žb zídky (čela) odhad 70kg/m3 Propustek v km 7,618: 0,2 t
14	465513157 (SO 104 Propustky na III-11628): odláždění vtoku a výtoku Propustek v km 1,603: 10 m2 Propustek v km 3,493: 13 m2 Propustek v km 5,820: 12 m2 Propustek v km 6,286: 15 m2 Propustek v km 7,618: 18 m2
4	628611141 (SO 202 Most na III-11628): bylo doplněno do TZ
5	6286122R1 (SO 202 Most na III-11628): TKP PK kap. 11 a TP 258. bylo doplněno do TZ
30	711112001 (SO 104 Propustky na III-11628): nátěr penetrační proti zemní vlhkosti žb zídky (čela) na Propustek v km 7,618
32	711112002 (SO 104 Propustky na III-11628): 2x nátěr lakem asfaltový proti zemní vlhkosti žb zídky (čela) na Propustek v km 7,618
34	711691172 (SO 104 Propustky na III-11628): ochrana nátěrů není požadována, položka smazána Zároveň byla v Soupisu prací zrušena pol. č. 35 , která obsahovala dodávku ochranné textilie k položce montáže.
26	997013631 (SO 104 Propustky na III-11628) Výpočty množství sutě pro položky přesunu a poplatku za jejich uložení na skládku (dotazované pol. č. 26 z SO 104 a pol. č. 10 z SO 202) je dán dle pravidel CS ÚRS jako součin množství a jednotkové suti u položek bourání a demolice. Podrobný výpočet je dostupný ve zveřejněných soupisech prací ve formátu .xls ve skrytých sloupcích „S“ (J. suť [t]) a „T“ (Suť Celkem [t]). Tyto sloupce si může uchazeč volně zobrazit
10	997211511 (SO 202 most na III-11628)
29	998212111 (SO 104 Propustky na III-11628) Výpočty množství přesouvaných hmot (dotazovaná pol. č. 29 z SO 104) je dán dle pravidel CS ÚRS jako součin množství a jednotkové hmotnosti položek. Podrobný výpočet je dostupný ve zveřejněných soupisech prací ve formátu .xls ve skrytých sloupcích „Q“ (J. hmotnost [t]) a „R“ (Hmotnost Celkem [t]). Tyto sloupce si může uchazeč volně zobrazit.
126	919413211: správně v soupisu položka 22 919413211: Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN 900 až 1500 mm Vtoková jímka SO 101.2 (103) - Propustky na II/116 (úsek 1,375-1,927 km), propustek v km 1,794 Projekt počítá s provedením monolitické jímky z železobetonu C30/37.
	Položka č. 22 byla v Soupisu prací zrušena a byla nahrazena pol. č. 101-104 . Výpočet výměr uvedených položek je obsažen v Soupisu prací.
	380326242 - Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm 380356211 - Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zařízení

	380356212 - Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění 380361006 - Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
--	---

16.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dne 19.4.2023 jsme zadavateli zaslali níže uvedený dotaz (viz příloha a níže). Na tento dotaz jsme neobdrželi žádnou odpověď. Žádáme zadavatele o odpověď a v souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

DOTAZ:

Soupis prací pro stavbu II/116 Nová Ves pod Pleší obsahuje níže uvedené položky.

115	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	M3	0,20
119	317361116	Výztuž mostních železobetonových řím z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	0,40
177	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	M3	4,70
181	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,055

V projektu ani v soupisu prací jsme nikde nenašli výpočet množství ani výkres tvaru.

182	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	M	11,50
-----	-----------	--	---	-------

V projektu jsme nikde nenašli příčný řez ani výkres tvaru.

124	465513157	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2	M2	10,20
185	465513157	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2	M2	74,00

V projektu jsme nikde nenašli příčný řez ani výkres tvaru prahů, případně rozmístění obrub.

197	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	18,40
199	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	M2	74,00
139	711691172	Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textilií vrstvy ochranné	M2	57,30
201	711691172	Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textilií vrstvy ochranné	M2	18,40
189	962051111	Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů ze železového betonu	M3	4,70

V projektu jsme nikde nenašli žádný výkres, kde budou práce provedeny .

Soupis prací pro stavbu III/11628 Voznice obsahuje níže uvedené položky

142	273311127	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	M3	1,68
92	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	M3	2,40
93	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	M3	1,40
94	334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek	M2	8,60

96	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěr. zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	T	0,20
97	465513157	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2	M2	68,00
V projektu ani v soupisu prací jsme nikde nenašli výkres tvaru ani výpočet množství.				
144	628611141	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)	M2	192,00
145	6286122R1	Protikorozi ochrana stávajícího mostního zábradlí nátěrem, vč. očištění a přípravy povrchu	M2	110,00
V projektu jsme nikde nenašli kvalitativní parametry nátěrů.				
113	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	8,00
115	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	M2	16,00
117	711691172	Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo klenb rubové z textilií vrstvy ochranné	M2	8,00
V projektu jsme nikde nenašli místo provádění izolace.				
109	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	334,32
V soupisu prací jsme nikde nenašli výpočet množství a přesné druhy odpadů odpovídající položkám.				
150	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	T	122,561
112	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	T	1010,757
V soupisu prací jsme nikde nenašli výpočet množství odpovídající položkám.				
V projektu je vtoková jímka vybetonována z betonu tř. C 12/15.				
126	919413211	Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN 900 až 1500 mm	KS	1
Z důvodu vystavení vtokové jímky celoročním povětrnostním vlivům, navrhuje změnu v projektu a to použití betonu minimálně tř. C 25/30.				
Vysvětlení zadávací dokumentace:				
Zadavatel v předchozím vysvětlení č. 1-13 uveřejnil informaci, že další dotazy jsou ve zpracování. Vysvětlení viz č. 14 a 15.				

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **06.06.2023** do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **209 699 045,47 Kč** bez DPH
 - ČÁST 1: **70 482 097,09 Kč** bez DPH
 - ČÁST 3: **136 835 187,78 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze
 - C_02_SO_202_001 Technická zpráva_01**
 - 1 soupis prací_ZMĚNA 2**

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval

3 soupis prací_ZMĚNA 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace