

profil zadavatele

V Říčanech dne 03. 05. 2023
Reg. č.: VZ-556/22
Č.j.: 1208/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8-15 k veřejné zakázce „II/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 - stavba“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	DIO SO 180 – ve VV 1kpl, ale Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, není HMG, odhady délek, tedy Etapa 1 jak dlouho, Etapa 2 – podetapy 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. a 2.6., každá jak dlouho, Etapa 3 jak dlouho? Jde o to, že každá Etapa má jinou skladbu a počet DZ vč. obj.trasy.
8.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že upravil položky objektu SO 180 a blíže specifikoval položky pro dočasné dopravné značení pro jednotlivé etapy výstavby. V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel přílohy v kompletním a aktuálním znění
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Trvalé DZ SO 190, jaká je souvislost mezi položkami 2 Odražeče zvěře a 11 držák ke svodidlu, stejný počet, ale jiná technologie instalace...
9.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že opravil rozpor v soupisu prací SO 190 odstraněním položky poř. číslo 11 kód položky 916741 ze soupisu prací. V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Trvalé DZ SO 190, vůbec nejsou jasné počty ve VV a výkresu, položka 4 napočítáno 11ks, ve VV 14ks, co je položka 5 Zmenšené DZ 26ks, mohly by být Z3, ale těch je jen 12ks a nejsou zmenšené, položka 6 23ks vč. Z3, ve VV 24ks.
10.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že v soupisu prací u SO 190 opravil množství u položky poř. číslo 4 kód položky 914171.

	<p>Zadavatel dále sděluje, že u položky původní poř. číslo 5, kód položky 914371 opravil kód položky na 914731. Součástí opravy je také úpravy množství dané položky.</p> <p>Dále zadavatel sděluje, že u položky poř. číslo 6 kód položky 914921 opravil množství položky.</p> <p>V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění.</p>
--	--

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 000.1 rozměr IT tabulí?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že do soupisu prací doplnil předpokládaný rozměr tablí.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO191 není výkresová část, nenalezeno v PD, nutné dodání výkresů, co je položka 7 Šikmé žlutočerné bezpečnostní nátěry?, kde, na čem, nenalezeno v TZ a nikde v PD.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že situace dopravního značení SO 191 je součástí přílohy situace objektu SO 190 příloha D.1.1.2.3 Situace dopravního značení.

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V objektu SO 180 má být u položky Oprava objízdných tras dle skutečného stavu uvedena cena 10 % předpokládaných nákladů akce. Prosíme o vysvětlení z jaké ceny máme vycházet, případně zda investor určí pevnou částku a dále které položce má být zahrnuta částka na DIO, když objekt SO 180 Dočasné dopravní značení obsahuje pouze položku na opravu objízdných tras?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že upravil položky objektu SO 180 a blíže specifikoval opravu komunikací stávajících komunikací využívaných jako objízdné trasy. V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka 21450 Sanační vrstvy z kameniva není určeno množství, cena je pouze za komplet. Prosíme o upřesnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že v rámci soupisu prací všech stavebních objektů odstranil položku 21450 Sanační vrstvy z kameniva. Do soupisu prací všech stavebních objektů zadavatel doplnil položku 17180.2 Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů, položku pro výkop nevhodného materiálu do aktivní zóny 12373 a položku pro uložení materiálu na skládku 014101. Do položek byl doplněn popis, který specifikuje předpokládané množství doplnění/výměny aktivní zóny pod konstrukcí vozovky.

	V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění.
--	---

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	U položek např. 567542 Vrstvy recyklace za studena není specifikováno množství asfaltové emulze a cementu. Prosíme o upřesnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že predikce dávkování RS CA je součástí diagnostického průzkumu a návrhů oprav vozovek. Diagnostika vozovek je součástí Dokladové části projektové dokumentace. V případě varianty s recyklací za studena RS CA lze predikovat složení RS CA kvalifikovaným odhadem. Pro dávkování pojiv musí být dodrženy požadavky TP 208. Lze predikovat dávkování: 2,0 % zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny ev. asfaltové emulze 4,0 % hydraulického pojiva – cementu Pro případnou úpravu křivky zrnitosti zejména v oboru jemných frakcí doporučuji využití vyfrézovaného R-materiálu z původních asfaltových vrstev nebo ŠD 0/32 mm. Tato potenciální potřeba úpravy křivky zrnitosti však musí vycházet ze zpracované ITT zkoušky pro RS dle TP 208 v rámci stavby.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Harmonogram vystavby II125 Vlašim_DI 2.pdf
- II_125_VLASIM_soupis_praci_neoceneny, DI 2.pdf
- II_125_VLASIM_soupis_praci_neoceneny, DI 2.xlsx
- II_125_VLASIM_soupis_praci_neoceneny_XC4, DI 2.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 100.835.312,52 bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 24. 05. 2023 v 9:00.