PILÍŘ P2, M 1:50

PODLED A-A



ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



POZNÁMKY:

1. SKOSENÍ HRÁN 20/20
2. VEŠKERÉ ZASYPANÉ ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OCHRÁNĚNY PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 1xALP+2xNA
3. VÝZTUŽ JE VÁZÁNA NA MÍSTĚ.
4. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK JE ZKOSENÍ HRAN 20/20 mm.
5. VŠECHNY VIDITELNÉ PLOCHY PROVÉST Z POHLEDOVÉHO BETONU.
6. PRACOVNÍ SPÁRY PŘED ZATUHNUTÍM ZDRSNIT - NAPŘ. HRÁBĚMI (VČETNĚ PODKLADNÍCH BETONŮ).
7. PŘESNOST VYTÝČENÍ A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0420 A TKP, KAPITOLA 1.

MATERIÁLY

OCEL: BETONÁRSKA VÝZTUŽ B 500B

BETONY:

KONSTRUKCE, KONSTRUKČNÍ ČÁSTI STAVEB	MIN. TŘÍDA BETONU	STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ
PODKLADNÍ BETON	C12/15	X0
PILÍŘE	C30/37	XF2

Revize	Popis	Datum	Provedl

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

Generální projektant

INGUTIS, spol. s r.o.
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
(+420) 224 354 363, ingutis@ingutis.cz
www.ingutis.cz

Investor	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5		
HIP	Ing. Václav Ráček	Kraj	Středočeský
Zodp. projektant	Ing. László Szikora	Okres	Kolín
Vypracoval	Ing. László Szikora	K.ú.	Starý Kolín
Kontroloval	Ing. Kateřina Šilerová Křížová		
Akce	III/3275 STARÝ KOLÍN OPRAVA MOSTU EV. Č. 3275 – 2 PŘES POTOK KLEJNARKU ZA STARÝM KOLÍNEM	Zakázka č.	931
		Stupeň	DPS
		Datum	07/2017
Část Objekt	SO 201 MOST ev.č. 3275-2	Č. části	C.3 Paré
		Měřítko	1:50
Příloha	VÝKRES VÝZTUŽE PILÍŘE P2	Formát	6xA4
		Č. přílohy	011