VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1 : 50



ACO 11+	ASFALTOVÝ BETON - OBRUSNÁ VRSTVA	40 mm	ČSN EN 13108-1:2007
PS - E	SPOJOVACÍ POSTRIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ	0,3 kg/m²	ČSN 73 6129
ACL 16+	ASFALTOVÝ BETON - LOŽNÁ VRSTVA	60 mm	ČSN EN 13108-1:2007
PS - E	SPOJOVACÍ POSTRIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ	0,3 kg/m²	ČSN 73 6129
ACP 22+	ASFALTOVÝ BETON - PODKLADNÍ VRSTVA	90 mm	ČSN EN 13108-1:2007
PI - E	INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ	0,8 kg/m²	ČSN 73 6129
$ŠD_A$	ŠTĚRKODRŤ	200	ČSN EN 13285-1:2007
$ŠD_A$	ŠTĚRKODRŤ	150	ČSN EN 13285-1:2007
CELKOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY:		540 mm	

DETAIL ZAZUBENÍ VOZOVKOVÝCH VRSTEV M 1 : 25

ACO 11+	ASFALTOVÝ BETON - OBRUSNÁ VRSTVA	40 mm	ČSN EN 13108-1:2007
PS - E	SPOJOVACÍ POSTRIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ	0,3 kg/m²	ČSN 73 6129
ACL 16+	ASFALTOVÝ BETON - LOŽNÁ VRSTVA	60 mm	ČSN EN 13108-1:2007
PS - E	SPOJOVACÍ POSTRIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ	0,3 kg/m²	ČSN 73 6129
ACP 22+	ASFALTOVÝ BETON - PODKLADNÍ VRSTVA	90 mm	ČSN EN 13108-1:2007
PI - E	INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ	0,8 kg/m²	ČSN 73 6129
$ŠD_A$	ŠTĚRKODRŤ	200	ČSN EN 13285-1:2007
$ŠD_A$	ŠTĚRKODRŤ	150	ČSN EN 13285-1:2007
CELKOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY:		540 mm	



Revize	Popis	Datum	Provedl

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

Generální projektant

INGUTIS, spol. s r.o.
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
(+420) 224 354 363, ingutis@ingutis.cz
www.ingutis.cz

Investor	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5		
HIP	Ing. Václav Ráček	Kraj	Středočeský
Zodp. projektant	Ing. Lázslo Szíkora	Okres	Kolín
Vypracoval	Ing. Lázslo Szíkora	K.ú.	Starý Kolín
Kontroloval	Ing. Kateřina Šilerová Křížová		
Akce	III/3275 STARÝ KOLÍN OPRAVA MOSTU EV. Č. 3275 – 2 PŘES POTOK KLEJNARKU ZA STARÝM KOLÍNEM	Zakázka č.	931
		Stupeň	DPS
		Datum	07/2017
Část Objekt	SO 101 KOMUNIKACE III/3275	Č. části	C.1
		Měřítko	1:50
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	Formát	3xA4
		Č. přílohy	004

Paré