

Profil zadavatele

V Říčanech dne 09.05.2023

Reg. č.: VZ-131/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-7 k veřejné zakázce „III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Výkaz výměr

U řady položek je jako způsob nakládání s vybouraným materiálem uvedeno „vč. odvozu na místo určené“ nebo přímo „včetně odvozu na místo určené investorem.“

Stavba: 20 171 04 III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry					
Rozpočet: SO 001 Demolice mostu ev.č. 1124-2					
7	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	15,200	
vč. odvozu na místo určené					
7,6*2=15,200 [A]					
9	911CC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	44,000	
včetně odvozu na místo určené investorem					
22,0*2=44,000 [A]					
10	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	19,968	
bloky LEGO, vč. dovozu na místo určené investorem					
(8,0+2,4)*2,4*0,8=19,968 [A]					
Stavba: 20 171 04 III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry					
Rozpočet: SO 002 Demolice mostu ev.č. 1124-3					
3	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,770	
vč. odvozu na místo určené					
7,77=7,770 [A]					
4	9117C3	SVOD OCEĽ ZÁBRADEĽ ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	25,000	
včetně odvozu na místo určené investorem					
25,0=25,000 [A]					
Stavba: 20 171 04 III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry					
Objekt: SO 101 Komunikace					
Rozpočet: SO 101.1 Část komunikace u mostů					
19	9113C3	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	36,000	
vč. dovozu a uložení na místo určené					
28,0+8,0=36,000 [A]					
Stavba: 20 171 04 III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry					
Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi					
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	5,000	
vč. odvozu na místo určené					
smýcení živého plotu dl. 67,0*0,5=33,500 [A]					
u mostu SO 201 10,0=10,000 [B]					
podél komunikace 5,0=5,000 [C]					
3	11201	KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	17,000	
vč. odvozu a uložení na místo určené					
tůje 4=4,000 [A]					
stromy 13=13,000 [B]					
Celkem: A+B=17,000 [C]					

Specifikuje zadavatel, kam budou tyto materiály odváženy pro adekvátní ocenění položky?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel upřesňuje „včetně odvozu na místo určené investorem.“

- o uvažovat vzdálenost 25 km
- o předpokládaná skládka na KSÚS Benešov

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Výkaz výměr

v současné chvíli se na místě stavby vyskytuje větší počet SDZ (značky, směrové sloupky) s jejich odstraněním/přemístěním není ve výkazu výměr uvažováno.



3.



Doplň zadavatel položky pro práce se SDZ?
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Nové značky neuvažovat, zachovat počet z výkazu výměr, značky nad rámec výkazu výměr odstraní Zadavatel, bude specifikováno při předání staveniště.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výkaz výměr, PD ve výkazu výměr je uváděn požadovaný asfalt ve směsích ACO a ACL PmB 25-55/55, Vzorové řezy (D3.8) shodně s technickou správou (D3.1) předepisují použití PmB 25-565/60
	Sjednotí zadavatel zadávací dokumentaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Účastníci budou uvažovat PmB dle projektu PmB 25/55-60.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:																																					
	Výkaz výměr, PD Ve Výkazu výměr je v místě sanací navrženo překrytí napojení geomříží.																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Stavba:</td> <td colspan="3">20 171 04 III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry</td> </tr> <tr> <td>Objekt:</td> <td colspan="3">SO 101 Komunikace</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet:</td> <td colspan="3">SO 101.2 zbytek opravované komunikace - výměna krytu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">57478</td> <td>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU</td> <td style="text-align: center;">M2</td> <td style="text-align: center;">1 748,151</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sanace krajnice odhad 70%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>začátek délka úseku 125,713 m (125,713*1,5)*0,7*2=263,997 [A]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>konec délka úseku 706,74 m (706,74*1,5)*0,7*2=1 484,154 [B]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem: A+B=1 748,151 [C]</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Stavba:	20 171 04 III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry			Objekt:	SO 101 Komunikace			Rozpočet:	SO 101.2 zbytek opravované komunikace - výměna krytu			11	57478	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	1 748,151			sanace krajnice odhad 70%					začátek délka úseku 125,713 m (125,713*1,5)*0,7*2=263,997 [A]					konec délka úseku 706,74 m (706,74*1,5)*0,7*2=1 484,154 [B]					Celkem: A+B=1 748,151 [C]		
	Stavba:	20 171 04 III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry																																				
Objekt:	SO 101 Komunikace																																					
Rozpočet:	SO 101.2 zbytek opravované komunikace - výměna krytu																																					
11	57478	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	1 748,151																																		
		sanace krajnice odhad 70%																																				
		začátek délka úseku 125,713 m (125,713*1,5)*0,7*2=263,997 [A]																																				
		konec délka úseku 706,74 m (706,74*1,5)*0,7*2=1 484,154 [B]																																				
		Celkem: A+B=1 748,151 [C]																																				
Doplň zadavatel bližší specifikaci požadované geomříže?																																						
Vysvětlení zadávací dokumentace:																																						
Geomříže jsou ze skelných vláken, min. pevnost 100 kN/m, min. velikost ok 25/25 mm.																																						

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	u položky č. 10 objektu SO 101.1 je uvedena nulová výměra. Je to správně?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Opraveno, v příloze aktualizovaný soupis prací.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	u položky č.2 objektu SO 181 "VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM" s výměrou 3520 m2 nám prosím upřesněte, zda se předpokládá souvislý přetah, nebo se jedná o nesouvislé opravy jednotlivých výtluků.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jedná se o nesouvislé opravy jednotlivých výtluků.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **22.05.2023** do 09:00 hod

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval

- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **43 157 452,18** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze **F_SoupisPraci_akt**