

AKCE

OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA SILNIC II/106 x III/1065 x III/1066 - KRHANICE

OBJEDNATEL PD


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

 Zborovská 11
 150 21 Praha 5
 IČ 00066001

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZHOTOVITEL PD


atelierpromika
 projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.

 Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
 tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz
 IČ 26080273

VYPRACOVAL	Ing. Petr Jeřábek	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Marek Pejchal
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Marek Pejchal	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek

AKCE

OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA SILNIC II/106 x III/1065 x III/1066 - KRHANICE

ČÁST

E.1 SOUPIS PRACÍ

PŘÍLOHA

ČÁST

E.1

Č. PARÉ

Č. PŘÍLOHY

STUPEŇ

PDPS

DATUM

08/2021

MĚŘÍTKO

FORMÁT

xA4

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Varianta: ZŘ - Základní řešení

		Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK				
SO 010	Příprava staveniště			-----
SO 101	Okružní křižovatka			-----
SO 180	Přechodné dopravní značení			-----
SO 190	Stálé dopravní značení			-----
SO 251	Opěrná zeď			-----
SO 431.1	Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 1			-----
SO 800.1	Sadové úpravy - pro část stavby č. 1			-----
VON-1	Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1			-----
část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC				
SO 134	Chodníky			-----
SO 252	Gabionová opěrná zeď			-----
SO 310	Úpravy odvodnění			-----
SO 431.2	Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 2			-----
SO 800.2	Sadové úpravy - pro část stavby č. 2			-----
VON-2	Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 2			-----

Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.
Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice**Objekt:** část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK**Rozpočet:** SO 010 Příprava staveniště**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace:** Atelier PROMIKA s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Popis:****Vypracoval zadání:** Tomáš Vozábal**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 29.09.2021**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 010 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele Porostní skupiny určené k celoplošné likvidaci (3ks): 593=593,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	593,000		
2	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele. vč. příp. opatření proti poškození okolních ploch. Kácení dřevin (obvod kmene > 80 cm měřený ve výšce 1,3 m ; D do 0,5m): 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	2,000		
3	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ Zdravotní řez a úprava průjezdního či průchozího profilu: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	1,000		
4	184721		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM Řez ovocných dřevin zdravotní: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	2,000		
5	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM zřízení, údržba a následné odstranění Ochrana stromů při stavební činnosti (v. do 2m, obvod bednění do 4x1,5m): 11*2,0*6,0=132,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	132,000		
1			Zemní práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 010 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK

Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zhotovitel dokumentace: Atelier PROMIKA s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Popis: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů, resp. dopočteny z příčných řezů. Položky a dílčí výměry položek vztahujících se k sanacím podkladních vrstev vozovek a ostatních konstrukcí (výměna AZ, doplnění ŠD ap.) budou čerpány pouze po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI !

Vypracoval zadání: Tomáš Vozábal

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.09.2021

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kamen dle pol. 113328.a: 356,98*2,1=749,658 [A] dle pol. 113328.b: 79,669*2,1=167,305 [B] dle pol. 122738: 525,0*1,8=945,000 [C] dle pol. 123738: 155,485*1,8=279,873 [D] dle pol. 12924: 224,4*0,15*2,0=67,320 [E] dle pol. 131738: 4,1*1,8=7,380 [F] dle pol. 132738: 16,2*1,8=29,160 [G] dle pol. 966138: 2,25*2,6=5,850 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 251,546 [I] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	2 251,546		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty (kusové, z dobourání krajů), bez PAU dle pol. 113138: 12,24*2,3=28,152 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	28,152		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton dle pol. 11336: 0,84*2,5=2,100 [A] dle pol. 966168: 7,56*2,5=18,900 [B] dle pol. 966358: 38,5*0,4*2,5=38,500 [C] Celkem: A+B+C=59,500 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	59,500		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1 Zemní práce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Bourací práce Odbourání okrajů vozovky silnice tl. do 150mm pro realizaci nové nezpevněné krajnice (bez PAU) prům. š. 0,2m: 408,0*0,2*0,15=12,240 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	12,240		
5	113328	a	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Bourací práce Odstranění nestmelených, podkladních vrstev vozovky do hl. cca 260 mm: 1373*0,26=356,980 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	356,980		
6	113328	b	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! Sanace Výměna kompl.vrstvy ŠDA 0/63 v tl. 250 mm v příp. nutnosti sanace podloží (odhad 20% ze zpevněných ploch): (1110+90+58+7,5+15+237)*1,05*0,25*0,2=79,669 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	79,669		
7	11336		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele	M3	0,840		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bourací práce Vybourání stávajících bus zastávek - bet. panel 3 x 1 m: 2*2,0*1,0*0,21=0,840 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! Materiál není odpadem! Bourací práce Odfrézování živичných vrstev vozovky prům. tl. 100mm (bez PAU): 2327*0,1=232,700 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	232,700		
9	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE vč. likvidace odpadu Komunikace Napojení na stáv. stav - příprava pro zálivku: 28,0=28,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	28,000		
10	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zemní práce Sejmutí humózní hlíny vč. drnu v řešeném území v tl. cca 0,15 m (dle místních podmínek): 1100*0,15=165,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	165,000		
11	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě.	M3	525,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zemní práce Výkop (dle bilance zemních prací): 75,0=75,000 [A] Výkop pro realizaci propustků (rýhy přes 2m): 450,0=450,000 [B] Celkem: A+B=525,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
12	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! Zemní práce Sanace aktivní zóny vozovky (odhad 20% ze zpevněných ploch) v tl. 0,5m: (1006+90+58+7,5+15+237)*1,1*0,2*0,5=155,485 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	155,485		
13	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Předpoklad využití 100% sejmuté humózní vrstvy Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m - doprava materiálu (dle pol. 121104): 165=165,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	165,000		
14	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Bourací práce Odtěžení okrajů vozovky silnice prům. tl. 150mm pro realizaci nové nezpevněné krajnice, prům. š. 0,55m: 408,0*0,55=224,400 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	224,400		
15	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele,	M3	4,100		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vzdálenost uvedena orientačně Zemní práce Výkop jam pro UV: 2*0,9+2*1,15=4,100 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
16	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výkop rýhy trativodu vykázán nad rámec položky 21262, z důvodu průřezu rýhy přes 0,15 m2/m'. Zemní práce Výkop rýhy trativodu: 81,0*0,4*0,5=16,200 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	16,200		
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ meziskládka - - dle pol. 121104: 165,0=165,000 [A] recyklační středisko / trvalá skládka - - dle pol. 122738: 525,0=525,000 [B] - dle pol. 123738: 155,485=155,485 [C] - dle pol. 131738: 4,1=4,100 [D] - dle pol. 132738: 16,2=16,200 [E] Celkem: A+B+C+D+E=865,785 [F] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	865,785		
18	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Předpoklad 100% nakupovaný materiál POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Zemní práce Násyp (dle bilance zemních prací): 230,0=230,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	230,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! Zemní práce Sanace aktivní zóny vozovky (odhad 20% ze zpevněných ploch) v tl. 0,5m: (1006+90+58+7,5+15+237)*1,1*0,2*0,5=155,485 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	155,485		
20	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Předpoklad 100% nakupovaný materiál POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Zemní práce Zásyp konstrukce propustků: 370,0=370,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	370,000		
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Zemní práce Úprava zemní pláně / parapláně zpevněných ploch: (1006+90+58+7,5+15+237)*1,1=1 554,850 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	1 554,850		
22	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m - příprava plochy (svahování, vyrovnaní): 940=940,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	940,000		
23	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M převažující svah - přilehlé plochy, příkopy Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m: 940=940,000 [A]	M2	940,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
24	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	940,000		
			Zemní práce				
			Zatravnění hydroosevem (vč. příp. ručního osetí): 940=940,000 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
25	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	940,000		
			Zemní práce				
			Údržba zatravněných ploch do předání správci: 940=940,000 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
1			Zemní práce				
2			Základy				
26	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	178,200		
			Odvodnění				
			Podélná drenáž: 81,0*2,2=178,200 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
27	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	81,000		
			z částečně perforované rubky DN 100mm, vč. lože ze ŠP a zásypu ŠD fr. 16/32				
			POZN.: Výkop rýhy trativodu vykázán nad rámec položky zvlášť, z důvodu				
			průřezu rýhy přes 0,15 m2/m'.				
			Odvodnění				
			Podélná drenáž: 81,0=81,000 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
2			Základy				

4 Vodorovné konstrukce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	451313	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 beton C 16/20 ; tl. 200mm (suchá směs) Odvodnění propustek č. 1 DN 800: 22,9*1,6*0,2=7,328 [A] propustek č. 2 DN 600: 10,0*1,4*0,2=2,800 [B] propustek č. 3 DN 600: 7,3*1,4*0,2=2,044 [C] Celkem: A+B+C=12,172 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	12,172		
29	451313	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 beton C 16/20 ; tl. 100mm Odvodnění Dlažba z lomového kamene (opevnění vtoku, výtoku propustků a drenáže) - podkl. beton: (20+10+20+7,5)*0,1=5,750 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	5,750		
30	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ Vrstva SC vyztužena oboustranně KARI sítí 8/100 – 8/100 Komunikace Konstrukce prstence: 90,0*1,1*2*7,9/1000*1,15=1,799 [A] Konstrukce pojížděných středních ostrůvků: 58,0*2*7,9/1000*1,15=1,054 [B] Celkem: A+B=2,853 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	2,853		
31	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Štěrkopískový podsyp tl. 150mm Odvodnění propustek č. 1 DN 800: 22,9*2,4*0,15=8,244 [A] propustek č. 2 DN 600: 10,0*2,2*0,15=3,300 [B] propustek č. 3 DN 600: 7,3*2,2*0,15=2,409 [C] Celkem: A+B+C=13,953 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	13,953		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 200mm, vč. vyspárování Odvodnění Dlažba z lomového kamene (opevnění vtoku, výtoku propustků a drenáže): (20+10+20+7,5)*0,2=11,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	11,500		
33	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C 25/30 XF3 Odvodnění betonový práh ukončující opevnění výtoku propustku 1,5x0,25x1,1m: 1,5*0,25*1,1=0,413 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	0,413		
34	467315		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 beton C30/37 XF4 Odvodnění podpěrné prahy pod propustky (3xbeton.práh 400/600mm dl.2m / 1ks): 3*3*0,4*0,6*2,0=4,320 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	4,320		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
35	561141		PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM SC, C20/25 (PB I) ; tl. 200mm vč. rozšíření podkladních vrstev o 10% POZN.: Vrstva SC vyztužena oboustranně KARI sítí 8/100 – 8/100 - vykázáno zvlášť. Komunikace Konstrukce prstence: 90,0*1,1=99,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	99,000		
36	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	58,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SC, C8/10 (KSC I) ; tl. 150mm POZN.: Vrstva SC vyztužena oboustranně KARI sítí 8/100 – 8/100 - vykázáno zvlášť. Komunikace Konstrukce pojízďných středních ostrůvků: 58,0=58,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
37	562141		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM SC, 0/32, C3/4 (SC I) tl. (min.) 150mm vč. rozšíření podkladních vrstev prům. o 5% a příp. očištění podkladu Komunikace Konstrukce vozovky: 1006,0*1,05=1 056,300 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	1 056,300		
38	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Položka zahrnuje pořízení a uložení materiálu s provedením vyrovnaní / reprofilace plochy do požadovaných sklonových poměrů a řádné zhutnění. POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! Komunikace Konstrukce vozovky - doplnění (z důvodu výšk. dorovnání) podkladní vrstvy štěrkodrtě ŠDA 0/63 celkem v tl. max. 250 mm dle vzorového řezu a charakteristických řezů: 160=160,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	160,000		
39	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 150mm vč. rozšíření podkladních vrstev o 12% Komunikace Konstrukce prstence: 90,0*1,12=100,800 [A] Konstrukce chodníku v ostrůvku: 7,5*1,12=8,400 [B] Celkem: A+B=109,200 [C]	M2	109,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
40	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 200mm vč. rozšíření podkladních vrstev o 12% Komunikace Konstrukce pojížděných středních ostrůvků: 58,0*1,12=64,960 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	64,960		
41	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63 ; tl. 250mm vč. rozšíření podkladních vrstev o 5% POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! Sanace Výměna kompl.vrstvy ŠDA 0/63 v tl. 250 mm v příp. nutnosti sanace podloží (odhad 20% ze zpevněných ploch): (1006+90+58+7,5+15+237)*1,05*0,25*0,2=74,209 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	74,209		
42	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32 ; tl. 150mm Komunikace Nezpevněná krajnice: 214,0=214,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	214,000		
43	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP v mn. 0,3 kg/m2 vč. příp. rozšíření podkladních vrstev prům. o 2% Postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva po vyštěpení Komunikace Konstrukce vozovky: 1006,0*1,02=1 026,120 [A] Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [B] Celkem: A+B=1 801,120 [C]	M2	1 801,120		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
44	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP v mn. (min.) 0,5 kg/m2 vč. příp. rozšíření podkladních vrstev prům. o 5% Postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva po vyštěpení Komunikace Konstrukce vozovky: 1006,0*1,05=1 056,300 [A] Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [B] Celkem: A+B=1 831,300 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	1 831,300		
45	572434		JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM PS-CP (postřik / nátěr) v mn. 1,2 kg/m2 vč. příp. očištění po provedení oprav trhlin. Postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva po vyštěpení Komunikace Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [A] Cenová soustava: -	M2	775,000		
46	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asf. povrchů s min. tahovou pevností 70/70kN (TP 147) Komunikace Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	775,000		
47	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11S PMB ; tl. 40mm	M2	1 781,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Komunikace Konstrukce vozovky: 1006,0=1 006,000 [A] Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [B] Celkem: A+B=1 781,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
48	574F66.R		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ ACP 16S PMB s rozptýlenou 3D výztuží v mn. 0,5kg/1t směsi, tl. 70mm vč. příp. rozšíření podkladních vrstev prům. o 2% Komunikace Konstrukce vozovky: 1006,0*1,02=1 026,120 [A] Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [B] Celkem: A+B=1 801,120 [C] Cenová soustava: -	M2	1 801,120		
49	57790F		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK (KUBATURA) případné vyplnění výtluků sanačním materiálem odborný odhad množství prům. 0,01m3 / 1m2 vozovky POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! Komunikace Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0*0,01=7,750 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	7,750		
50	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK Oprava podélných a příčných trhlin, vyčištění a zalití polymerem modifikovanou asfaltovou směsí odborný odhad množství prům. 0,5m' / 1m2 vozovky POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI !	M	387,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Komunikace Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 0,5*775,0=387,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
51	581153		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM CB kryt z betonu C30/37, XF4 ; CB II ; tl. 210mm POZN.: Do krytu vloženy paprsky z kamen. obrub v rozestupech 2,5-3,0 m s nášlapem 3 cm - vykázáno zvlášť. Komunikace Konstrukce středového prstence: 90,0=90,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	90,000		
52	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC kamenná dlažba DL 160mm (spárováno polymercementovou záhlvkou - vykázáno zvlášť) ; lože z betonu C20/25 XF3 L 50mm Komunikace Konstrukce pojízdných středních ostrůvků: 58,0=58,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	58,000		
53	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 30mm Komunikace Konstrukce chodníku v ostrůvku: 3,5=3,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	3,500		
54	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná reliéfní (hmatný pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 30mm	M2	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
 Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
 Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Komunikace Konstrukce chodníku v ostrůvku: 4,0=4,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
55	62845.R		SPÁROVÁNÍ DLAŽEB POLYMERCEMENTOVOU MALTOU Zálivková a spárovací vysokopevnostní polymercementová malta (PCC) na vysokopevnostní výplně spár mezi dlažebními kostkami a dlaždicemi. Svými vlastnostmi a pevností musí vytvářet vysoce odolné povrchy pro místa provozu a stání těžkých vozidel. Komunikace Konstrukce pojezžděných středních ostrůvků: 58,0=58,000 [A] Cenová soustava: -	M2	58,000		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
8			Potrubí				
56	89712	a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti prefabrikované - snížené (s odtokem 0,75m pod terénem), betonové DN 450 s litinovou mříží 500x500mm třídy D400 a záchytným košem na nečistoty, vč. zpětného obsypu se zhutněním Odvodnění UV1 a UV2: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	2,000		
57	89712	b	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti prefabrikované - standardní výšky, betonové DN 450 s litinovou mříží 500x500mm třídy D400 a záchytným košem na nečistoty, vč. zpětného obsypu se zhutněním	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odvodnění UV3 a UV4: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
58	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 beton C 16/20 tl. (min.) 100mm (suchá směs) Odvodnění propustek č. 1 DN 800: 22,9*0,38=8,702 [A] propustek č. 2 DN 600: 10,0*0,28=2,800 [B] propustek č. 3 DN 600: 7,3*0,28=2,044 [C] Celkem: A+B+C=13,546 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	13,546		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
59	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM POZN.: Povinný odkup kovových částí zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele. Bourací práce Odstranění stávajícího trubkového zábradlí: 45=45,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	45,000		
60	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ vč. příp. náběhů a napojení na jiný typ svodidla Dopravní zařízení Jednostranné svodidlo s úrovní zadržení H1 na nezp. krajnici: 61,0=61,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	61,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM POZN.: Povinný odkup kovových částí zhotovitelem! Bourací práce Demontování stávajících svodidel vč. sloupků, náběhů: 158=158,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	158,000		
62	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. příp. náběhů a napojení na jiný typ svodidla Dopravní zařízení Jednostranné zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2 na opěrné zdi: 9,6=9,600 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	9,600		
63	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Dopravní zařízení směrové sloupky bílé (Z11a/b): 20=20,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	20,000		
64	91257		ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI zařízení odrazující zvěř od vstupu do silnice (odražeče typ SWAREFLEX) Dopravní zařízení doplnění ke směrovým sloupkům Z11: 20+2=22,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	22,000		
65	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA doplnění odrazek na svodidla dle TP 58 Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	8,000		
66	91692		ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY PLASTOVÉ	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dopravní zařízení směrové sloupky červené (Z11g): 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
67	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM do betonového lože s opěrou (C 20/25 XF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. příp. vyspárování Obruby betonový obrubník 50 x 250 mm: 5,0=5,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	5,000		
68	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do betonového lože s opěrou (C 20/25 XF4), zahrnuje dodávku a osazení přímých i obloukových prvků vč. vyspárování Obruby betonový obrubník - - 150 x 250 mm: 137,0=137,000 [A] - 150 x 150 mm: 18,0+3,0=21,000 [B] - 150 x 150-250 mm: 8,0=8,000 [C] Celkem: A+B+C=150,000 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	150,000		
69	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do betonového lože s opěrou (C 20/25 XF4), zahrnuje dodávku a osazení přímých i obloukových prvků vč. vyspárování Obruby betonový obrubník 150 x 300 mm: 21,0=21,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	21,000		
70	91726		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			masivní přímé zkosené obruby pro OK a sjezdy, do betonového lože s opěrou (C 20/25 XF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. vyspárování Obruby nájezdový betonový obrubník 300 x 300 mm: 3,0=3,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
71	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM do betonového lože s opěrou (C 20/25 XF4), zahrnuje dodávku a osazení přímých i obloukových prvků vč. vyspárování Obruby kamenná obruba 250 x 200 mm: 182,0=182,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	182,000		
72	9183D3		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH KORUG. PP-B TROUBY, DN 600mm, SN16, vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku Odvodnění propustek č. 2 DN 600: 10,0=10,000 [A] propustek č. 3 DN 600: 7,3=7,300 [B] Celkem: A+B=17,300 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	17,300		
73	9183E3		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH KORUG. PP-B TROUBY, DN 800mm, SN16, vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku Odvodnění propustek č. 1 DN 800: 22,9=22,900 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	22,900		
74	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Bourací práce Řezání živichých krytů vozovek: 42=42,000 [A]	M	42,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
75	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 Komunikace Napojení na stáv. stav: 28,0=28,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	28,000		
76	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonové žlabovky do betonového lože tl. 100mm z C20/25n XF3, spárovány cem. maltou M 25 Odvodnění Zpevněné příkopy, skluzy: 34=34,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	34,000		
77	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM Drobné kostky s vyspárováním cem. maltou (M 25 XF4) do betonového lože s opěrou (C 20/25 XF4) Komunikace Přídlažba podél trasy: 13,0=13,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	13,000		
78	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Zametení vozovky po odfrézování, pro zjištění rozsahu sanací a oprav trhlin. POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, pouze v případě, že nebude provedena sanace spodní podkl. vrstvy ! Komunikace Konstrukce vozovky u autobusových zastávek: 775,0=775,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	775,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
79	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Bourací práce Vybourání stávající kamenné zidky (cca 1 x 0.25 m): 9,0*1,0*0,25=2,250 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	2,250		
80	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Bourací práce Vybourání stávajících konstrukcí propustků určených k výměně - - DN 600 - kolmá čela: 2*1,5=3,000 [A] - DN 600 - kolmá čela: 2*1,2=2,400 [B] - 2x DN 600 - krycí deska tl. 0,2m: 2*3,0*1,8*0,2=2,160 [C] Celkem: A+B+C=7,560 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	7,560		
81	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele propustky vč. obetonování, bourání čel a krycí desky vykázano zvlášť Bourací práce Vybourání stávajících konstrukcí propustků určených k výměně - - DN 600 s kolmými čely: 23,7=23,700 [A] - DN 600 s kolmými čely: 8,8=8,800 [B] - 2x DN 600 obetonovaný: 2*3,0=6,000 [C] Celkem: A+B+C=38,500 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	38,500		
82	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. likvidace odpadu (malé množství) POZN.: Vrchní část vpusti se rozebere, těleso vpusti zasype a přípojka zaslepí - součást položky!	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bourací práce Zrušení stávající UV: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK

Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zhotovitel dokumentace: Atelier PROMIKA s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Popis:

Vypracoval zadání: Tomáš Vozábal

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.09.2021

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2135	Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt:	část 1	ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet:	SO 180	Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720	a	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>položka zahrnuje</p> <ul style="list-style-type: none">- aktualizaci / vypracování návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR- projednání výluky / přesunu autobusových linek vč. zastávek v závislosti na realizaci stavby za úplné uzavírky <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p>	KPL	1,000		
2	02720	b	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>předpoklad realizace 3 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele</p> <p>položka zahrnuje</p> <ul style="list-style-type: none">- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66 (schéma C/10b ap.), jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO <p>Stavební práce budou zásadním způsobem omezovat provoz na silnicích II/106 x III/1065 x III/1066 i navazujících pozemních komunikacích. Okružní křižovatka bude prováděna za úplné uzavírky.</p> <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p>	KPL	1,000		
3	02720	c	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>položka zahrnuje</p> <ul style="list-style-type: none">- zřízení a označení provizorních zastávek- příp. osazení informačních tabulí o výlukách / přesunech autobusové dopravy <p>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK

Rozpočet: SO 190 Stálé dopravní značení

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zhotovitel dokumentace: Atelier PROMIKA s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Popis: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů.

Vypracoval zadání: Tomáš Vozábal

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.09.2021

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 190 Stálé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ pozink, střední (základní) velikost Navrhované SDZ IJ 4a - 2 ks, IP6 - 2 ks, IS 3d - 4 ks, P4 - 4 ks, C1 - 4 ks, C4a - 4 ks: 20=20,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	20,000		
2	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Posouvané SDZ IS24b - 1 ks: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	1,000		
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ bude zpětně použito Posouvané SDZ IS24b - 1 ks: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	1,000		
4	914133	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ POZN.: Povinný odkup kovových částí zhotovitelem! Bourací práce Odstranění svislých dopravních značek - cedule: 25=25,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	25,000		
5	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	23,370		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 190 Stálé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			návěšť před křižovatkou Navrhované SDZ IS9b - 4 ks: 2,5*1,94+3,0*2,37+2,5*1,72+3,0*2,37=23,370 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
6	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ Navrhované SDZ Z3 - 4 ks: 4=4,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	4,000		
7	914831		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ Navrhované SDZ Z4b - 4 ks: 4=4,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	4,000		
8	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ příp. do patky POZN.: Povinný odkup kovových částí zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele. Bourací práce Odstranění svislých dopravních značek - sloupky: 11=11,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	11,000		
9	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ D 70mm, pozink Navrhované SDZ IJ 4a - 2 ks, IP6 - 2 ks, IS 3d - 4 ks, P4 - 4 ks, C1 - 4 ks, Z4b - 4 ks, C4a - 4 ks, Z3 - 4 ks - sloupky: 20=20,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	20,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 190 Stálé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ Navrhované SDZ IS9b - 4 ks - sloupky: 8=8,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	8,000		
11	914983.R		OZNAČNÍKY AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK DEMONTÁŽ POZN.: Povinný odkup kovových částí zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele. Bourací práce Odstranění svislých BUS označníků: 4=4,000 [A] Cenová soustava: -	KUS	4,000		
12	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) navrhované VDZ V1a (0,125): 285*0,125=35,625 [A] V2b (1,5/1,5/0,25): 87*1/2*0,25=10,875 [B] V4 (0,25): 485*0,25=121,250 [C] V7a: 33=33,000 [D] V13: 50=50,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=250,750 [F] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	250,750		
13	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) navrhované VDZ V13: 50=50,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	50,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 190 Stálé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) navrhované VDZ V1a (0,125): 285*0,125=35,625 [A] V2b (1,5/1,5/0,25): 87*1/2*0,25=10,875 [B] V4 (0,25): 485*0,25=121,250 [C] V7a: 33=33,000 [D] Celkem: A+B+C+D=200,750 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	200,750		
15	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	2 000,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice**Objekt:** část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK**Rozpočet:** SO 251 Opěrná zeď**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace:** Agile Consulting Engineers s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Popis:** Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů.**Vypracoval zadání:** Tomáš Vozábal**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 29.09.2021**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo dle pol. 122738: 11,544*1,8=20,779 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	20,779		
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton dle pol. 966168: 7,32*2,5=18,300 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	18,300		
3	03590		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ Zohlednění dvojitého nájezdu mechanizace na provedení pilotové stěny - nízký rozsah prací Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Ostatní Asfaltová zálivka podél římsy a obrub - příprava drážky: 9,6+4,0=13,600 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	13,600		
5	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí	M3	11,544		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Zemní práce Výkop: 1,2*9,62=11,544 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ recyklační středisko / trvalá skládka dle pol. 122738: 11,544=11,544 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	11,544		
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Předpoklad 100% nakupovaný materiál POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Zemní práce Zásyp za OZ: 0,7*9,6=6,720 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	6,720		
1		Zemní práce					
2		Základy					
8	21461G		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 800G/M2 separační geotextilie min. 600 g/m2 Konstrukce opěrné zdi Ochrana izolačního nátěru a konstrukce: 0,48*9,6=4,608 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	4,608		
9	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 beton C 30/37 XC2, XA1	M3	25,520		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Konstrukce opěrné zdi Pilotová stěna z pilot DN 600mm délky 5,0m (16ks "na sraz"), vč. přebetonování dl. do 0,5m: 16*5,5*0,29=25,520 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
10	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B ocel B500B Konstrukce opěrné zdi Pilotová stěna z pilot DN 600mm - armokoše: 16*0,11=1,760 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	1,760		
11	264239		VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM zapažený vrt, D 680mm, vrchní část, cca 1/2 celkové délky piloty - bude upřesněno dle skutečně zastižené geologie stavby vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Zemní práce Vrty pro pilotovou stěnu (16ks): 16*2,5=40,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	40,000		
12	264528		VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 600MM nezapažený vrt, D 600mm, pata piloty, cca (poslední) 1m piloty - bude upřesněno dle skutečně zastižené geologie stavby vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Zemní práce Vrty pro pilotovou stěnu (16ks): 16*1,0=16,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	16,000		
13	264839		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 700MM	M	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>zapažený vrt, D 680mm, spodní část, cca 1/2 celkové délky piloty bez paty - bude upřesněno dle skutečně zastižené geologie stavby vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě.</p> <p>Zemní práce Vrty pro pilotovou stěnu (16ks): 16*2,0=32,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p>				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
14	31132.R		<p>ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET VČETNĚ VÝZTUŽE položka s provedením dle dispozic zhotovitele - ŽB stěna, z cihel, ap.</p> <p>Pomocné konstrukce Vodící stěny pro realizaci vrtání pilot "na sraz": 10*0,5=5,000 [A] Cenová soustava: -</p>	M3	5,000		
15	31717		<p>KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotva hm. do 6,0 kg/ks</p> <p>Konstrukce opěrné zdi Římsa na ztužujícím věnci - kotvení: 10*6,0=60,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</p>	KG	60,000		
16	317325		<p>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 beton C 30/37 CF4. XD3 vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou / kamenivem. POZN.: Zábradelní svodidlo na římsce vykázáno v SO 101.</p> <p>Konstrukce opěrné zdi Římsa na ztužujícím věnci dl. 9,6m: 3,9=3,900 [A]</p>	M3	3,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
17	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B ocel B500B Konstrukce opěrné zdi Římsa na ztužujícím věnci - výztuž: 0,4=0,400 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	0,400		
18	327125		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 beton C 30/37 CF4. XD3 vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou / kamenivem. Konstrukce opěrné zdi Ztužující věnec na hlavách pilot dl. 9,6m: 2,9=2,900 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	2,900		
19	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B ocel B500B Konstrukce opěrné zdi Ztužující věnec na hlavách pilot - výztuž: 0,4=0,400 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	0,400		
3			Svislé konstrukce				
5			Komunikace				
20	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 150mm Komunikace Konstrukce zádlazby na koncích římsy: 2*0,95=1,900 [A]	M2	1,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
21	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 30mm Komunikace Konstrukce zádlazby na koncích římsy: 2*0,95=1,900 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	1,900		
5	Komunikace						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
22	62592		ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ Konstrukce opěrné zdi Povrchová úprava římsy: 8,14=8,140 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	8,140		
23	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM Sjednocující stěrka / nátěr Konstrukce opěrné zdi Povrchová úprava pohledových ploch: 2,2*9,6+0,7+0,7=22,520 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	22,520		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
24	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Konstrukce opěrné zdi Ochranný nátěr / nástřik S2: 0,901*9,6=8,650 [A]	M2	8,650		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
25	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Konstrukce opěrné zdi Ochranný nátěr / nástřik S4: 0,4*9,6=3,840 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	3,840		
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
26	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do betonového lože s opěrou (C 20/25 XF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. vyspárování Obruby betonový obrubník 150 x 250 mm: 4,0=4,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	4,000		
27	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 Ostatní Asfaltová zálivka podél římsy a obrub: 9,6+4,0=13,600 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	13,600		
28	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Bourací práce Uborání hlav pilot dl. do 0,5m s ponecháním výztuže: 16*0,5*0,29=2,320 [A] Demolice vozíků zidek: 5,0=5,000 [B] Celkem: A+B=7,320 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	7,320		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 251 Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK

Rozpočet: SO 431.1 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 1

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Popis:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu rýhy: 0,35*0,2*170=11,900 [A] 0,6*0,25*(12,5+10,0+15,5)=5,700 [B] stožáry - ocelové: 1,0*1,0*1,5*5=7,500 [C] stožáry - betonové: 0,3*0,3*3,14*1,8*2=1,017 [D] Celkem: (A+B+C+D)*1,8=47,011 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	47,011		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina rýhy: 0,35*0,2*170=11,900 [A] 0,6*0,25*(12,5+10,0+15,5)=5,700 [B] stožáry - ocelové: 1,0*1,0*1,5*5=7,500 [C] stožáry - betonové: 0,3*0,3*3,14*1,8*2=1,017 [D] Celkem: A+B+C+D=26,117 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	26,117		
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I pro základ stožárů, pro pilíř	M3	8,917		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pilíř: 0,8*0,5*1,0=0,400 [A] stožáry - ocelové: 1,0*1,0*1,5*5=7,500 [C] stožáry - betonové: 0,3*0,3*3,14*1,8*2=1,017 [D] Celkem: A+C+D=8,917 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová trasa 0,35*0,8*170=47,600 [A] 0,6*1,2*(12,5+10,0+15,5)=27,360 [B] Celkem: A+B=74,960 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	74,960		
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina rýhy: 0,35*0,2*170=11,900 [A] 0,6*0,25*(12,5+10,0+15,5)=5,700 [B] stožáry - ocelové: 1,0*1,0*1,5*5=7,500 [C] stožáry - betonové: 0,3*0,3*3,14*1,8*2=1,017 [D] Celkem: A+B+C+D=26,117 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	26,117		
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	57,760		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pilíř: 0,8*0,5*1,0=0,400 [A] rýhy: 0,35*(0,8-0,2)*170=35,700 [C] 0,6*(1,2-0,25)*(12,5+10,0+15,5)=21,660 [B] Celkem: A+C+B=57,760 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože 0,35*0,2*170=11,900 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	11,900		
1			Zemní práce				
2			Základy				
8	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 betonový základ stožáry - ocelové: 1,0*1,0*1,5*5=7,500 [C] stožáry - betonové: 0,3*0,3*3,14*1,8*2=1,017 [D] Celkem: C+D=8,517 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	8,517		
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
9	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 0,6*0,05*(12,5+10,0+15,5)=1,140 [A]	M3	1,140		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
4	Vodorovné konstrukce						
7	Přidružená stavební výroba						
10	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM červená	M	170,000		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
11	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 drát FeZn pr. 10 mm včetně svorek a PKO	M	170,000		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
12	742232		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL převěšení a ukotvení stávajícího zvěsného kabelu	M	60,000		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
13	742256		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	2,000		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
14	742258		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD	KUS	2,000		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
15	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 kabel CYKY 3-Jx1,5	M	96,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4*(2+6)=32,000 [A] 3*(2+10)=36,000 [B] 2*(5+1)=12,000 [C] Celkem: (A+B+C)*1,2=96,000 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
16	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY 4-Jx16 (220+2*6+15*2,5)*1,03=277,585 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	277,585		
17	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 17=17,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	17,000		
18	742Z11		DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	6,000		
19	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN závěsný kabel VO Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	200,000		
20	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	743155		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE NA STOŽÁR TV S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY 6=6,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	6,000		
22	743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M 1,0 m Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	1,000		
23	743312		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M 2,0 m Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	4,000		
24	743341		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M 1,0 m Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	2,000		
25	743554	b	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W osvětlení okružní křižovatky A* Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	4,000		
26	743554	c	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W osvětlení silnice B* C* 1+4=5,000 [A]	KUS	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
27	743C11		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ SP100 dodávka a montáž	KUS	2,000		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
28	743E21		SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ pro VO, SRML400	KUS	1,000		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
29	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	8,000		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
30	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS.	KUS	1,000		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
31	75H131		STOŽÁR (SLOUP) BETONOVÝ DO 10 M JB 9/3 dodávka a montáž	KUS	2,000		
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
32	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do základu $3*2*(5)=30,000$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
33	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chránička 110/94, včetně utěsnění a protahovacího drátu $2*(12,5+10,0+15,5)*1,15=87,400$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	87,400		
34	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM pouzdro základu $6*1,0=6,000$ [A] $(5)*1,2=6,000$ [B] Celkem: A+B=12,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	12,000		
35	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 $0,6*0,2*(12,5+10,0+15,5)=4,560$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	4,560		
8	Potrubi						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice**Objekt:** část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK**Rozpočet:** SO 800.1 Sadové úpravy - pro část stavby č. 1**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace:** Atelier PROMIKA s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Popis:****Vypracoval zadání:** Tomáš Vozábal**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 29.09.2021**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: SO 800.1 Sadové úpravy - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ úprava povrchu ostrůvku pro provedení sadových úprav: 103=103,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	103,000		
2	18461		MULČOVÁNÍ Mulčování 10-15 cm v rovině a svahu borkou jemnou keřové záhony: 103-4=99,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	99,000		
3	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	99,000		
4	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH Ošetření a vypleť dřevin ve skupinách 2x: 99*2=198,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	198,000		
5	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH Ošetření a vypleť keřů středních 2x: 14*2=28,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	28,000		
6	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY kompletní provedení vč. veškerých pomocných prací pro založení keřů a ošetření (zálivka ap.) Keře střední Hibiscus syriacus 'Woodbridge' (Ibišek) ; doporučená vel. 40/60: 14=14,000 [A] Keře půdopokryvné Cotoneaster dammeri Skogholm (skalník) ; doporučená vel. 20/30: 200=200,000 [B] Rosa Red The Fairy (půdopryvná záhonová růže) ; doporučená vel. 15/20: 108=108,000 [C] Celkem: A+B+C=322,000 [D]	KUS	322,000		

Stavba:	2135	Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt:	část 1	ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet:	SO 800.1	Sadové úpravy - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021	Expertní ceny			
1			Zemní práce				
2			Základy				
7	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	4,800		
			Mulčování 10 cm v rovině práným kačirkem16/32 pod dopravním značením - podkladní geotextilie: 4,0*1,2=4,800 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021	Expertní ceny			
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
8	45159		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE	M3	0,400		
			Mulčování 10 cm v rovině práným kačirkem16/32 pod dopravním značením: 4,0*0,1=0,400 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021	Expertní ceny			
4			Vodorovné konstrukce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice**Objekt:** část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK**Rozpočet:** VON-1 Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace:** Atelier PROMIKA s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Popis:****Vypracoval zadání:** Tomáš Vozábal**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 29.09.2021**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: VON-1 Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušky podloží a konstrukčních vrstev Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02710	PR	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Oprava objízdnych tras PR - preliminář stavby - pevná částka k ocenění: 1.900.000,- Kč bez DPH POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti, kalkulované náklady budou investorovi předloženy ke schválení před fakturací ! Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby - náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření skutečného provedení stavby pro část stavby č. 1 Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	1,000		
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS pro část stavby č. 1 Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: VON-1 Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. příp. tištěné formy, dle SOD pro část stavby č. 1 Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE vč. pasportizace přilehlých / dotčených objektů komunikace před provedením a po ukončení výstavby pro část stavby č. 1 Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
9	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR účast geologa na stavbě, stanovení rozsahu sanací Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
10	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE povinná publicita - viz. odkaz na stránky IROP a grafický manuál vzhledu v SOD označení staveniště s logem IROP v průběhu výstavby (velikost dle graf. manuálu 2,2x2,1m): 1=1,000 [A] pamětní deska po dokončení stavby (velikost 0,3x0,4m): 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	2,000		
11	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE vč. osazení, údržby, oprav a odstranění po ukončení platnosti, vč. příp. přesunu během etap výstavby Středočeský kraj, omlouváme se za dočasné omezení: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	2,000		
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 1 ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK
Rozpočet: VON-1 Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			původního, resp. dohodnutého stavu zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC

Rozpočet: SO 134 Chodníky

Objednavatel: Obec Krhanice

Zhotovitel dokumentace: Atelier PROMIKA s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Popis: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů, resp. dopočteny z příčných řezů. Položky a dílčí výměry položek vztahujících se k sanacím podkladních vrstev vozovek a ostatních konstrukcí (výměna AZ, doplnění ŠD ap.) budou čerpány pouze po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI !

Vypracoval zadání: Tomáš Vozábal

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.09.2021

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 134 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kamen dle pol. 113328: 3,9*2,1=8,190 [A] - dle pol. 122738: 624,0*1,8=1 123,200 [B] - dle pol. 123738: 204,6*1,8=368,280 [C] - dle pol. 132738: 4,2*1,8=7,560 [D] Celkem: A+B+C+D=1 507,230 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	1 507,230		
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton dle pol. 113328: 2,6*2,4=6,240 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	6,240		
3	014212		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE pořízení chybějící ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m (rozdíl ploch navrhovaného ohumusování a sejmuté ornice): (465-150)*0,15*1,8=85,050 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	85,050		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Bourací práce Odstranění chodníků vč.lože tl. do 100 mm: 26,0*0,1=2,600 [A]	M3	2,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 134 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
5	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Bourací práce Odstranění nestmelených, podkladních vrstev chodníků do hl. cca 150 mm: 26,0*0,15=3,900 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	3,900		
6	121104		SEJMUŤÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zemní práce Sejmutí humózní hlíny vč. drnu v řešeném území v tl. cca 0,15 m (dle místních podmínek): 150*0,15=22,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	22,500		
7	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Zemní práce Výkop (dle bilance zemních prací): 624,0=624,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	624,000		
8	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za	M3	204,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 134 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			souhlasu TDI ! Zemní práce Sanace aktivní zóny vozovky v tl. 0,5m: (350+5+17)*1,1*0,5=204,600 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
9	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Předpoklad využití 100% sejmuté humózní vrstvy Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m - doprava materiálu (dle pol. 121104): 22,5=22,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	22,500		
10	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. dopravy chybějící ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m (rozdíl ploch navrhovaného ohumusování a sejmuté ornice): (465-150)*0,15=47,250 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	47,250		
11	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výkop rýhy trativodu vykázán nad rámec položky 21262, z důvodu průřezu rýhy přes 0,15 m2/m'. Zemní práce Výkop rýhy trativodu: 21,0*0,4*0,5=4,200 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	4,200		
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	855,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 134 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			meziskládka - - dle pol. 121104: 22,5=22,500 [A] recyklační středisko / trvalá skládka - - dle pol. 122738: 624,0=624,000 [B] - dle pol. 123738: 204,6=204,600 [C] - dle pol. 132738: 4,2=4,200 [D] Celkem: A+B+C+D=855,300 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
13	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Předpoklad 100% nakupovaný materiál POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Zemní práce Násyp (dle bilance zemních prací): 476,0=476,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	476,000		
14	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! Zemní práce Sanace aktivní zóny vozovky v tl. 0,5m: (350+5+17)*1,1*0,5=204,600 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	204,600		
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Zemní práce Úprava zemní pláně / parapláně zpevněných ploch: (350+5+17)*1,1=409,200 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	409,200		
16	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	465,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
 Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
 Rozpočet: SO 134 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m - příprava plochy (svahování, vyrovnaní): 465=465,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
17	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M převažující svah - přilehlé plochy, příkopy Zemní práce Ohumusování v tl. min. 0,15m: 465=465,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	465,000		
18	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Zemní práce Zatravnění hydroosevem (vč. příp. ručního osetí): 465=465,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	465,000		
19	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zemní práce Údržba zatravněných ploch do předání správci: 465=465,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	465,000		
1		Zemní práce					
2		Základy					
20	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Odvodnění Podélná drenáž: 21,0*2,2=46,200 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	46,200		
21	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM z částečně perforované rubky DN 100mm, vč. lože ze ŠP a zásypu ŠD fr. 16/32 POZN.: Výkop rýhy trativodu vykázán nad rámec položky zvlášť, z důvodu	M	21,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 134 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			průřezu rýhy přes 0,15 m2/m'. Odvodnění Podélná drenáž: 21,0=21,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
2		Základy					
5		Komunikace					
22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 150mm Komunikace Konstrukce chodníku: 325+25=350,000 [A] Konstrukce sjezdu s krytem z cem. dlažby: 5=5,000 [B] Celkem: A+B=355,000 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	355,000		
23	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 250mm Komunikace Konstrukce sjezdu s krytem z asf. recyklátu: 17=17,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	17,000		
24	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-mat ; tl. 100mm Komunikace Konstrukce sjezdu s krytem z asf. recyklátu: 17=17,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	17,000		
25	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	325,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
 Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
 Rozpočet: SO 134 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 30mm Komunikace Konstrukce chodníku: 325=325,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
26	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná barevná DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm Komunikace Konstrukce sjezdu s krytem z cem. dlažby: 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	5,000		
27	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná reliéfní (hmatný pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 30mm Komunikace Konstrukce chodníku: 25=25,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	25,000		
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
28	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI Z PE FÓLIÍ Obruby beton.palisáda v. do 1,2m - fólie na rubu palisády: 11,0*1,2=13,200 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	13,200		
7		Přidružená stavební výroba					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 134 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
29	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD do betonového lože s opěrou (C 25/30 XF2), zahrnuje dodávku a osazení prvků výšky 600 - 1200mm, tl. 200mm Obruby beton.palisáda v. do 1,2m: 11,0*1,2*0,2=2,640 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	2,640		
30	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM do betonového lože s opěrou (C 20/25 XF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. příp. vyspárování Obruby betonový obrubník 50 x 250 mm: 280,0=280,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	280,000		
31	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM do betonového lože s opěrou (C 20/25 XF4), zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. příp. vyspárování Obruby betonový obrubník 80 x 250 mm: 15,0=15,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	15,000		
32	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH rozebrání obrub (silniční, chodníkové, záhonové) vč. odstranění lože, očištění obrub, odvozu a uložení obrub na deponii, odvozu a skládkovného suti z lože a čištění (malé množství) Obruby Přeložení stávajících obrub do nové polohy: 20=20,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	20,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 134 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonové žlabovky do betonového lože tl. 100mm z C20/25n XF3, spárovány cem. maltou M 25 Odvodnění Zpevněné příkopy, skluzy: 20=20,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	20,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC

Rozpočet: SO 252 Gabionová opěrná zeď

Objednavatel: Obec Krhanice

Zhotovitel dokumentace: Agile Consulting Engineers s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Popis: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů, resp. dopočteny z příčných řezů.

Vypracoval zadání: Tomáš Vozábal

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.09.2021

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 252 Gabionová opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo dle pol. 122738+122838: 237,2*1,8=426,960 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	426,960		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Zemní práce - dle bilance zemin Výkop (vč. vysvahování dle VŘ) - předpoklad 75% v hornině tř. I: 237,2*0,75=177,900 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	177,900		
3	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Zemní práce - dle bilance zemin Výkop (vč. vysvahování dle VŘ) - předpoklad 25% v hornině tř. I: 237,2*0,25=59,300 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	59,300		
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	237,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 252 Gabionová opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			recyklační středisko / trvalá skládka dle pol. 122738+122838: 237,2=237,200 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Předpoklad 100% nakupovaný materiál POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Zemní práce - dle bilance zemin Zásyp za OZ: 167,6=167,600 [A] Zásyp před OZ: 19,5=19,500 [B] Celkem: A+B=187,100 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	187,100		
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Odvodnění Obsyp drenáže z kameniva: 40*0,13=5,200 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	5,200		
7	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II Zemní práce Srovnání a přehutnění základové plochy pod podkladní beton OZ: 105=105,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	105,000		
1		Zemní práce					
2		Základy					
8	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Odvodnění Drenáž za rubem OZ - ochrana: 40*0,5=20,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 252 Gabionová opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 separační geotextilie min. 400 g/m2 Konstrukce opěrné zdi Ochrana rubu konstrukce: 147,6=147,600 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	147,600		
10	22694.R		PAŽENÍ DOČASNÉ PLOŠNÉ typ konstrukce pažení vč. použitého materiálu dle dispozic zhotovitele, konstrukce zajištění terénu bude odsouhlasena TDI Pomocné konstrukce Provizorní zapažení výkopu: 105,9=105,900 [A] Cenová soustava: -	M2	105,900		
11	27232.R		KRYCÍ DESKY ZE ŽELEZOBETONU VČETNĚ VÝZTUŽE vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou / kamenivem. Ostatní Krycí deska tl. 0,2m - ochrana vodovodu: 4,0*2,0*0,2=1,600 [A] Cenová soustava: -	M3	1,600		
2	Základy						
3	Svislé konstrukce						
12	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al drát 3,7 mm, povrchová úprava Galfan Konstrukce opěrné zdi Ručně skládaná gabionová konstrukce: 105,8=105,800 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	105,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 252 Gabionová opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
13	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton do C 12/15 X0 Odvodnění Podkladní beton pod drenáží: 40*0,025=1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	1,000		
14	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 beton C 16/20 X0 Konstrukce opěrné zdi Podkladní beton pod gabiony: 33,0=33,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	33,000		
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
15	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH vč. napojení na odvodnění komunikace (SO 101) Odvodnění Drenáž za rubem OZ: 40=40,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	40,000		
8			Potrubí				

9 Ostatní konstrukce a práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 252 Gabionová opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	9111B1.R		ZÁBRADLÍ MOSTNÍHO TYPU SE SVISLOU VÝPLNÍ OSAZENÉ DO GABIONU - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní dodávka a osazení, vč. trubek do gabionu (18ks), betonáže patek, vč. PKO zábradlí a sloupků Konstrukce opěrné zdi Zábradlí se svislou výplní v. nad gabionem 1,1m: 35,4=35,400 [A] Cenová soustava: -	M	35,400		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice**Objekt:** část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC**Rozpočet:** SO 310 Úpravy odvodnění**Objednavatel:** Obec Krhanice**Zhotovitel dokumentace:** Atelier PROMIKA s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Popis:****Vypracoval zadání:** Tomáš Vozábal**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 29.09.2021**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 310 Úpravy odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kamen dle pol. 132738: 94,097*1,8=169,375 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	169,375		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Příložné pažení pro výkopy hlubší 1,2m (celk. 43 m2) Zemní práce Rýhy pro přípojky UV1 až UV4 (š. x hl. x suma dl.): (0,9+2*0,25)*1,2*(15,39+22,82)+(0,9+2*0,25)*1,5*(7,94+6,3)=94,097 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	94,097		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol. 132738: 94,097=94,097 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	94,097		
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ příp. zpětný zásyp z výkopu, předpoklad nakupovaný materiál prům. hl. 400mm Zemní práce Přípojky UV3 a UV4 - zhutněný zásyp nesoudržnou zeminou: 1,4*0,4*(7,94+6,3)=7,974 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	7,974		
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	44,058		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 310 Úpravy odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hutný písek, zrno max. 40 mm ; prům. hl. 600mm				
			Odvodnění				
			Přípojky UV - pískové lože a krycí obsyp: $1,4*0,6*(15,39+22,82+7,94+6,3)=44,058$ [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
6	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	7,343		
			beton C 12/15 ; tl. 100mm				
			Odvodnění				
			Přípojky UV - podkladní beton: $1,4*0,1*(15,39+22,82+7,94+6,3)=7,343$ [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
7	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,950		
			beton C 16/20 ; tl. 100mm				
			Odvodnění				
			Dlažba z lomového kamene (vyústění dešť. přípojek) - podkl. beton: $(4,5+3,0+1,0+1,0)*0,1=0,950$ [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
8	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,343		
			ŠD/ŠP ; tl. 100mm				
			Odvodnění				
			Přípojky UV - podsyp: $1,4*0,1*(15,39+22,82+7,94+6,3)=7,343$ [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
9	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,900		
			tl. 200mm, vč. vyspárování				
			Odvodnění				
			Dlažba z lomového kamene (vyústění dešť. přípojek): $(4,5+3,0+1,0+1,0)*0,2=1,900$ [A]				

Stavba:	2135	Obruční křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt:	část 2	ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet:	SO 310	Úpravy odvodnění

Celkem: _____

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice**Objekt:** část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC**Rozpočet:** SO 431.2 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 2**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu rýhy: 0,35*0,2*120=8,400 [A] stožáry - ocelové: 0,8*0,8*1,2*6=4,608 [B] 1,0*1,0*1,5*3=4,500 [C] Celkem: (A+B+C)*1,8=31,514 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	T	31,514		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina rýhy: 0,35*0,2*120=8,400 [A] stožáry - ocelové: 0,8*0,8*1,2*6=4,608 [F] 1,0*1,0*1,5*3=4,500 [C] Celkem: A+F+C=17,508 [G] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	17,508		
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I pro základ stožárů, pro pilíř stožáry - ocelové: 0,8*0,8*1,2*6=4,608 [D] 1,0*1,0*1,5*3=4,500 [C] Celkem: D+C=9,108 [E] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	9,108		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová trasa 0,35*0,8*120=33,600 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	33,600		
5	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM protlak PE 90, včetně startovací a cílové jámy Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	8,000		
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina rýhy: 0,35*0,2*120=8,400 [A] stožáry - ocelové: 0,8*0,8*1,2*6=4,608 [B] 1,0*1,0*1,5*3=4,500 [C] Celkem: A+B+C=17,508 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	17,508		
7	17411		ZÁSY P JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM rýhy: 0,35*(0,8-0,2)*120=25,200 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	25,200		
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože 0,35*0,2*120=8,400 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	8,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2			Základy				
9	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 betonový základ stožáry - ocelové: 0,8*0,8*1,2*6=4,608 [B] 1,0*1,0*1,5*3=4,500 [C] Celkem: B+C=9,108 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	9,108		
2			Základy				
7			Přidružená stavební výroba				
10	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM červená Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	120,000		
11	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 drát FeZn pr. 10 mm včetně svorek a PKO Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	120,000		
12	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 kabel CYKY 3-Jx1,5	M	96,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4*(2+6)=32,000 [A] 3*(2+10)=36,000 [B] 2*(5+1)=12,000 [C] Celkem: (A+B+C)*1,2=96,000 [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
13	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY 4-Jx16 (160+18*2,5)*1,03=211,150 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	211,150		
14	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 18=18,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	18,000		
15	742L22		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	2,000		
16	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN závěsný kabel VO Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	50,000		
17	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	743141		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	6,000		
19	743142		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	6,000		
20	743155		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE NA STOŽÁR TV S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY 3+6=9,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	9,000		
21	743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M 1,0 m Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	1,000		
22	743313		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M 2,5 m Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	2,000		
23	743554	a	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W pro osvětlení přechodu Z* Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	6,000		
24	743554	c	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W osvětlení silnice B*	KUS	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2135	Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt:	část 2	ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet:	SO 431.2	Přeložka veřejného osvětlení - pro část stavby č. 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C* 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
25	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	1,000		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
26	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM do základu 3*2*(3+6)=54,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	54,000		
27	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM pouzdro základu 6*1,0=6,000 [A] (3)*1,2=3,600 [B] Celkem: A+B=9,600 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	9,600		
8	Potrubí						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice**Objekt:** část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC**Rozpočet:** SO 800.2 Sadové úpravy - pro část stavby č. 2**Objednavatel:** Obec Krhanice**Zhotovitel dokumentace:** Atelier PROMIKA s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Popis:****Vypracoval zadání:** Tomáš Vozábal**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 29.09.2021**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: SO 800.2 Sadové úpravy - pro část stavby č. 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18520.R		NÁSLEDNÁ PÉČE TŘÍLETÁ zahrnuje zálivku včetně dopravy vody, kontrolu, opravu, doplnění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby po dobu 3 let : 99=99,000 [A] Cenová soustava: -	M2	99,000		
2	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU Zalití vysazených dřevin po výsadbě 3x: 3,0=3,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	3,000		
1			Zemní práce				

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC

Rozpočet: VON-2 Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 2

Objednavatel: Obec Krhanice

Zhotovitel dokumentace: Atelier PROMIKA s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Popis:

Vypracoval zadání: Tomáš Vozábal

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.09.2021

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2135 Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt: část 2 ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet: VON-2 Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušky podloží a konstrukčních vrstev Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby - náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření skutečného provedení stavby pro část stavby č. 2 Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	1,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS pro část stavby č. 2 Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. příp. tištěné formy, dle SOD pro část stavby č. 2 Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE vč. pasportizace přilehlých / dotčených objektů komunikace před provedením a po ukončení výstavby pro část stavby č. 2 Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		

Stavba:	2135	Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Objekt:	část 2	ČÁST STAVBY č. 2 - INVESTOR OBEC
Rozpočet:	VON-2	Vedlejší a ostatní náklady - pro část stavby č. 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: