

profil zadavatele

V Říčanech 12. 05. 2023  
Reg. č.: VZ-157/23  
Č.j.: 1304/23/KSUS/R/JAS  
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-11 k veřejné zakázce „II/112 a II/125 Vlašim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Žádáme o vysvětlení položky "DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby". Je uvedeno množství 110000 kpl, jak toto máme chápat? Jedná se o překlep a má to být 1 kpl za 110000,-?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>

Ano, jedná se o překlep. Zadavatel jako odpověď přikládá opravený Soupis prací.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V přílohách viz. tabulky Přehled zatřídění je uveden nebezpečný odpad ve třídě T4. Výkaz výměr neřeší likvidaci a odvoz nebezpečného odpadu. Bude doplněno?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>

Na stavbě nebude likvidace nebezpečného odpadu, jelikož se jedná o výměnu obrusné vrstvy. Sanace budou provedeny na silnici II/125 na OK. Výstavba OK proběhla v roce cca 2004 - 2005, tudíž bez nebezpečných odpadů ve třídě T4.

3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Jaká je etapizace stavby? Bude se provádět za plné uzávěry?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>

Ano, bude se oprava silnice provádět za plné uzávěry na etapy.

4.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>			
	Soupis prací obsahuje agregovanou R položku pro ocenění DIO s množstvím 110 000kpl.:			
	<table border="1"><tr><td>R položka</td><td>DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby</td><td>kpl</td><td>110000</td></tr></table>	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl
R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	110000	

Opraví zadavatel u této položky množství, a specifikuje rozsah prací spojených s geodetickým zaměřením?

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

	Zadavatel přikládá jako odpověď opravený Soupis prací. Zhotovitel provede po ukončení prací geodetické zaměření skutečného stavu.
--	--

5.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>			
	Soupis prací obsahuje agregovanou R položku pro ocenění sanací konstrukčních vrstev:			
	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	565,00
	Která se skládá z položek pro ocenění 1 m2 uvedených na samostatném listu:			
	<b>Sanace hl. 35cm - agregovaná položka</b>			
	Číslo položky OTSKP	Popis položky	MJ	Výměra
	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE (500 g/m2)	m2	1,00
	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	0,92
	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	0,35
	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	m2	0,15
567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM - TL. 120 MM	m3	0,12	
572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1,00	
574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S - TL. 80MM	m3	0,08	
	<b>Celkem sanace</b>	<b>m2</b>	<b>1</b>	
Při výpočtu množství jednotlivých položek došlo zřejmě k chybě a výkaz výměr (slepý rozpočet) neodpovídá skutečnosti. Položka <b>56333 – VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM</b> s měrnou jednotkou uvedenou v <b>m2</b> a s množstvím <b>0,15 m2/m2</b> se nám jeví nesprávně.  Opraví zadavatel nesprávně uvedenou výměru položky 56333 v množství 0,15m2 na správné množství 1,00m2?				
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
Zadavatel opraví položku 56333 na správné množství 1,00 m2.				

6.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>

Soupis prací obsahuje položky **113728 – frézování asfalt. ploch s odvozem do 20km** a **113138 Odstranění krytu zpevněných ploch s asfalt pojivem, s odvozem do 20km:**

113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	445,00
113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM (včetně skládkovného)	m3	80,00

V TS je uvedena technologie opravy:

**Technologie opravy :**

**Bude provedeno v místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60mm, bude provedeno čištění samosběrem, spojovací postřík, vyrovnávka ACL 16, spojovací postřík a pokládka ACO 11 v tl. 50 mm, Odstranění krytu zpevněných ploch s asf. pojivem vč. skládkovného, osazení kanalizačních horských vpustí, výšková úprava šachet, vpustí a hrnců, bourání kolem obrub a znaků inženýrských sítí, provedení výdlažby z kostek a osazení obrub, VDZ v barvě a plastu a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení.**

*Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.*

Při výpočtu množství jednotlivých položek došlo zřejmě k chybě.

Položka **113728 – frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km – 445m3**, vychází na celou plochu opravovaného úseku nikoliv na odfrézování v místech napojení jak je uvedeno v TS.

Položka **11318 – ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM (včetně skládkovného) – 80m3**, naopak vychází na odstranění krytu v místech napojení nikoliv na celou plochu jak je uvedeno v TS

Uvede zadavatel do souladu soupis prací s TS?

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

Položka 113728 - Jedná se o odfrézování v celé ploše a frézování zazubení v místech pokládky vyrovnávky a odvoz na mezideponii. Odfrézovaný recyklát bude následně odprodán zhotoviteli.

Položka 11318 – Jedná se o odkopávky s odvozem a likvidací na skládce.

Zadavatel přikládá aktualizovanou Technickou specifikaci.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**

Soupis prací obsahuje agregovanou R položku pro ocenění Polymer cementové malty:

R položka	Polymer cementová malta - dodávka	t	5,40
-----------	-----------------------------------	---	------

Upřesní zadavatel přesnou specifikaci uvažované polymer cementové malty ?

7.

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

Vhodné a prověřené má investor tři výrobky, které splňují TKP (**pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu a odolnosti proti rozmrazovacím solím a mrazovým cyklům**) :

- 1) GROUTEX Pavement
- 2) MAPASONE PFS 2
- 3) SIKA FastFix-133

Viz. příloha : Technické listy

8.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>			
	Soupis prací obsahuje položku <b>58212</b> pro ocenění <b>DLÁŽDĚNÉHO KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC (spára – polymer cementová malta)</b> :			
	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC (spára - plymer cementová malta)	m2	135,00
	Upřesní zadavatel specifikaci a technologii pokládky dlážděného krytu? Dále doplní zadavatel do jakého podkladu (specifikaci) se bude dlažba pokládat?			
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
Pokládka dlažby bude provedena do zavlhělého betonového lože (cementové malty) do max. 1/3 výšky kostky a 2/3 výšky kostky budou následně vyplněny polymercementovou maltou.				

9.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>			
	Soupis prací obsahuje položku <b>89721</b> pro ocenění <b>VPUSTI KANALIZAČNÍ HORSKÉ KOMPLETNÍ MONOLITICKÉ BETONOVÉ</b> :			
	89721	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	ks	4,00
	Upřesní zadavatel rozsah a přesnou specifikaci této položky? Případně doplní zadavatel tuto položku o samostatnou specifikaci (např. vzorový řez)?			
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
Stavební úprava horské vpusti, čerpání dle požadavku a se souhlasem TDI. Prelimiář 1ks vpusti 100 000,- Kč bez DPH.				

10.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>			
	Soupis prací obsahuje agregovanou R položku pro ocenění sanací konstrukčních vrstev:			
	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	565,00
	Upřesní zadavatel v kterých místech se tato sanace bude provádět? Upřesní zadavatel zda se jedná o jeden úsek sanace, nebo se bude sanovat na více místech?			
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
Sanace se bude provádět na jednom místě, a to na ploše OK silnic II/125 a MK Komenského a Lidická.				

11.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>			
	Rád bych se Vás zeptal na položku (číslo položky: 89721 ) - VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ – list rozpočet v přiloženém zadání. Prosím o podrobnější informace k této položce a rozměry.			
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>			
Podrobnější informace se nacházejí ve Vysvětlení ZD č.9.				

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení přikládá následující přílohy:

- **II 112, 125 Vlašim - TS - uprava.docx**
- **2) II 112, 125 Vlašim - OTSKP - uprava (neoceněný).xls**
- **1\_mapestone\_pfs\_2\_cz\_13899eaa05aa419daeb22c1d41190559.pdf**
- **polymercementová zálivka.pdf**
- **sika-fastfix-133.pdf**

Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel mění předpokládanou cenu na **6 361 081,70 Kč** bez DPH a termín pro podání nabídek na **25. 05. 2023 v 10:00 hodin.**