

profil zadavatele

V Říčanech dne 12. 05. 2023  
Reg. č.: VZ-604/22  
Č.j.: 1305/23/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 40-63 k veřejné zakázce „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a III/1025 Bojov-Klíнец, rekonstrukce silnice - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

40.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Líšnice: Diagnostický průzkum vozovky V PD v části III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice B. Souhrnná technická zpráva byl podkladem pro zpracování Diagnostický průzkum vozovky včetně PAU Dotaz: Poskytne zadavatel Diagnostický průzkum vozovky včetně PAU i účastníkům?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Diagnostický průzkum byl rozeslán jako odpověď na dotaz č.4 Zadavatel zasílá diagnostiku PAU v příloze

41.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>								
	Líšnice: Nulové množství u položky V PD v části III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice v SO 302 Dešťová kanalizace v km 1,120 - 1,320 v pol. č. 22 je nulové množství								
	<table border="1"><tr><td>22</td><td>897526</td><td>XXX</td><td>VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM</td><td>KUS</td><td>0,000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	22	897526	XXX	VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	0,000	0,00	0,00
	22	897526	XXX	VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	0,000	0,00	0,00	
<b>Dotaz: Doplní zadavatel množství u položky nebo položku vymaže?</b>									
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>									
Položka č.22 odstraněna (není součástí SO302)									

42.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Líšnice: <b>Záporové pažení</b>

V PD v části III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice v SO 310 Odvedení vod v km 1,130 v pol. č. 15 je výpočet pro záporové pažení:  $496+52,2+218,1+37,9 = 804,2$  m

15	22694	XXX	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	28,750	0,00	0,00
			předpoklad I 140 o hmotnosti 14,3 kg/m				
			$(5,0*0,0143)*((496+52,2+218,1+37,9)/2)=28,750$				
			[A] hmotnost jednoho kusu x počet kusů (na délku všech potrubí po 2 metrech)				
			položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.				

Délka všech potrubí dle televizních prohlídek je  $417+197+528+79 = 1221$  m ta neodpovídá výpočtu v pol. č. 15 v SO 310 více.

SO 301 pol. č. 25

25	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	417,000		
----	-------	--	-----------------------------	---	---------	--	--

SO 302 pol. č. 25

25	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	197,000		
----	-------	--	-----------------------------	---	---------	--	--

SO 303 pol. č. 26

26	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	528,000		
----	-------	--	-----------------------------	---	---------	--	--

SO 310 pol. č. 33

33	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	79,000		
----	-------	--	-----------------------------	---	--------	--	--

**Dotaz: Prověří zadavatel výpočet pro výpočet záporového pažení?**

#### Vysvětlení zadávací dokumentace

Položka č.15 (záporové pažení) odstraněna (není součástí SO310)

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Líšnice:

**Výdřeva záporového pažení** V PD v části III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice v SO 310 Odvedení vod v km 1,130 v pol. č. 16 je množství výdřevy záporového pažení 1,000 M2

16	22695A	XXX	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	1,000	0,00	0,00
			$4,5*(496+52,2+218,1+37,9)*2=7237,800$ [A] výška x délka x dvě stran				

43.

**Dotaz: Opraví zadavatel množství pro výdřevu záporového pažení a ve výpočtu prověří délku potrubí (viz předchozí dotaz)?**

#### Vysvětlení zadávací dokumentace

Položka č.16 (výdřeva záporového pažení) odstraněna (není součástí SO310)

44.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Líšnice: Podchycení stávající zdi podél komunikace III/0042 (zeď podél pozemku kostela) V PD v části III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice v SO 303 Dešťová kanalizace v km 1,460 - 1,940 v pol. č. 28 je uvedené množství 10,000 M3					
28	94818		DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	10,000
			Položka obsahuje všechny práce, materiály a činnosti související s preventivním podchycení stávající zdi podél komunikace III/0042 (zeď podél pozemku kostela) vč. Prací na případné sanaci poruch, prokazatelně způsobených během stavby. Rozsah čerpání položky podléhá schválení TDS		
			Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.		
<b>Dotaz: Prozradí zadavatel uchazečům výpočet pro množství 10,000 m3?</b>					
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>					
Uvedená hodnota byla stanovena odborným odhadem. Čerpání této položky, stejně tak jako vykázání skutečné výměry (kubatury) položky bude řešeno v souladu s PD, tedy po schválení TDS během výstavby.					

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>	
45.	<p>Bojov: Při prostudování zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo jsme zjistili nesrovnalosti. V zadávací dokumentaci na straně 23 v bodě 12 (týkající se obou částí VZ) je v odstavci „K návrhu smlouvy předkládanému v nabídce Účastník připojí“ ....poslední zářezka - jednotný vizuální styl (součást návrhu smlouvy). V bodu 13 strana 27 ZD členění nabídky je v odstavci „Nabídka Účastníka pro každou část bude zpracována v následujícím členění“ .... 4. h) – jednotný vizuální styl. Při kontrole Smlouvy o dílo (části 1 i 2) v bodě 15.19. však uvedená příloha není napsána a není ani součástí smlouvy.</p> <p>Dotaz: Upraví zadavatel zadávací dokumentaci, tak aby požadavek na přílohy SOD byl v souladu se smlouvou o dílo?</p>
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>	
Jednotný vizuální styl nebude využit. Viz vysvětlení č. 38	

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>	
46.	<p>Bojov: V zadávací dokumentaci na str. 28-30 požaduje zadavatel k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v ZŘ, jistotu na každou část VZ. Zadavatel v bodě 17 nespecifikoval na kterého zadavatele má být jistota formou bankovní záruky vystavena. U každé části VZ jsou dva zadavatelé.</p> <p>Dotaz: Upřesní zadavatel, na kterého zadavatele má být jistota formou BZ vystavena, zda na zadavatele č. 1 či na zadavatele č. 2?</p>
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>	
Toto je uvedeno v čl. 1 – identifikace Zadavatele. Jistoty jsou poskytnuty Zadavateli č. 1	

47.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Bojov: Diagnostický průzkum vozovky a zjištění přítomnosti PAU V PD v části III/1025 Bojov – Klíнец, rekonstrukce silnice A0. Průvodní zpráva byl podkladem pro zpracování Diagnostický průzkum vozovky a zjištění přítomnosti PAU Dotaz: Poskytne zadavatel Diagnostický průzkum vozovky a zjištění přítomnosti PAU i účastníkům?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel uveřejňuje diagnostický průzkum vozovky včetně zjištění přítomnosti PAU.

48.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Prosíme o poskytnutí protokolů o laboratorních zkouškách současných živičných vrstev na obsah benzopyrenu a celkový obsah PAU i pro část stavby "III/1025 Bojov- Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice".
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
Zadavatel uveřejňuje diagnostický průzkum vozovky včetně zjištění přítomnosti PAU.	

49.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	1)Na základě dodatečných informací číslo 8
	8.
	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupise prací stavebního objektu SO 310 se objevují položky 15 – ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ a položka 16 – VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ. Z PD není zřejmé k čemu a proč, se v takovém rozsahu objevují takové technologie na kanalizační stoece SO 310. Dále u položky 16 ve sloupci 4 (popis položky) nesedí množství se sloupcem 6. Žádáme o vysvětlení.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
Uvedené položky nejsou součástí SO310 – ze soupisu budou odstraněny. Jedná se o tiskovou chybu či editační nepřesnost při zpracování PDPS.	
Uvádíte, že položky budou ze soupisu prací odstraněny, přesto se v novém výkazu výměr stále nachází. Žádáme o opravu.	
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>	
Zadavatel zasílá opravený soupis prací	

50.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V objektu SO 302 Dešťová kanalizace v km 1,120 - 1,320, v položce číslo 22 - VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM je napsáno nulové množství, prosím o vysvětlení.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
Položka č.22 bude ze soupisu odstraněna (není součástí SO302)	

51.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací na část III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice nebyly v SO 310 Odvedení vody v km 1,130 odstraněny pol. 15 a 16 uvedené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 8. Žádáme zadavatele o provedení úpravy soupisu prací SO 310.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Položky č.15 a č.16 (záporové pažení a výdřeva) budou ze soupisu prací odstraněny (nejsou součástí SO310)
52.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 je uvedeno, že stromy budou v předstihu vykáceny. Žádáme zadavatele o úpravu soupisů prací týkajících se kácení a štěpkování stromů
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.
53.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	<b>Líšnice:</b> V soupisu prací ve stavebním objektu 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 je uvedena položka č. 56 VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PÁSŮ o výměře 40 m2. Tato položka přímo souvisí s položkou litého asfaltu, který však má výměru 200 m2. Vysvětlí zadavatel tento rozpor příp. opraví soupis prací?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Výměra separační vrstvy z asfaltových pásů je navržen pouze v pásech výkopů pro kanalizaci. Proto je zde odkaz na pol. č. 561401. Výměra zůstává beze změny.
54.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	<b>Líšnice:</b> V soupisu prací ve stavebním objektu 310 Odvedení vod v km 1,130 je uvedena položka č. 16 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) o výměře 1 m2. V podrobném popisu položky je však uvedena výměra 237,8 m2. Vysvětlí zadavatel tento rozpor příp. opraví soupis prací?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Položka č.16 (výdřeva záporového pažení) byla odstraněna, není součástí SO310
55.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	<b>Líšnice:</b> Prosíme o upřesnění pol. č. 27 v SO 310-"Zajištění svahu prefabrikátem". O jaký prefabrikát se jedná?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Položka je myšlená pro to, co bude zhotovitel považovat za vhodné a hlavně funkční (nějaká pažící prefa stěna s rozpěrou nebo box apod.) Je zde uvedena měrná jednotka "komplet" a položka je uvedena bez dalšího podrobného popisu tak, aby si mohl zhotovitel zvolit libovolné řešení podchycení zdi /základů stávajícího rodinného domu.
56.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	<b>Líšnice:</b>

	Dle odpovědi zadavatele na dotaz uchazeče č.6 již na stavbě došlo k provedení kácení stromů. Prosíme proto o odstranění příslušných položek ze soupisu prací
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Bylo upraveno, položky byly odstraněny ze Soupisu prací.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
57.	<b>Líšnice:</b> Prosíme o upřesnění výpočtu hodnoty prelimináře v SO 901. Započítávají se do celkové hodnoty prelimináře i objekty SO 191 a SO 124? V poskytnutém projektantském rozpočtu stavby je u této položky uvedena částka 2 492 000. Jak se k této částce dospělo? Doporučujeme zadat hodnotu prelimináře pevnou částkou, jelikož její procentuální výpočet bude při vyhodnocování nutné složitě kontrolovat u všech nabídek uchazečů a v případě chybného výpočtu povede k problémům při vyhodnocování výběrového řízení.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Uvedené SO nejsou součástí stavby III/0042 Líšnice, uvedené se nevyskytují v objektové skladbě.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
58.	<b>Líšnice:</b> Pro obě stavby jsou stanoveny nepřekročitelné ceny, které byly stanoveny oceněním zakázek starými cenovými databázemi (u části "Klínec" databází z roku 2019). Vzhledem k výraznému růstu cenové hladiny stavebních prací v posledních letech prosíme zadavatele, aby nepřekročitelné ceny u obou staveb výrazně navýšil.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Položky stavby byly v rámci PDPS oceněny v CÚ 2021.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
59.	<b>Líšnice:</b> V soupisu prací na část III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice nebyly v SO 310 Odvedení vody v km 1,130 odstraněny pol. 15 a 16 uvedené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 8. Vzhledem k tomu, že tyto položky nebyly odstraněny ani ve vysvětlení ZD č. 10-39, žádáme zadavatele o provedení úpravy soupisu prací SO 310.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Položky byly odstraněny.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
60.	<b>Líšnice:</b> Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 je uvedeno, že stromy budou v předstihu vykáceny. Vzhledem k tomu, že tyto položky nebyly odstraněny ani ve vysvětlení ZD č. 10-39, žádáme zadavatele o úpravu soupisů prací týkajících se kácení a štěpkování stromů.


	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	viz dotaz 56

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
61.	<b>Líšnice:</b> Ve vysvětlení ZD č. 2 je uveden název SO 106.1, týkající se části III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice. V soupisu prací ale název tohoto objektu chybí, stejně tak po úpravě soupisu prací dle vysvětlení ZD č. 10-39. Žádáme zadavatele o doplnění názvu SO 106.1 v soupisu prací
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Byl doplněn název SO

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
62.	<b>Líšnice:</b> Ve soupisu prací dle vysvětlení ZD č. 10-39, týkající se části III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice, byla v soupisu prací SO 101, 106 a 106.1 doplněna položka č. 014102, která kromě vybouraného asfaltu obsahuje v popisu i duplicitní výměry nevyužitá zeminy a nánosů z příkopů, které jsou již součástí položek č. 015111 a 015111.1. Žádáme zadavatele o opravu množství v položce č. 014102 v soupisu prací SO 101, 106 a 106.1.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Opraveno v uvedených SO.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
63.	Prosíme o vysvětlení položky č. 54 – <b>POPLATKY ZA SKLÁDKU</b> , v objektu SO 106 Rekonstrukce komunikace km 1,940 – KU. V položce č. 54 – <b>POPLATKY ZA SKLÁDKU</b> je množství zeminy 1944,02 m <sup>3</sup> , které se nachází i v položce č.1 - <b>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</b> . Domníváme se, že množství 1944,02 m <sup>3</sup> je v rozpočtu zdvojeno.

Prosíme o vysvětlení.

 Firma: SUDOP Praha, a.s.							
<b>Soupis prací objektu</b>							
Stavba: 16282_DI33-34 III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice NEOCENĚNÝ						SO 106	0,00
Objekt: SO 106 Rekonstrukce komunikace km 1,940 - KU							
Rozpočet: SO 106 Rekonstrukce komunikace km 1,940 - KU							
Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							
	0						<b>0,00</b>
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Nevyužitá zemina, odkop zemních krajnic 2t/m3 $(1944,02 + 180,60 + 60,62 + 188,962) * 2,0 = 4\ 748,404 [A]$	T	4 748,404	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
54	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - vybouraný asfalt - nevyužitá zemina objemová hmotnost: 2200 kg/m3 - asfalt 2000 kg/m3 zemina $zemina - 1944,02 = 1\ 944,020 [A]m^3$ $asfaltové vrstvy 12,3+2,46+379,68=394,440 [C] m^3$ $[A]*2+C*2,2=4\ 755,808 [D]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 755,808	0,00	0,00
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>							
Opraveno v SP.							

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Diagnostika foto.zip
- PR2018927\_0\_COA\_Guideline\_CAI\_cs-CZ.pdf
- PR2018931\_0\_COA\_Guideline\_CAI\_cs-CZ.pdf
- ZR DGN\_Bojov - Klíнец koncept.pdf
- 2023\_05\_02\_DI\_53-62\_soupis.pdf
- 2023\_05\_02\_DI\_53-62\_soupis.xlsx
- 2023\_05\_02\_DI\_53-62\_soupis.xml
- 15\_181\_00\_OBEC\_bojov\_klinec\_soupis.xlsx
- 15\_181\_00\_OBEC\_bojov\_klinec\_soupis.xml
- 15\_181\_00\_OBEC\_bojov\_klinec\_soupis\_xc4.xml
- 15\_181\_00\_STCK\_bojov\_klinec\_soupis.xlsx
- 15\_181\_00\_STCK\_bojov\_klinec\_soupis.xml
- 15\_181\_00\_STCK\_bojov\_klinec\_soupis\_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu

- pro část 1: **53 489 735,16 Kč** bez DPH
- pro část 2: **60 212 288,93 Kč** bez DPH
- celkově tedy **113 702 024,09 Kč** bez DPH

a dále mění termín pro podání nabídek na **12. 06. 2023 v 9:00**