






F.2.2	Seznam příloh	formát
1	Průvodní zpráva, přehled dotazovaných správců s výsledky průzkumu	3 A4
2	Situaace stávajících inženýrských sítí	2 A4
3	Vyjádření vlastníků / správců inženýrských sítí (digitální příloha)	CD

## ČÁST F

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: TUBES spol. s r. o., Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4, IČ: 25062255, www.tubes.cz, tel.: +420 226 066 233, E-mail: tubes@tubes.cz

Navrhl/vypracoval: Ing. Michal POSPIŠIL podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Petra PROCHÁZKOVÁ podpis: 	Jednatel: Ing. Otakar Fabián Pavel Kačírek	 Nad Zátěším 345/12 142 00 Praha 4
Technická kontrola: Ing. Petra PROCHÁZKOVÁ podpis: 	Hlavní inženýr projektu: Ing. Aleš MEISTER podpis: 		

Kraj:	Středočeský	Číslo zakázky:	TU-19126-09
Místo stavby:	Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice (okr. Praha-západ)	Číslo akce:	19 126
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	Datum:	02/2021
Název stavby:	II/106, most ev. č. 106-001	Formát:	5xA4 + CD
	Štěchovice - PD	Měřítko:	
Část:	PODKLADY A PRŮZKUMY	Stupeň:	DUSP
Příloha:	Průzkum inženýrských sítí vč jejich ověření správci	Číslo přílohy:	F.2.2

## PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

<b>Název stavby:</b>	II/106, most ev.č. 106 - 001 Štěchovice - PD
<b>Místo stavby:</b>	Městys Štěchovice, Praha-západ
<b>Kat. území:</b>	Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy
<b>Stavebník/objednatel stavby:</b>	KSÚS Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21, Praha 5
<b>Projektant/</b>	TUBES, spol. s r.o.
<b>/zhotovitel proj. dokumentace:</b>	Nad Zátíším 345/12, 142 00 Praha 4
<b>Hlavní inženýr projektu:</b>	Ing. Aleš MEISTER
<b>Zpracovatel průzkumu:</b>	Ing. Michal POSPÍŠIL
<b>Stupeň dokumentace:</b>	DUSP

### 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

**Průzkum stávajících inženýrských sítí** v zájmovém území projektu. Rozsah zájmového území pro průzkum byl stanoven na základě zadávacích požadavků HIPa.

V rámci zpracování výše uvedeného projektu ve stupni DUSP byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí (IS). Rozsah zájmového území byl stanoven hlavním inženýrem projektu. Průzkum stávajících IS v zájmovém území projektu **byl proveden v období od listopadu 2020 do ledna 2021**. V rámci průzkumu byl sestaven **seznam 18 správců** (viz. příl. Seznam dotazovaných správců IS, který dále obsahuje datum vyjádření, platnost vyjádření a skutečnost zda se sítě v zájmovém území vyskytují či nikoliv). Seznam správců byl sestaven na základě výstupu ze služby e-utililyReport poskytované portálem MAWIS. Správci byli vyzváni dopisem nebo elektronicky, aby se vyjádřili k možné existenci svých sítí:

- pozitivní** vyjádření celkem 5 dotazovaných správců, nicméně z vyjádření k předchozímu stupni projektové dokumentace této stavby víme, že **Obec Hradištko vlastní také TI, proto byl použit alespoň tento zakres.**

01	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	sdělovací kabely - optické, metalické včetně neprovozovaných
04	ČEZ Distribuce, a.s.	podzemní sítě NN a VN, nadzemní sítě VN, stanice
11	Městys Štěchovice	vodovody a kanalizace ve správě (18), veřejné osvětlení
13	Obec Hradištko	vodovod, dešťová kanalizace
14	Povodí Vltavy s.p.	kabely svítidel plavební signalizace
18	Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.	vodovod, kanalizace

- negativní** vyjádření zaslalo 8 správců,
- 5 adresátů nesplnilo svou zákonnou povinnost a jim odeslané žádosti o vyjádření zůstaly k datu 3.2.2021 **bez odpovědi.**

- Zákresy vedení inženýrských sítí jsme obdrželi od správců v digitální nebo papírové podobě. Digitální podklady (zpravidla ve formátu dgn) byly přehledně rozčleněny do hladin výkresu. Papírové podklady byly vektorizovány. Do výkresu IS byly zakresleny trasy sítí s rozlišením barvy a typu čáry, jednotlivé trasy IS byly označeny číslem správce.
- Výkres IS byl podložen katastrální mapou, doplněn legendou a vytištěn v měřítku 1:1000. Vyjádření správců byla převedena do formátu PDF a uložena v adresáři, originály jsou archivovány u zpracovatele. Vyjádření, která budou doručena až po termínu odevzdání, budou dodatečně zařazeny do dokumentace.
- **Zpracovatel dokumentace upozorňuje na povinnost zhotovitele stavby zajistit vytyčení stávajících IS v rámci předání staveniště (§ 153 zákona č. 183/2006 a čl. 1.8.6 kapitola 1 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací).**

V Praze, únor 2021

Ing. Michal Pospíšil



# TU 19126-09 II/106, most ev.č. 106-001 Stěchovice - PD, DUSP

## Seznam dotazovaných správců IS

stav ke dni: 3.2.2021

poř.č.	Vlastník/správce infrastruktury				poznámky
		vyjádření	výskyt sítí	platnost	
1	<b>Česká telekomunikační infrastruktura a.s.</b>	4.11.2020	<b>ANO</b>	4.11.2022	
2	České Radiokomunikace, a.s.	4.11.2020	ne	4.11.2021	
3	Českomoravská společnost chovatelů, a.s.	9.11.2020	ne	neuvedeno	
4	<b>ČEZ Distribuce, a.s.</b>	4.11.2020	<b>ANO</b>	4.5.2021	
5	ČEZ ICT Services, a. s.,	4.11.2020	ne	4.11.2021	
6	ČEZ Energetické služby, s.r.o.	bez odezvy			
7	ČEZ, a.s.	bez odezvy			
8	COPROSYS a.s.	20.11.2020	ne	20.11.2022	
9	Družstvo EUROSIGNAL	18.11.2020	ne	neuvedeno	
10	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	10.11.2020	ne	neuvedeno	
11	<b>Městys Stěchovice</b>	9.11.2020	<b>ANO</b>	neuvedeno	převzat zakres z vyjádření ze studie (2018)
12	Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ	bez odezvy			
13	<b>obec Hradištko</b>	bez odezvy			<b>převzat zakres z vyjádření ze studie (2018), které bylo pozitivní</b>
14	<b>Povodí Vltavy, s.p.</b>	13.1.2021	<b>ANO</b>	neuvedeno	VO na konstrukci mostu
15	Telco Pro Services, a.s.	4.11.2020	ne	4.11.2021	
16	T-Mobile CR, a.s.	4.11.2020	ne	4.11.2021	
17	Vodafone CR, a.s.	bez odezvy			
18	<b>Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.</b>	4.11.2020	<b>ANO</b>	4.11.2022	

