

Technická specifikace

Požadujeme provedení stavebních a ostatních prací včetně dodání materiálu a odvozu a likvidace suti.

Stavební práce a ostatní práce

Otlučení stávající omítky suterénních prostor

Vyškrábání všech spár cihel

Odvoz suti do přistavených kontejnerů a její likvidace

Ošetření zdiva sanačním špricem při tloušťce 0,5 - 1 cm

Nahození zdiva sanační jádrovou omítkou při průměrné tloušťce 4 cm

Oštukování zdiva sanačním štukem při tloušťce 0,3 mm

Vystěrkování zdiva minerální stěrkou

Vymalování nových omítek

Vypuštění systému topení, následná demontáž a po ukončení prací zpětná montáž stávajících radiátorů, kontrola těsnosti topné soustavy

Ukotvení stávajících držáků radiátorů

Pomocné elektroinstalační práce

Odsekání a po nahození omítek zpětné nalepení dlažebních soklů

Úklidové práce

Materiál:

Sanační omítka ŠPRIC

Sanační omítka JÁDRO

Sanační omítka ŠTUK

Minerální stěrka „ROZDĚLOVAČ VODY“

Barva na sanační omítky

Flexibilní lepidlo na sokly

Dlažba na sokly

Doprava materiálu a manipulace s ním

Kontejnery na veškerý odpad stavby