

Profil zadavatele

V Říčanech dne 23.05.2023

Reg. č.: VZ-557/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19-22 k veřejné zakázce „II/116 Nová Ves pod Pleší, II/116 Malá Hraštice - Nový Knín, III/11628 Voznice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

19.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
Soupis prací SO 104, stavba Voznice obsahuje níže uvedené položky.					
1	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	108,500
VV		217*0,5			108,500
2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	486,700
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	486,700
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7 300,500
VV		486,7*15 'Přepočtené koeficientem množství			7 300,500
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	876,060
VV		486,7*1,8			876,060

Z výše uvedeného je zřejmé, že položka č. 3,4 a 5 chybně neobsahuje výměru položky č. 1 resp. pro položku č. 1 chybí poplatek za skládku a dopravy. Žádáme zadavatele o opravu chybných výměr položek č. 3, 4 a 5 a zveřejnění opraveného soupisu prací.

Vysvětlení zadávací dokumentace:
Do položek č. 3 až 5 byl doplněn odvoz a uložení na skládku pro 108,5 m3 (195,3 t) zeminy z čištění koryt na skládku.



	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	V rámci SO 101 KOMUNIKACE II/116 je v daném úseku počítáno s klasickým silničním svodidlem. Na římse bylo navíc nesprávně osazeno zábradelní svodidlo. Dokumentace byla opravena na svodidlo u komunikace a zábradlí na římse. V soupisu prací SO 101.2 (103) byla zrušena položka zábradelního svodidla (č. 21) a doplněny položky pro montáž a dodávku zábradlí (č. 105, 106). Silniční svodidlo je obsahem soupisu prací SO 101.2 (101) - Komunikace II/116 (úsek 1,375-1,927 km).

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **210 989 705,45 Kč bez DPH**
 - ČÁST 1: **70 436 307,71 Kč bez DPH**
 - ČÁST 3: **138 171 637,14 Kč bez DPH**
- ☒ uveřejňuje v příloze
 - 1 soupis prací_ZMĚNA 3**
 - 3 soupis prací_ZMĚNA 4**

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval