

Profil zadavatele

V Říčanech dne 24.05.2023
Reg. č.: VZ-105/23
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 3 k veřejné zakázce „Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

SO 800.2, pol. č. 1

1	18520.R	NÁSLEDNÁ PÉČE TŘÍLETÁ zahrnuje závlivku včetně dopravy vody, kontrolu, opravu, doplnění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče <i>Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby po dobu 3 let : 99=99,000 [A]</i>	M2	99,000
---	---------	---	----	--------

Dle výkazu výměr požaduje zadavatel provádět tříletou péči o provedené sadové úpravy. Na tuto položku ale není navázán termín výstavby, který je podle zadávací dokumentace pouze 18 týdnů. Shodný detail řešil zadavatel např. ve veřejné zakázce „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava“ vedené pod evidenčním číslem zadavatele „VZ-402/22,“ kde jej již při vyvěšení VZ vyřešil prodloužením doby výstavby pouze pro daný SO viz. níže.

4. DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení	
Zahájení realizace díla	: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 2023-2025
Ukončení realizace	
Termín ukončení realizace	: do 4 let od předání staveniště Zhotoviteli z toho: 12 měsíců na stavební práce (dle HMG, který je součástí PDPS) 3 následující roky pro dokončení SO 812 REKULTIVACE NEFUNKČNÍCH PLOCH
Termín vyklizení staveniště	: do 10 dnů od ukončení realizace díla

Upraví zadavatel ZD do souladu?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel tímto nahrazuje ve Výzvě a ZD čl. 4. DOBA PLNĚNÍ:

Předpokládaný termín zahájení	
Zahájení realizace díla	: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 07/2023
Ukončení realizace	
Termín ukončení realizace	: do 18 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli (Termín ukončení realizace stavby se nevztahuje na

			položku SO 800.2 "Následná péče tříletá")
	Termín vyklizení staveniště	:	do 10 dnů od ukončení realizace díla

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:		
	SO 101 Napříč celou ZD je uveden požadavek na použití modifikovaných asfaltů. Ve výkazu výměr rozšířený o použití asfaltů PmB, ale bez dalšího upřesnění. Specifikuje zadavatel přesné požadované asfaltové pojivo?		
	Vysvětlení zadávací dokumentace:		
	Zadavatel specifikuje modifikovaný asfalt PmB 25/55-60.		

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **1.6.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval