


# ČÁST D

## SO 405

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: TUBES spol. s r. o., Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4, IČ: 25062255, www.tubes.cz, tel.: +420 226 066 233, E-mail: tubes@tubes.cz

Navrhl/vypracoval: Ing. Aleš MEISTER podpis: <i>Meister</i>	Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav SEIDL podpis: <i>Seidl</i>	Jednatel: Ing. Otakar Fabián Pavel Kačírek	 Nad Zátěším 345/12 142 00 Praha 4
Technická kontrola: Ing. Oldřich NOVOTNÝ podpis: <i>Novotný</i>	Hlavní inženýr projektu: Ing. Aleš MEISTER podpis: <i>Meister</i>		

Kraj: Středočeský	Číslo zakázky: TU-19126-09
Místo stavby: Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice (okr. Praha-západ)	Číslo akce: 19 126
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	Datum: 02/2021
Název stavby: II/106, most ev. č. 106-001 Štěchovice - PD	Formát: 1xA4
Objekt: SO 405 Vedení NN – Hodiny	Měřítko: —
Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA	Stupeň: DUSP Číslo přílohy: 01
	Souprava:

**OBSAH**

<b>1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....</b>	<b>2</b>
<b>2. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ.....</b>	<b>2</b>
2.1. NÁVAZNOST NA PŘEDCHOZÍ STUPEŇ, ÚČEL A POŽADAVKY NA JEHO ŘEŠENÍ .....	2
2.2. ÚZEMNÍ PODMÍNKY .....	2
2.3. PODKLADY.....	2
<b>3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU .....</b>	<b>3</b>
3.1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU.....	3
3.2. POPIS ŘEŠENÍ.....	3
<b>4. VÝSTAVBA.....</b>	<b>3</b>
4.1. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PODMÍNKY .....	3
4.2. POSTUP A TECHNOLOGIE VÝSTAVBY .....	3
4.3. SOUVISEJÍCÍ (DOTČENÉ) OBJEKTY STAVBY.....	4
4.4. VZTAH K ÚZEMÍ .....	4
4.5. ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMU JAKOSTI .....	5
4.6. VYTYČOVACÍ ÚDAJE .....	5
<b>5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI .....</b>	<b>5</b>
<b>6. ZÁVĚR .....</b>	<b>5</b>

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice - PD  
Objekt číslo: SO 405  
Název objektu: Vedení NN - Hodiny  
Katastrální území: Štěchovice u Prahy (763250), Hradištko pod Medníkem (647543)  
Obec: Štěchovice, Hradištko  
Kraj: Středočeský  
Okres: Praha-západ  
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Nadřízený orgán: Středočeský kraj  
Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21  
IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
Vlastník / Správce: Městys Štěchovice  
Projektant: TUBES spol. s r.o.  
Nad Zátíším 345/12, 142 00 Praha 4  
IČO: 25062255  
DIČ: CZ25062255  
Zpracovatelský útvar: Ředitel ateliéru: Ing. Otakar Fabián  
Zpracovatelský tým: Hl. inženýr projektu: Ing. Aleš Meister  
Zodpovědný projektant objektu: Ing. Miroslav Seidl  
Účel dokumentace: Dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP)

## 2. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ

### 2.1. Návaznost na předchozí stupeň, účel a požadavky na jeho řešení

Tato dokumentace navazuje na rozbor variantního řešení opravy mostu pro jednání na NPÚ (PRAGOPROJEKT, a.s. 01/2019).

Objekt sítě řeší opravu veřejného osvětlení na mostě vyvolanou vlastní opravou mostního objektu, který převádí silnici II/106 přes řeku Vltavu mezi obcí Štěchovice a Hradištko.

Způsob opravy mostu vychází z požadavku NPÚ na zachování vnějšího vzhledu a autenticity mostu.

### 2.2. Územní podmínky

Stavba se nachází ve Středočeském kraji v katastrálním území Štěchovice u Prahy a Hradištko pod Medníkem. Most šikmo překračuje řeku Vltavu svým jedním polem s délkou přemostění 113,2 m a umožňuje tak silniční a pěší spojení obcí. Most se nachází v intravilánu městysu Štěchovice a obce Hradištko. V místě mostu se nachází stávající inženýrské sítě (datové kabely CETIN, obecní NN, VO, vodovod, kanalizace, zásobník na plyn), které budou v rámci stavby ochráněny po dobu výstavby. Přeložení/vymístění sítí se neuvažuje, bude zachován stávající stav.

### 2.3. Podklady

- Mimořádná prohlídka mostu (PRAGOPROJEKT, a.s., 11/2018)
- Rozbor variantního řešení opravy (PRAGOPROJEKT, a.s., 01/2019)

- Zápis z jednání Interní odborné komise NPÚ-ÚOP středních Čech v Praze vydaného pod č.j. NPU-321/18313/2019 dne 6. 3. 2019
- Záznam z Projednání rozhodnutí interní odborné komise NPÚ-ÚOP středních Čech se zástupci objednatele ze dne 18. 3. 2019
- Rekognoskace terénu (TUBES spol. s r.o., 08-09.2019)
- Projekt PDPS II/102 Hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce (PONTEX s.r.o., 09/2017)
- Průzkum inženýrských sítí (TUBES spol. s r.o., 11/2020)

### 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU

Stavební objekt řeší ochranu stávající sítě převáděné přes most v průběhu výstavby – dočasné vymístění a návrat do původní trasy. Sít' je řešena jako vyjmutí z chrániček ve stávající bourané konstrukci chodníkové římsy, vyvěšení / stranový posun v rámci ochranného pásma, její náležitá ochrana a zpětné uložení do nové chráničky ve stávající trase. Podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. s stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma.

#### 3.1. Popis stávajícího stavu

Na Štěchovické straně vpravo se nachází na kamenném sloupu hodiny, které tvoří součást vybavení mostu SO 201. Hodiny jsou ve vlastnictví Městysu Štěchovice. Vedení je ve stávajícím stavu napájeno z rozvodné skříně (RVO - rozváděč veřejného osvětlení) umístěné na Štěchovické straně vpravo na konci mostní chodníkové římsy. Odtud je napájecí kabel veden po vnější straně pravé mostní římsy (viditelně ve spáře mezi římsou a obkladem křídla) až k hodinám.

#### 3.2. Popis řešení

Protože oprava mostu předpokládá opravu stávajících říms, bude stávající vedení přesunuto z líce do nové chráničky osazené v chodníkové části římsy. Trasa a způsob napájení zůstává nezměněn, jedná se pouze o polohovou úpravu v rámci ochranného pásma. Kabel CYKY-J 3x2,5, drát FeZn pr.2,5mm<sup>2</sup>. Chráničku pro napájení hodin bude tvořit průběžná ohebná trubka 40/32 s hladkým vnitřním povrchem bez náhlých zlomů. Kabelové chráničky jsou součástí mostního objektu SO201. V rámci sanace sloupu hodin, bude chránička zabudována (skryta). Stávající kabel je veden v přiznané zaříznuté spáře.

Napájecí soustava: 3+PEN 50Hz 400/230 V / TN-C-S

Stávající vedení:

- vedení v chodníku 20 m

### 4. VÝSTAVBA

#### 4.1. Stavebně montážní podmínky

- 1) Před zahájením prací je nutné nechat vytyčit stávající podzemní zařízení za účasti příslušných správců. Vytyčení musí být provedeno jak polohopisně, tak výškově.
- 2) Po provedení objektu dle realizační PD musí být provedena revize el. zařízení ve smyslu ČSN, vypracována revizní zpráva a předána správci zařízení.
- 3) Zhotovitel provádějící montáž je povinen stanovit pro jednotlivé práce podle jejich povahy pracovní postupy tak, aby byly bezpečné. Zhotovitel provádějící montáž je povinen zajistit při práci řádný kvalifikovaný dozor. Práce budou provedeny dle platných předpisů, vyhlášek a norem.
- 4) Po realizaci stavby bude vypracována dokumentace skutečného provedení stavby a geodeticky zaměřeno skutečné provedení stavby. Zaměření bude provedeno v souladu s případnými předpisy správce zařízení.

#### 4.2. Postup a technologie výstavby

Stavba mostního objektu SO 201, se kterým objekt této sítě souvisí, bude provedena v jedné etapě, v rámci které budou prováděny veškeré činnosti a práce. Pro výstavbu je zpracované DIO a ZOV, které zohledňují jednotlivé návaznosti. Stavební práce započnou po zřízení dopravních opatření, přívozu a zřízení ochrany inženýrských sítí. Přístup k mostu bude zajištěn z komunikace II/106 a sousedních pozemků.

Postup výstavby mostního objektu je vykreslen a popsán na výkresové příloze č. 14 viz SO201. Základní etapy:

**Přípravné práce:**

- zřízení dopravně inženýrských opatření – převedení provozu na objízdnou trasu
- vymezení zúženého plavebního prostoru po dobu výstavby
- vytyčení a vyznačení všech inženýrských sítí
- zřízení provizorního přívozu pro pěší (po dobu výstavby mostu)

**Bourací práce:**

- odfrézování vozovky v rozsahu mostu
- bourání chodníkových říms na mostě a v předpolí
- vyvážení a ochrana vložených inženýrských sítí (např. uložení do ochranného žlabu)
- odstranění izolací z mostovky

**Sanační a stavební práce:**

- uložení stávajících sítí do nových chrániček
- zřízení rezervních chrániček
- betonáž chodníkové části říms
- pokládka asfaltových vozovkových vrstev, řezané spáry, zálivky
- veřejné osvětlení a osvětlení plavebních znaků na mostě

**Dokončovací práce**

- obnovení obousměrného provozu na mostě a zrušení dopravně inženýrských opatření
- obnovení plavebních znaků
- osazení dopravního značení
- zrušení provizorního přívozu pro pěší
- uvedení území do původního stavu

**4.3. Související (dotčené) objekty stavby**

Níže jsou uvedeny související objekty. Podrobná specifikace viz koordinační situace stavby.

<b>SO 180</b>	Dopravně inženýrská opatření
<b>SO 201</b>	Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice
<b>SO 401</b>	Vedení CETIN - metalický kabel
<b>SO 402</b>	Vedení CETIN - optický kabel
<b>SO 403</b>	Vedení NN - Veřejné osvětlení na mostě
<b>SO 404</b>	Vedení NN - Osvětlení plavebních znaků
<b>SO 405</b>	Vedení NN - Hodiny

**4.4. Vztah k území**

Před zahájením stavebních prací je nutné vytyčit všechny stávající inženýrské sítě v rozsahu objektu a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí podcházejících nebo jdoucích přes mostní objekt.

Rekonstrukce mostu a tedy i ochrana sítí bude probíhat za zcela vyloučeného silničního provozu na daném úseku silnice II/106. Komunikace mezi obcí Hradištko a hrází VD Štěchovice bude po dobu výstavby průjezdná. Stavba bude probíhat za provozu na Vltavě s omezeními dle pokynů plavební správy. Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu jsou uvažovány na uzavřených částech silnice a na mezideponiích určených zhotovitelem. Po dobu výstavby bude zřízen přívoz pro pěší. Potřebná dopravně inženýrská opatření jsou řešena v samostatném

objektu. Během prací je nutno dbát na ochranu vod vodního toku proti znečištění. Most se nenachází v CHKO ani jiné chráněné oblasti. Most je však památkově chráněn.

#### **4.5. Zajištění systému jakosti**

Všechny materiály a hmoty navržené zhotovitelem a na stavbě použité musí splňovat podmínky materiálových listů dle certifikace, musí mít prohlášení o shodě v souladu se Zákonem č. 205/2002 Sb., nařízením vlády č. 163/2002 a nařízením vlády č. 312/2005 a smí být použity pouze ve schváleném systému (souvřství). To se týká zejména izolačních materiálů a systémů ochrany ocelových konstrukcí, kde jednotlivé vrstvy musí být navzájem kompatibilní. Zkoušky materiálů musí být prováděny a výsledky posuzovány ve shodě s příslušnými ČSN a ČSN EN. Volba a návrh závisí na zhotoviteli, který si výrobek nechá projektantem a investorem odsouhlasit.

#### **4.6. Vytyčovací údaje**

Vytyčení je uvedeno souřadnicemi hran v souřadnicích S-JTSK. Výškové kóty jsou uvedeny v systému Balt p.v.

Vytyčení a kontrola podrobných vytyčovaných bodů bude prováděno z předem zřízené mikrosítě. Přesnost vytyčení je dána platnými ČSN a TKP PK, kap.1.

### **5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu nebo na provozované železniční dopravní cestě je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. Zhotovitel je povinen postupovat podle příslušných bezpečnostních předpisů vydaných správcem dopravní cesty.

### **6. ZÁVĚR**

Předložená dokumentace slouží pro získání stavebního povolení a v žádném případě nenahrazuje realizační dokumentaci stavby. Zpracovaná dokumentace objektu byla projednána a zkoordinována s ostatními souvisejícími objekty stavby a odsouhlasena dotčenými orgány a organizacemi. Projektant doporučuje, aby před zahájením stavby bylo svoláno jednání za účasti investora, vybraného zhotovitele stavby, následného správce a projektanta DSP.

Praha, říjen 2020

Ing. Aleš Meister