

profil zadavatele

V Říčanech 31. 05. 2023  
Reg. č.: VZ-179/23  
Č.j.: 1485/23/KSUS/R/JAS  
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-5 k veřejné zakázce „II/605 Cerhovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V technické specifikaci je uvedeno, že oprava komunikace proběhne za částečného nebo úplného omezení provozu a to dle schváleného DIO. V soupisu prací jsou ale položky na ošetření pracovní spáry pouze o výměře 132 m, celý úsek je ale v délce 2011 m. Chápe účastník správně, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>

Předpokladem je realizace za úplného omezení dopravy, pouze v prostoru dálniční křižovatky může být požadavkem silničního správního úřadu částečné omezení dopravy.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V Technické specifikaci je uvedeno, že bude provedeno zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem. V soupisu prací nejsou nikde uvedeny položky čištění krajnic a uložení odpadu na skládku.
	Žádáme zadavatele o doplnění položek čištění krajnic a uložení odpadu na skládku do soupisu prací.

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

Zpevnění krajnice recyklátem - zde zadavatel počítá s doplněním prostoru krajnice, který vznikne následnou šířkovou a výškovou korekcí při pokládce obrusné vrstvy po celoplošném frézování.

3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
	V soupisu prací se nachází následující položka:				
	<table border="1"><tr><td>9</td><td>931315 (OTSKP)</td><td>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2</td><td>m2</td><td>132,00</td></tr></table>	9	931315 (OTSKP)	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m2
9	931315 (OTSKP)	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m2	132,00	

U položky je chybně uvedena měrná jednotka m2 místo m.

Žádáme zadavatele o opravu měrné jednotky v soupisu prací u položky č. 931315.

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

	Chybně uvedená měrná jednotka u položky 931315 byla v rozpočtu opravena.
--	--

4.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zveřejní zadavatel výsledky zařídění vyfrézovaného materiálu na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel přikládá přehled zařídění (PAU).

5.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Žádáme o poskytnutí PAU zkoušek.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Odpověď se nachází ve Vysvětlení ZD č. 4.

Jako přílohu k výše zmíněnému Zadavatel přikládá následující dokumenty:

- II-605 Cerhovice - slepý rozpočet.xlsx
- Přehled zařídění 605 (2).xlsx

Zadavatel mění termín pro podání nabídek na **14. 06. 2023 v 10:00 hodin.**