

profil zadavatele

V Říčanech dne 02. 06. 2023  
Reg. č.: VZ-556/22  
Č.j.: 1491/23/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 46-52 k veřejné zakázce „II/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 - stavba“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>					
46.	V soupisu prací SO 101 jsou uvedeny následující položky:				
	31	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Nevhodný materiál z podloží vozovky předpoklad 5% plochy ACO  Položka (viz 17180) byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu materiálu dovozu na stavbu uložení a úpravy pláně.  Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  Včetně kompletní dopravy 16670*0,05*0,5 = 416,750 [A]	M3	416,750
	41	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ B) Dle pol. 12373 - Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  dle pol. 113326 451,2 m <sup>3</sup> * 1900 kg/m <sup>3</sup> / 1000nezpev.krajnice = 857,280 [A] 16670*0,05*0,5 = 416,750 [B]	T	1 274,030
	7	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM  z pol. 17180 416,75m <sup>3</sup> = 416,750 [A] ornice [118220] = 58,500 [B] Celkové množství = 475,250	M3	475,250
V pol. č. 31 je uvedeno množství 416,75 m <sup>3</sup> , které se ukládá na skládku v pol. č. 41. V pol. č. 7 je množství výkopku 416,75 m <sup>3</sup> uvedeno znovu. Domníváme se, že množství v pol. č. 7 je uvedeno chybně a mělo by být pouze 58,5 m <sup>3</sup> .					
<b><u>Žádáme proto zadavatele o opravu množství pol. č. 7 v SO 101.</u></b>					
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>					

	Zadavatel sděluje, že v položce č. 7, kód pol. 125738 se jedná o vykopávku ze skládky vhodného materiálu určeného do akt. zóny, proto je stejná kubatura jako odkop. Položka je správně a zůstává.
--	--

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>											
V soupisu prací SO 101, pol. č. 41 a SO 104 pol. č. 32, viz níže:											
47.	<table border="1"> <tr> <td>41</td> <td>015330</td> <td>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ</td> <td>T</td> <td>1 274,030</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B) Dle pol. 12373 - Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  <i>dle pol. 113326 451,2 m<sup>3</sup> * 1900 kg/m<sup>3</sup> / 1000nezpev.krajnice = 857,280 [A]</i> <i>16670*0,05*0,5 = 416,750 [B]</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	41	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	1 274,030			B) Dle pol. 12373 - Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  <i>dle pol. 113326 451,2 m<sup>3</sup> * 1900 kg/m<sup>3</sup> / 1000nezpev.krajnice = 857,280 [A]</i> <i>16670*0,05*0,5 = 416,750 [B]</i>		
	41	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	1 274,030						
		B) Dle pol. 12373 - Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  <i>dle pol. 113326 451,2 m<sup>3</sup> * 1900 kg/m<sup>3</sup> / 1000nezpev.krajnice = 857,280 [A]</i> <i>16670*0,05*0,5 = 416,750 [B]</i>									
	<table border="1"> <tr> <td>32</td> <td>015330</td> <td>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ</td> <td>T</td> <td>180,625</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B) Dle pol. 12373 - Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  <i>dle pol. 113326 230 m<sup>3</sup> * 1900 kg/m<sup>3</sup> / 1000 nezpev.krajnice, propustky = 437,000 [A]</i> <i>7225*0,05*0,5 = 180,625 [B]</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	32	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	180,625			B) Dle pol. 12373 - Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  <i>dle pol. 113326 230 m<sup>3</sup> * 1900 kg/m<sup>3</sup> / 1000 nezpev.krajnice, propustky = 437,000 [A]</i> <i>7225*0,05*0,5 = 180,625 [B]</i>		
32	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	180,625							
		B) Dle pol. 12373 - Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  <i>dle pol. 113326 230 m<sup>3</sup> * 1900 kg/m<sup>3</sup> / 1000 nezpev.krajnice, propustky = 437,000 [A]</i> <i>7225*0,05*0,5 = 180,625 [B]</i>									
chybí přepoččet množství nevhodného materiálu z výkopu na tuny. Uvedené množství 416,750 v pol. č. 41 a 180,625 v pol. č. 32 je v m <sup>3</sup> , ne tunách.											
<b><u>Žádáme proto zadavatele o přepoččet množství ve výše uvedených položkách.</u></b>											
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>											
Zadavatel sděluje, že SO 101 pol. 41, kód pol. 015330 a SO104 pol. č. 32, kód pol. 015330 byly přepočteny na t.											
V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění											

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>											
V soupisu prací SO 102 jsou uvedeny následující položky:											
48.	<table border="1"> <tr> <td>26</td> <td>015330</td> <td>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ</td> <td>T</td> <td>92,245</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B) Dle pol. 12373 Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  <i>dle pol. 113326 48,55 m<sup>3</sup> * 1900 kg/m<sup>3</sup> / 1000nezpev.krajnice = 92,245 [A]</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	26	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	92,245			B) Dle pol. 12373 Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  <i>dle pol. 113326 48,55 m<sup>3</sup> * 1900 kg/m<sup>3</sup> / 1000nezpev.krajnice = 92,245 [A]</i>		
	26	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	92,245						
		B) Dle pol. 12373 Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  <i>dle pol. 113326 48,55 m<sup>3</sup> * 1900 kg/m<sup>3</sup> / 1000nezpev.krajnice = 92,245 [A]</i>									
	<table border="1"> <tr> <td>23</td> <td>12373</td> <td>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Nevhodný materiál z podloží vozovky  předpoklad 5% plochy ACO  Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu materiálu dovozu na stavbu uložení a úpravy pláň.  Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  Včetně kompletní dopravy <i>1389*0,05*0,5 = 34,725 [A]</i></td> <td>M3</td> <td>34,725</td> </tr> </table>	23	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Nevhodný materiál z podloží vozovky  předpoklad 5% plochy ACO  Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu materiálu dovozu na stavbu uložení a úpravy pláň.  Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  Včetně kompletní dopravy <i>1389*0,05*0,5 = 34,725 [A]</i>	M3	34,725					
23	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Nevhodný materiál z podloží vozovky  předpoklad 5% plochy ACO  Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu materiálu dovozu na stavbu uložení a úpravy pláň.  Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  Včetně kompletní dopravy <i>1389*0,05*0,5 = 34,725 [A]</i>	M3	34,725							

	<p>V pol. č. 26 má být dle popisu položky započítáno množství z pol. 12373 (34,725 m<sup>3</sup>), avšak v položce započítáno není.</p> <p><b><u>Žádáme proto zadavatele o opravu množství pol. č. 26 v SO 102.</u></b></p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Zadavatel sděluje, že do pol. č. 26, kód pol. 015330, bylo doplněno množství z pol. 31, kód pol. 12373, a přepočteno na t.</p> <p>V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění</p>

49.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>V soupisu prací SO 104 se nachází následující položka:</p> <table border="1" data-bbox="354 790 1437 875"> <tr> <td>7</td> <td>125738</td> <td>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>balvany - štět</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4440 m<sup>2</sup> * 0,3 m = 1332,000 [A]</td> <td></td> </tr> </table> <p>U výše zmíněné položky je uvedeno, že se jedná o vykopávku balvanů. V soupisu prací se nenachází žádná položka pro jejich zpětné využití či uložení na skládku.</p> <p><b><u>Žádáme proto zadavatele o vysvětlení, kam se vykopaný materiál bude ukládat.</u></b></p>	7	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3			balvany - štět				4440 m <sup>2</sup> * 0,3 m = 1332,000 [A]	
	7	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3									
			balvany - štět										
		4440 m <sup>2</sup> * 0,3 m = 1332,000 [A]											
<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Zadavatel sděluje, že pol. 7 byla již v předchozím soupisu „II_125_VLASIM_soupis_praci_neoceneny_XC4, DI 4.xml“ nahrazena pol. 33, kód pol. 122936 a zároveň pol. č. 34, kód pol. 015113, kde je uložena na skládku. Pol. č. 7 bude vymazána.</p> <p>V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění</p>													

50.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>V soupisu prací SO 105 se nachází následující položky:</p> <table border="1" data-bbox="354 1630 1437 1794"> <tr> <td>34</td> <td>015111</td> <td>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</td> <td>T</td> <td>484,025</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B) Dle pol. 12373 Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dle pol. 12930 59,8 m<sup>3</sup> * 1900 kg/m<sup>3</sup>/1000 příkopy = 113,620 [A] 7798*0,05*0,5*1,9 = 370,405 [B]</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="354 1823 1437 2022"> <tr> <td>35</td> <td>015330</td> <td>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ</td> <td>T</td> <td>366,323</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C) Dle pol. 12373 Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dle pol. 113326 120,6 m<sup>3</sup> * 1900 kg/m<sup>3</sup> / 1000 nezpev.krajnice = 229,140 [A] dle pol. 129946 1t = 1,000 [B] 2867*0,05*0,5*1,9 = 136,183 [C]</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	34	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	484,025			B) Dle pol. 12373 Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.					dle pol. 12930 59,8 m <sup>3</sup> * 1900 kg/m <sup>3</sup> /1000 příkopy = 113,620 [A] 7798*0,05*0,5*1,9 = 370,405 [B]			35	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	366,323			C) Dle pol. 12373 Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.					dle pol. 113326 120,6 m <sup>3</sup> * 1900 kg/m <sup>3</sup> / 1000 nezpev.krajnice = 229,140 [A] dle pol. 129946 1t = 1,000 [B] 2867*0,05*0,5*1,9 = 136,183 [C]		
	34	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	484,025																										
			B) Dle pol. 12373 Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.																												
		dle pol. 12930 59,8 m <sup>3</sup> * 1900 kg/m <sup>3</sup> /1000 příkopy = 113,620 [A] 7798*0,05*0,5*1,9 = 370,405 [B]																													
35	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	366,323																											
		C) Dle pol. 12373 Nevhodný mat. z výkopu Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.																													
		dle pol. 113326 120,6 m <sup>3</sup> * 1900 kg/m <sup>3</sup> / 1000 nezpev.krajnice = 229,140 [A] dle pol. 129946 1t = 1,000 [B] 2867*0,05*0,5*1,9 = 136,183 [C]																													

31	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	71,675
		Nevhodný materiál z podloží vozovky předpoklad 5% plochy ACO  Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu materiálu dovozu na stavbu uložení a úpravy pláně.  Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora.  Včetně kompletní dopravy 2867*0,05*0,5 = 71,675 [A]		
<p>V pol. č. 34 se odkazuje na položku s kódem 12373 (pol. č. 31), avšak uložení odpadů z pol. č. 31 je již vykázáno v pol. č. 35, navíc je v pol. č. 34 uvedeno chybné množství ukládaného výkopku (je počítáno s plochou 7798 m2 místo 2867 m2). Dále se v pol. č. 34 odkazuje na položku s kódem 12930, mělo by se jednat o materiál z čištění příkopů, avšak tato položka se v soupisu prací u objektu SO 105 vůbec nenachází.</p> <p><b><u>Žádáme proto zadavatele o opravu VV tak, aby bylo množství v poplatcích za likvidaci odpadů v souladu s množstvím odstraňovaného materiálu.</u></b></p>				
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
<p>Zadavatel sděluje, že u pol. č. 34, kód pol 015111 byla upravena kubatura. V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění</p>				

51.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
	V soupisu prací SO 106 se nachází následující položky:				
	6	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	525,000
		z pol. 17180 525m3 = 525,000 [A]			
	25	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	82,770
		Uložení sypaniny do AKTIVNÍ ZÓNY z nakupovaných mat. se zhutněním na 100% PS tl 0,50m předpoklad 5% plochy ACO  Položka byla doplněna pro případ, že bude nutné vyměnit/doplnit podloží pod konstrukcí vozovky. Položka je včetně nákupu materiálu dovozu na stavbu uložení a úpravy pláně.  Položka bude čerpána dle skutečnosti během realizace stavby na základě odsouhlasení TDS a zástupce investora. 3310,81*0,05*0,5 = 82,770 [A]			
<p>V pol. č. 6 se odkazuje na položku s kódem 17180 (pol. č. 25), u které je uvedeno, že se jedná o nakupovaný materiál, avšak z položky č. 6 vyplývá, že se do položky č. 25 použije materiál z výkopku a ne nakupovaný materiál. Navíc nesedí ani množství.</p> <p><b><u>Žádáme proto zadavatele o vysvětlení, jaký materiál bude použit v položce č. 25 a kam se bude ukládat materiál z položky č. 6 v SO 106, případně o opravu množství této položky.</u></b></p>					

	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel sděluje, že pol. 6, kód položky 125738, je v souladu s pol. 25, kód pol. 17180, a jedná se o nakup. vhodný materiál ze skládky. Pol. 24, kód pol 12373, je pak v souladu s pol. 26, kód pol. 17120, jedná se o nevhodný mat., skládkovné je v pol. 27, kód pol. 015330. Množství bylo upraveno. V příloze těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel uvedenou přílohu v kompletním a aktuálním znění

		<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>															
		V soupisu prací SO 108 se nachází následující položky:															
		<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>11332</td> <td>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO tl. 150 mm 276,15 m2 * 0.15 = 41,423 [A]</td> <td>M3</td> <td>41,423</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>113326</td> <td>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM sjezdy61 m2 *0.15 m = 9,150 [C] Celkem: C = 9,150 [D]</td> <td>M3</td> <td>9,150</td> </tr> </table>	2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO tl. 150 mm 276,15 m2 * 0.15 = 41,423 [A]	M3	41,423			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).			3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM sjezdy61 m2 *0.15 m = 9,150 [C] Celkem: C = 9,150 [D]	M3	9,150
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO tl. 150 mm 276,15 m2 * 0.15 = 41,423 [A]	M3	41,423													
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).															
3	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM sjezdy61 m2 *0.15 m = 9,150 [C] Celkem: C = 9,150 [D]	M3	9,150													
		K výše uvedeným položkám chybí v soupisu prací poplatky za likvidaci odpadů.															
		<b><u>Žádáme proto zadavatele o doplnění poplatků za likvidaci odpadů pro položky č. 2 a 3 v SO 108.</u></b>															
52.		Dotaz č. 8: Podle vysvětlení ZD č. 33 měly být do SO 104 a SO 106 doplněny položky s kódem 18241 (ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM) a 18247 (OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU). Tyto položky se však ve zmíněných objektech nenacházejí, zároveň byly vypuštěny položky s kódem 18220 (ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU) a 18710 (OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE). <b><u>Žádáme zadavatele o vysvětlení, proč položky zmíněné ve vysvětlení ZD č. 33 nedoplnil do výše uvedených objektů a proč došlo k vypuštění položek týkajících se rozprostření a ošetření ornice.</u></b>															
		<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>															
		Zadavatel sděluje, že SO 108 pol. 2, kód pol 11332, a pol. 3, kód pol. 113326, mají poplatky za likvidaci odpadů v pol. 20, kód pol 015330. Dále zadavatel sděluje, že po přezkoumání situací SO 104 a SO 106 byly položky pro trávnik a ornici v předchozím soupisu vypuštěny, protože jsou součástí SO 107.															

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II\_125\_VLASIM\_soupis\_praci\_neoceneny, DI 6 soupis objektů.pdf
- II\_125\_VLASIM\_soupis\_praci\_neoceneny, DI 6.pdf
- II\_125\_VLASIM\_soupis\_praci\_neoceneny, DI 6.xlsx

- II\_125\_VLASIM\_soupis\_praci\_neoceny, DI 6.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na **115 162 669,32 bez DPH** a dále mění termín pro podání nabídek na **26. 06. 2023 v 9:00**