

profil zadavatele

V Říčanech dne 02. 06. 2023
Reg. č.: VZ-199/23
Č.j.: 1492/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 36-47 k veřejné zakázce „II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa I. Část, provozní staničení 1,960 – 5,555 km“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

36.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Jelikož byla Vysvětlením zadávací dokumentace č. 5 změněna obrusná vrstva na SMA 11 S, měl být rovněž doplněn posyp předobaleným kamenivem 1,5 kg/m ² pro zajištění protismykových vlastností.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Bylo dáno do souladu.
37.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V trase řešeného úseku se nachází zastávka MHD. V PD ani soupise prací není zastávka MHD řešena. Žádáme zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem se bude řešit zastávka MHD během výstavby tohoto úseku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zastávky MHD nejsou předmětem PD. V případě zásahu do obrub nebo konstrukce chodníku je v soupisu prací uvažovaná procentuální náhrada za poškozené obruby a dlažbu. Zastávky zůstávají stávající.
38.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-28 k veřejné zakázce „II/608 hr.hl.m. Praha – Veltrusy - II/101 I. Etapa I. Část, provozní staničení 1,960 – 5,555 km“ ze dne 10.5.2023, v bodě číslo 5. byla nahrazena vrstva ACO 11S vrstvou SMA 11S. Vzorové řezy však nejsou upraveny. Žádáme zadavatele o uvedení Soupisu prací a Projektové dokumentace do souladu
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Již bylo dáno do souladu ve vysvětlení ZD 29-35
39.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

	Žádáme zhotovitele o vysvětlení, jakým způsobem bude zajištěna dopravní obslužnost prodejny LIDL, Ke Zdibsku 272, 250 66 Zdiby. Dle PD uvažována úplná uzavírka komunikace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Nepřetržitý přístup nelze během stavby zachovat. I při provádění po polovinách nastane období, kdy se bude pracovat přímo v jízdním pruhu, na který je vjezd napojený (frézování, pokládka povrchu) a nebude možné tedy jezdit. Varianty jsou následující: 1) Úplná uzavírka = uzavření prodejny na několik desítek hodin 2) Uzavírka jednotlivých jízdních pruhů, které se bude dělit na: - Práce v jízdním pruhu do Prahy = vozidla mohou teoreticky vjíždět k prodejně od Zdib, při výjezdu budou vždycky čekat na to, až projede celá fronta na hlavní směr Klecany a o jejich pohyb se musí prodloužit zelená. Při zelené pro směr Klecany – Zdiby budou stát na výjezdu a čekat, až celá fronta přejede. - Práce v jízdním pruhu do Klecan = při frézování a pokládce nového povrchu bude prodejna nepřístupná = uzavření prodejny na několik desítek hodin V soupisu prací v SO 151 je položka : 1 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, Projekt DIO během výstavby, vč. projednání, povolení atd.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
40.	SO 101.2 chybí poplatek za skládku na položku 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ. Žádáme Zadavatele o doplnění soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Bylo dáno do souladu.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
41.	V SO 102 se uvažuje s položkou 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM v množství 4,935 m3. Tento materiál projektant uvažuje odvézt na skládku. Avšak tento materiál, by byl znehodnocen a nelze ho ukládat na skládku. Tento materiál by měl být znovu použit na stavbě nebo rozprostřít na zadavatelem určeném pozemku. Žádáme Zadavatele o úpravu SP.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Bylo dáno do souladu.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
42.	V SO 102 je položka 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ TL DO 0,15M. Avšak tato položka neobsahuje nákup potřebného materiálu, tudíž chybí položka na nákup ornice. Žádáme Zadavatele o doplnění soupisu prací.

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Bylo dáno do souladu.

43.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace		
	V SO 102 v položce 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍJŮ ŠÍŘ 300 MM se v podrobném popisu píše, že zde je zařazen obrubník 600-300/300/195. Avšak dle PD VPŘ se jedná o betonový obrubník. Žádáme Zadavatele o správné zařazení v SP.		
	Vysvětlení zadávací dokumentace		
	Bylo dáno do souladu viz vysvětlení ZD 29 -35. Dotaz č. 29.		

44.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace		
	V SO 102 v položce 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍJŮ ŠÍŘ 300 MM se v podrobném popisu píše, že zde je zařazen obrubník 600-300/300/195. Zde píše projektant, že se jedná jak o přímé tak o obloukové vnější R=0,5m. Žádáme Zadavatele o doplnění množství přímých a množství obloukových.		
	Vysvětlení zadávací dokumentace		
	S ohledem na veřejnou zakázku nelze přesně specifikovat přesné množství přímých a obloukových obrubníků. Takové stanovení by vycházelo z návrhu konkrétního výrobku což u veřejné zakázky nelze.		

45.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace		
	V SO 102 se nachází položka 917525 SILNIČNÍ OBRUBY Z PLASTOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY DO 200MM, v podrobném popisu se píše: Obruby u dopravních ostrůvku v místě OK. Avšak jsme nenalezli bližší informace/rozměry v PD. Žádáme o doplnění informací/rozměrů k této položce.		
	Vysvětlení zadávací dokumentace		
	Bylo dáno do souladu viz vysvětlení ZD 29 -35. Dotaz č. 29.		

46.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace		
	V SO 111 je položka 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M. Avšak tato položka neobsahuje nákup potřebného materiálu, tudíž chybí položka na nákup ornice. Žádáme Zadavatele o doplnění soupisu prací.		
	Vysvětlení zadávací dokumentace		
	Bylo dáno do souladu.		

47.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace		
	V soupisu prací v položce Poř.č. (viz.níže),je uvedena pokládka obrusné vrstvy bez provedení podrcení.Bude se provádět podrcení ?Pokud ano,žádáme zadavatele o doplnění v soupisu prací.		
	26	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM

		Obrusná vrstva: Asfaltový koberec mastixový SMA 11 S podle ČSN EN 13108-5 v tloušťce 40 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60 I. úsek - 23920 m2 (odměřeno ze situace)
		23920=23 920,000 [A]
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Vysvětlení zadávací dokumentace		
Viz odpověď 36		

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis prací.pdf
- Soupis prací.xlsx
- Soupis prací.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na **103.641.933,69** bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na **22. 06. 2023 v 9:00**.