

profil zadavatele

V Říčanech dne 02.06.2023
Reg. č.: VZ-274/23
Č.j.: 214/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4, 5 a 6 k veřejné zakázce „III/24034 Uhy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Pol. 89921 - výšková úprava šachty, vpusti – byla provedena kontrola počtu poklopů a mříží dle dostupných fotomap, při které bylo zjištěno, že jejich počty jsou vyšší než je uvedená výměra v soupise prací. Žádáme zadavatele o revizi výměry této položky.				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Ne všechny krycí hrnky a poklopy vyžadují před pokládkou asfaltu výškovou úpravu.				
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Pol. 89923 - výšková úprava krycích hrnců - byla provedena kontrola počtu krycích hrnců dle dostupných fotomap, při které bylo zjištěno, že jejich počty jsou vyšší než je uvedená výměra v soupise prací. Žádáme zadavatele o revizi výměry této položky.				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Ne všechny krycí hrnky a poklopy vyžadují před pokládkou asfaltu výškovou úpravu.				
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Zadavatel ve Vysvětlení ZD 1 ze dne 1.6. 2023 odstranil položky:				
	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	0,00	0,00
	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	0,00	0,00
	12932	čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku	m	0,00	0,00
	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	0,00	0,00
	Dle TS mají však být práce provedeny.				

	Technologie opravy: Po odstranění živičného krytu bude provedeno čištění příkopů, výšková úprava krycích l šachet a vpustí, vyrovnávka a pokládka asfaltové vrstvy v tloušťce 50 mm, zalití spár asfal zálivkou. Zřízení nezpevněných krajnic a vodorovného dopravního značení. Po uko stavby bude provedeno geodetické zaměření stavby. Oprava bude realizována za částečn úplného omezení provozu dle schváleného DIO, jehož projednání je součástí zakázky. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
	Žádáme zadavatele o stanovení zdůvodnění odstranění položek nebo úpravu TS.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Na základě dotazu byla TS zadavatelem opravena.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle TS má být provedeno čištění příkopů a zřízení nezpevněných krajnic. V Soupise prací jsou však položky 12922 - čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku, 56962 - zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm, 12932 - čištění příkopu do 0,5m ³ /m s odvozem na skládku a 15112 - poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných s nulovou výměrou. Žádáme zadavatele o stanovení množství těchto položek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	TS a rozpočet byl opraven, viz odpověď na vysvětlení č.1.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V trase řešeného úseku se nachází několik zastávek MHD. V PD ani soupise prací nejsou zastávky MHD řešeny. Žádáme zadavatele o vysvětlení jakým způsobem se budou řešit zastávky MHD během rekonstrukce tohoto úseku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Výměra je počítána i s opravou zastávek MHD.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Technická specifikace