

profil zadavatele

V Říčanech 02. 06. 2023
Reg. č.: VZ-92/23
Č.j.: 1500/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6-12 k veřejné zakázce „II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
6.	1. SO 201 položka č.75			
	75	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM ACO 16+ 50/70, ohrusná vrstva	M2 1 247,292
	Dle ČSN 736121 Březen 2023 by měly být použity modifikované asfalty na silnici II. třídy, dle SP a TZ (str 12), tyto požadavky nejsou uvedeny. Objasní zadavatel jaké asfaltové směsi budou použity?			
Vysvětlení zadávací dokumentace				
V souvislosti s vydáním nových znění ČSN 73 6121 účinných od 1.4.2023 zadavatel sděluje, že v souladu s přílohou ZTKP zadávací dokumentace, platí pro realizaci této veřejné zakázky TKP 7 ve znění uvedeném v kapitole č.2, tzn. znění TKP 7 schválené Ministerstvem dopravy pod č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8.4.2008. Zadavatel upřesňuje, že pro tuto veřejnou zakázku se pro aplikaci normy ČSN 73 6121 uplatní znění normy vydané dne 1.2.2019, podle kterého je zpracována projektová dokumentace a soupis prací – výkaz výměr.				
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
7.	1. V položce č.25, v SO 000 vedlejší náklady			
	25	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK ACO 11 + v tl. 50 mm	M3 195,000
Z výše uvedeného není jasné, zdali zadavatel uvažuje s opravou souvislého úseku a nebo lokálních míst. Objasní zadavatel tuto položku?				

	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Položka č. 25 – „VRSTVY PRO OBNOVU...“ navazuje na položku č. 21-113728 „FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH...“, kde je uvedeno následující: <i>„Oprava objízdných tras v délce 650 m při průměrné šířce 6 m. Pro účel soupisu prací předpokládáno v souvislé ploše prováděno po polovinách. Skutečný rozsah bude proveden na základě pasportizace objízdných tras. předpokládaná plocha x tl.: 650,0*6,0*0,05=195,000“</i></p>
8.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadavatel ve vysvětlení č.5 ze dne 29.5.2023 zveřejnil aktualizovanou projektovou dokumentaci k SO 403.</p> <p>Tato dokumentace pro SO 403 je totožná s původně uveřejněnou PD. Projektová dokumentace ale stále neobsahuje schéma k rozvaděči pro VO v potřebném detailu nezbytném pro ocenění (prvky osazení - spínače, svorky, atd.)</p> <p>Bez tohoto podrobného schéma není možné rozvaděč ocenit tak, aby nabídky byly porovnatelné.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadávací dokumentaci doplňujeme o schéma rozvodové skříně. Obsah rozvodné skříně byl konzultován se správcem sítě obce Štěchovice. Níže přikládáme stávající stav.</p> <p>Rozvaděč slouží současně i pro objekty SO 404 a SO 405. V soupisu prací se pro výměnu rozvodové skříně a jejího obsahu používají následující položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výměna rozvodové skříně je v SO 201, položky 99-75IE11 a 100-75IE1Y - rozvaděč v SO 403 pol. 14-743711 a 16-743Z39
9.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Dle PD má dojít k výměně mostního závěru. Doplní zadavatel do výkazu výměr položku na MOSTNÍ ZÁVĚR povrchový s posun do 100 mm?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Do soupisu prací bude doplněna položka pro mostní závěr kód 148-93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM v délce 2*8,3=16,6 m.</p>
10.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Dle PD má dojít k výměně uložení mostovky. Doplní zadavatel do výkazu výměr SYNCHRONNÍ ZVEDÁNÍ?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Jak je popsáno v postupu výstavby, tak k nadzdvížení konců mostovky bude sloužit dočasná konstrukce uložená na obloucích. Rovněž uvedeno poznámkou na výkresové příloze č. 19 – „Tvary a detaily“ v objektu SO 201. Tato konstrukce je rozpuštěna do položky závěsů pol. 48-422424.</p>
11.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Dle ZTKP SO 401, 402 a 403 nejsou součástí veřejné zakázky. Mají být tyto objekty oceněny 0,-Kč nebo bude stanoven preliminář?</p>

	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Jak je uvedeno v popisu kapitoly ZTKP „Další požadavky zadavatele“, tak součástí veřejné zakázky nejsou objekty SO 401, 402 a 404 pouze z hlediska vlastního kabelového vedení, jehož případnou výměnu/úpravu si zajistí sám vlastník sítě. Součástí veřejné zakázky jsou činnosti uvedené v soupisu prací těchto objektů, týkající se šetrného vyjmutí z říms, ochrany a zajištění funkčnosti v průběhu výstavby, a navrácení kabelů zpět do říms, včetně nutné koordinace a spolupráce se správcem zařízení. Tedy všechny činnosti uvedené v soupisu prací těchto objektů budou uchazečem naceněny.</p> <p>SO 403 je součástí veřejné zakázky v celém rozsahu.</p>
--	---

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky žádáme zadavatele o následující vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace:</p> <p>Dle technické zprávy je uvažováno s uhlíkovými lamelami a provazci pro zpevnění nosné konstrukce. Projektová dokumentace ale neřeší již žádné rozmístění a rozměry. Prosím zadavatele o doplnění PD o výkres, který by specifikoval blíže rozměry a rozmístění lamel na nosné konstrukci?</p>
12.	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Rozsah zesilování pomocí uhlíkových lamel a provazců je uveden v aktualizované dokumentaci na přílohách „09 – Nový stav - podélný řez“ a „19 – Tvary a detaily“ objektu SO 201. Výměry a specifikace výztuží jsou pak uvedeny v soupise prací pod položkami 46-422372.R a 47-422374.R.</p>

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující dokumenty:

- **403_05_schema rozvodne skrine-Model.pdf**
- **2023.06.01_Dotaz_9_aktualizace_soupis.zip**

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **84 919 985,53 Kč** bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na **22. 06. 2023 v 10:00 hodin**.