

profil zadavatele

V Říčanech dne 14. 06. 2023  
Reg. č.: VZ-402/22  
Č.j.: 1610/23/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 98-113 k veřejné zakázce „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

98.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Soupis prací obsahuje demolici drážního domku v SO 001 (položka poř.č. 12 a 13 a návazné položky poplatků za skládku) a v SO 652 (položka poř.č. 28 a návazná položka poplatku za skládku). Žádáme o prověření této případné duplicity a případnou úpravu soupisu prací
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Jedná se o duplicitu, demolice drážního domku je součástí SO 001, v soupisu prací SO 652 odstraněny příslušné položky.
99.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Podle ZTKP čl. 1.8.2 je povinností zhotovitele zajištění prostor pro Objednatele/Správce stavby po celou dobu stavby. Domníváme se proto, že by do soupisu prací měla být doplněna položka 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Položky pro Prostory pro objednatel nebyly zadavatelem v prelimináři požadovány. Účastníci rozpustí jejich nacenění v ostatních položkách.
100.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 102 chybí poplatek za skládku v návaznosti na položku poř.č. 3 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO. Žádáme o doplnění soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Do soupisu prací doplněna položka pro skládkovné vybouraného nestmeleného materiálu.
101.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 111 a SO 127 chybí zdrsňující posyp předobalenou drtí na obrusnou vrstvu ze SMA 11. Žádáme o doplnění soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>

	Do soupisu prací SO 111 a SO 127 doplněny položky pro posyp předobaleným kamenivem.
102.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 121, SO 122 a SO 123 chybí položka ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. Žádáme o doplnění soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Do soupisu prací SO 121-123 doplněna položka pro dosypávku zemní krajnice.
103.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 122 chybí směrové sloupky. Žádáme o doplnění soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Směrové sloupky doplněny do soupisu prací.
104.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 124 je chyba ve výpočtu výměry položky poř.č. 26 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM na řádku C „plocha prstence ze situace * koeficient rozšíření, výpočet: $147,0 * 1,26 = 185,220$ “. Jelikož měrnou jednotkou položky je M3, chybí ve výpočtu přenásobení tloušťkou vrstvy. Žádáme o opravu soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací opraven výpočet kubatury pol. poř. č. 26.
105.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 132, SO 133, SO 134 a SO 135 je odstranění vrstvy SC započítáno v položce 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO. Jelikož se jedná o cementem stmelenou vrstvu, mělo by být odstranění vrstvy SC zastoupeno položkou 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM. Žádáme o opravu soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Odstranění stmelených vrstev bude přeřazeno do nové položky ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM.
106.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 132, SO 133, SO 134 a SO 135 chybí odstranění zemních krajnic dle položky 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. Žádáme o doplnění soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Do soupisu prací SO 132-135 do položky 12373b doplněna výměra odstranění dosypávky pod krajnicí.
107.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 141 je kubatura nevhodné zeminy zahrnuta v položce poř.č. 7 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, přičemž podle technické specifikace OTSKP zahrnuje tato položka mj. vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulaci s výkopkem. Domníváme se proto, že

	položka poř.č.10 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I je duplicitní a měla být odstraněna. Žádáme o opravu soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací odstraněna položka poř. č. 10.

108.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 172 chybí poplatek za skládku v návaznosti na položku poř.č. 5 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM. Žádáme o doplnění soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Doplněna položka pro poplatky za skládku v návaznosti na položku poř. č. 5.

109.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Soupis prací SO 181 zahrnuje položku poř.č. 10 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM. Na rozdíl od ostatních položek tohoto SO není u této položky specifikováno, na které silnici má být tato vrstva provedena. Pro správné nacenění položky žádáme o upřesnění jejího účelu a lokality.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Upraven soupis prací. Položka poř. č. 10 byla zamýšlena pro opravu MK v Debrnu, jež měla být používána při výstavbě SO 354 RN. S ohledem na přesun realizace SO 354 do II. fáze záměru (společně s hlavní trasou a mostními objekty), je tato položka nyní bezpředmětná a bude zrušena. Stejně tak odstraněny položky poř. č. 3, 4 a 8, u položky č. 5 snížena výměra frézování v rozsahu původně uvažovaného zásahu do této MK.

110.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Žádáme o prověření, zda v soupisu prací SO 221 není položka poř.č.28 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO duplicitní s položkou poř.č. 32 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací odstraněna položka poř. č. 28, položka poř. č. 32 ponechána.

111.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 222 položka poř.č. 6 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zahrnuje zásyp základu, zásyp za opěrou, podkladní přechodový klín, těsnicí vrstvu a ochranný zásyp s drenážní funkcí. Jelikož se jedná o konstrukce se zcela odlišnou pracností a materiálovou specifikací, žádáme, aby byly v soupisu prací zastoupeny samostatnými položkami, jako je tomu v SO 221.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V položce poř. č. 6 zachována výměra zásypu základů a podkladního přechodového klínu. Pro ochranný násyp s drenážní funkcí bude použita položka kód 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ Pro těsnicí vrstvu bude použita položka kód 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ.

	Pro zásyp za opěrou bude použita položka kód 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO.
112.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 342 je v položce poř.č.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU zahrnuta i ornice v objemu 254,68 m3. Domníváme se, že ornice nemá být ukládána na skládku, ale předána určeným subjektům pro následné využití. Žádáme o opravu soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Opraven soupis prací, ornice nemá být ukládána na skládku, ale bude rozprostřena zpět na zem. pozemky dotčené přeložkou vodovodu. Výměra položky poplatků za skládku tedy bude snížena o výměru sejmuté ornice.
113.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací SO 442 v položce poř.č.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU chybí odpočet kubatury zpětného zásypu. Žádáme o opravu soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Opraven soupis prací. V položce poř. č. 1 bude odečtena výměra zpětného zásypu. Bude zrušena položka poř. č. 22 (Odvoz zeminy...), vodorovná doprava je součástí položky poř. č. 5 (Hloubení rýh...). Doplněna položka pro Vykopávky ze zemníku kód 12573 pro dovoz zásypu z deponie.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- F.1 soupis prací.pdf
- SP Kralupy obchvat formát XC4.xml
- SP Kralupy obchvat.xlsx

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel předpokládanou cenu na **310.235.576,31 Kč bez DPH** a termín pro podání nabídek na **25. 07. 2023 v 9:00**