

Profil zadavatele

V Říčanech dne 26.06.2023

Reg. č.: VZ-327/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-5 k veřejné zakázce „III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
1.	Ve VV SO 000 Vedlejší a ostatní náklady se nachází následující položky:				
	1	00410R	Vedlejší náklady	KPL	1,000
	2	00420R	Ostatní náklady	KPL	1,000
	U těchto položek nelze přesně stanovit jejich cenu, ta se tak může u jednotlivých uchazečů značně lišit. U těchto položek se také objevují v podrobném popisu položky, které mají svoji samostatnou položku výkazu výměr (například pasportizace).				
<u>Prosíme tedy zadavatele, zda stanoví u výše uvedených položek pevnou cenu tzv. „preliminář“.</u>					
Vysvětlení zadávací dokumentace:					
Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, kde je zpřesněna specifikace předmětných položek. Ocenění položek zůstává na účastnících.					

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
2.	Ve VV SO 101a Silnice III/6031 úsek podél SO 255 se nachází následující položky:				
	4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	30,200
	5	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	114,138
U výše uvedených položek chybí poplatek za skládku, dle D111-SO101_1-TechnickaZprava by měl být materiál odvezen na skládku, viz níže:					
Před zahájením stavebních prací dojde k sejmutí svrchní drnové vrstvy v tl. 0,20m ze svahtů zemního tělesa a stržení krajnice. Předpokládá se, že materiál bude nevhodný k dalšímu použití a bude odvezen na skládku.					
<u>Žádáme proto zadavatele o doplnění poplatků za skládky pro výše uvedené položky.</u>					

Vysvětlení zadávací dokumentace:	
Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, kde jsou doplněny poplatky za skládky pro předmětné položky.	

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:																		
	V D111-SO101_1-Technická Zpráva je uvedeno následující:																		
	Na terén bude rozprostřena zemina v kvalitě ornice (náhrada ornice) tl. 0,15m s vytríděním																		
Z VV není jasné, odkud se zemina vezme. Ve VV se nenacházejí žádné položky pro její nákup. Počítá se pouze se sejmutím drnu, který bude odvezen na skládku a dále s rozprostřením ornice, viz níže:																			
<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>11130</td> <td>SEJMUTÍ DRNU</td> <td>M2</td> <td>30,200</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>18222</td> <td>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</td> <td>M2</td> <td>11,500</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>18232</td> <td>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</td> <td>M2</td> <td>11,500</td> </tr> </table>					4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	30,200	19	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	11,500	20	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	11,500
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	30,200															
19	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	11,500															
20	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	11,500															
Žádáme proto zadavatele o vysvětlení, odkud se vezme materiál pro rozprostření ornice, případně o doplnění položky na její nákup.																			
Vysvětlení zadávací dokumentace:																			
Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, kde jsou doplněny položky na nákup ornice.																			

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:													
	Ve VV SO 101a Silnice III/6031 úsek podél SO 255 se nachází následující položka:													
	<table border="1"> <tr> <td>48</td> <td>967118</td> <td>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM</td> <td>M3</td> <td>1,609</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>odstranění betonové dlažby včetně poplatku za uložení na skládce</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				48	967118	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,609			odstranění betonové dlažby včetně poplatku za uložení na skládce		
	48	967118	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,609									
		odstranění betonové dlažby včetně poplatku za uložení na skládce												
U položky je uvedeno, že je včetně poplatku za uložení na skládce. Poplatek za uložení materiálu z této položky na skládku je již součástí následující položky:														
<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>015140</td> <td>POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV</td> <td>T</td> <td>18,118</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>46,43*(0,2+0,25)*0,30*2,3=14,417 [A] viz položka č. 113524 1,609*2,3=3,701 [B] viz.položka č. 967118 Celkem: A+B=18,118 [C]</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	18,118			46,43*(0,2+0,25)*0,30*2,3=14,417 [A] viz položka č. 113524 1,609*2,3=3,701 [B] viz.položka č. 967118 Celkem: A+B=18,118 [C]			
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	18,118										
		46,43*(0,2+0,25)*0,30*2,3=14,417 [A] viz položka č. 113524 1,609*2,3=3,701 [B] viz.položka č. 967118 Celkem: A+B=18,118 [C]												
Žádáme proto zadavatele o opravu popisu položky č. 48 v SO 101a.														
Vysvětlení zadávací dokumentace:														
Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, s upravenou poznámkou u položky č. 48														

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:	
	Ve VV SO 255 Opěrná zeď u č.p. 39 se nachází následující položka:	

19	33800R	obnova stávajícího oplocení p.č. 358/2	KPL	1,000
		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka též zahrnuje veškeré potřebné demolice, přesuny suti, odvoz a uložení na skládku a poplatek za skládku.		
<p>V D121-SO255_01_TechnickaZprava je uvedeno, že obnova bude provedena v případě mělkého založení, část plotu bude demontována a obnovena do původní podoby. Bez bližší specifikace množství materiálu, prací apod. lze tuto položku nacenit jen odhadem, tudíž se u každého uchazeče může značně lišit.</p> <p><u>Žádáme proto zadavatele o stanovení pevné ceny u výše uvedené položky tzv. „preliminář“.</u></p>				
Vysvětlení zadávací dokumentace:				
<p>Zadavatel ponechává ocenění položky na účastnících. Předmětem položky jsou obnovy oplocení vedlejšího pozemku, které může být narušeno vlivem výstavby opěrné zdi, do původního stavu. Původní oplocení je se zděnou omítnutou podezdívkou, se zděnými pilířky ze štípaných tvarovek a ocelovou výplní. Na vzdálenější pilířek je upevněno křídlo brány. Rozsah úpravy oplocení závisí na možnostech a schopnostech zhotovitele. Stav oplocení je zjevný na místě stavby.</p>				

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **11.07.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **6 356 452,69 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze **Soupis prací akt**

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval