

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
PRO VYTÝČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY V DOBĚ VYTYČENÍ
PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 730430-1 a 730430-2

LEGENDA:

XXXX POPIS BODU
ODKAZOVÁ ČÁRA
ZNAČKA ZAMĚŘENÍ VYTÝČENÉHO BODU

"II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD"

SO 401
Přeložka kabelové trasy ČEZ
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém S-JTSK — Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
1	763059,325	1017873,865		
2	763051,000	1017875,628		
3	763043,486	1017877,195		
4	763043,965	1017877,959		
5	763038,657	1017869,812		
6	763032,538	1017845,777		
7	763031,165	1017843,492		
8	763040,538	1017869,635		
9	763035,492	1017848,536		

řádek 2 - PS/SO číslo PS/SO
řádek 3 - název PS/SO
sloupec A - 10-místné číslo vytyčovaného bodu ve formátu sssssscccc (viz pokyny)
sloupec B - souřadnice Y na 3 (2) desetinná místa (dle druhu PS/SO a přesnosti vytyčení)
sloupec C - souřadnice X na 3 (2) desetinná místa (dle druhu PS/SO a přesnosti vytyčení)
sloupec D - souřadnice Z na 3 (2) desetinná místa (dle druhu PS/SO a přesnosti vytyčení) - pokud má Z význ
souřadnice Y,X mají kladné hodnoty (v dgn se zobrazují záporně - to je záležitost MStationu, ne S-JTSK)
sloupec E - popis vytyčovaného bodu

Dodržte prosím uvedený formát xls souboru (písmo, šířky sloupců, výšky řádků, formát buněk atd.)!

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3 PEN AC 50Hz, 400V / TNC - ROZVODY NN

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (ROZVODY NN)
POZNÁMKA:
POD CHODNÍKEM BUDE KABEL ULOŽEN
DO KABELOVÉ RÝHY HLOUBKY MIN. 35 cm.
POD VOZOVKOU BUDE KABEL ULOŽEN
DO KABELOVÉ RÝHY HLOUBKY MIN. 1m.

KABELOVÁ SPOJKA NN
1 1 ULOŽENÍ KABELU V CHODNÍKU
2 2 ULOŽENÍ KABELU VE VOZOVCE

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ KABELY NN ČEZ
PŘELOŽENÉ KABELY NN (1.ETAPA)
KABELY DEFINITOVNĚ ULOŽENÉ PO PŘELOŽCE (2.ETAPA)

POZNÁMKA:
PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH KABELŮ NN ČEZ
(2x AYKY 3x120+70mm2, 2x AYKY 3x240+120mm2)
- STÁVAJÍCÍ KABELY NN BUDOU ODPOJENY, PŘERUŠENY, NASPOJKOVÁNY NOVÝMI KABELY,
ZATAŽENY DO CHRÁNIČKY A NASPOJKOVÁNY NA STÁVAJÍCÍ KABELY NN
- KABELY NN BUDOU ZATAŽENY DO PLASTOVÉ CHRÁNIČKY DN 224, KTERÁ BUDE ULOŽENÁ
POD CHODNÍKEM, VOZOVKOU A VE VOLNÉM TERÉNU
- NA KABELOVÉ LÁVCE BUDOU KABELY ZATAŽENY DO OCELOVÝCH CHRÁNIČEK
- PO DOKONČENÍ MOSTU BUDOU KABELY VRÁCENY DO PŮVODNÍ POLOHY(KROMĚ KABELU PŘES SILNICI)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	*Obsah změny:*	*Datum změny:*
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
Středočeský kraj
Středočeský kraj
Zborovská 11,150 21 Praha 5

Generální projektant:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí střediska mostů:
Ing. DANA JAŇOVÁ

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARIAN HOLLÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
TOMÁŠ VYSLOUŽIL	TOMÁŠ VYSLOUŽIL	ING. KAMIL ZAHRADNÍK
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	POVĚŘENÝ ÚÚ: SLANÝ	OBEC: ZLONICE

"II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD"

SO 401 Přeložka kabelové trasy ČEZ

Vytyčovací výkres

ZAK. ČÍSLO MCO	13 - 018 - 235 - PS
ÚČEL	DSP + PDPS
DATUM	SRPEN 2013
FORMÁT	4xA4
MĚŘÍTKO	1:200
ČÁST	C.4
PŘÍLOHA	03

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SPOJITOSTI PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ZADÁNÍ, JEHO ČÁSTÍ NEBO BÝT DÁL ZAVÁDĚN BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.