




Orientace		Generální projektant		Razítko	
		Ing. Petr Petele Náměstí Krále Jiřího z poděbrad 74 252 03 Řevnice IČO: 13309099 projekce pozemních staveb inženýring, stavební dozor +420 603 427 345 ariesplus@seznam.cz			
± 0,000 = 344.130 B.p.v.					
Architekt		Ing. Petr Petele		Projektant části PD	
HIP		Ing. Petr Petele		Ing. Petr Petele	
Zodp. projektant		Ing. Petr Petele		Náměstí Krále Jiřího z poděbrad 74	
Vypracoval		Ing. Petr Petele		252 03 Řevnice	
Kontroloval		Ing. Petr Petele		IČO: 13309099	
				projekce pozemních staveb	
				inženýring, stavební dozor	
				+420 603 427 345	
				ariesplus@seznam.cz	
Investor	Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov				
Místo stavby	Gymnázium Hostivice, Komenského 141				
Název stavby		GYMNÁZIUM HOSTIVICE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA II. ETAPA			
Číslo výkresu	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				Formát
	- D.1.1. Architektonicko-stavební řešení				210x297
Číslo výkresu	Výpis ostatních výrobků				Datum
					10/2022
Číslo výkresu					Stupeň dokumentace
					DPS
Číslo výkresu					Měřítko
Číslo výkresu	20220122				Číslo výkresu
					Revize

Ozn.	Schéma	Rozměry [mm]	Popis	Povrchová úprava	Technická data	ks
V2		700x1440	Půdní schody FAKRO LMP 68x142 - pro světlou výšku místnosti do 3660mm - mzateplené víko 30mm polystyren - kotveno o střešní latě - při komínech opatřeno zábradlím - protiskluzné stupně - protipožární odolnost min. 30 minut	kov		2
V1		550/600	Výlez an střechu - materiál: hliník	RAL3016 cihlově červená		5
V3			Hasící přístroj - 21A,223B - včetně označovacích štítků - umístěno na stěně - 1x hasící přístroj v kotelně - 1x hasící přístroj v místnosti O2 - 1x hasící přístroj na chodbě u 4.05,4.06,4.07 - 1x hasící přístroj na chodbě u 4.08,4.09,4.10			4
Poznámky: 1) skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě 2) Změnu konzultovat s architektem projektu 3) K rozměrům nutno připočítat rezervu na prořezy						str. 1/1