

profil zadavatele

V Říčanech 29. 06. 2023
Reg. č.: VZ-315/23
Č.j.: 1750/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-15 k veřejné zakázce „II/328, III/3279, III/3287 Jestřabí Lhota“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Soupis prací v objektu III-3279 obsahuje položku:			
	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., strukturovaný plast, retroreflexní, nehluchý	m2	275,00
	Uvažuje zadavatel u této položky i značení barvou? U ostatních objektu bylo doplněno. Doplň zadavatel tento objekt i o tuto položku?			
3.	Vysvětlení zadávací dokumentace			
	Zadavatel neuvažuje u této položky také značení barvou. Tudíž objekt doplněn nebude.			
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Soupis prací v objektu III-3279 obsahuje R položku oprava čel propustku:			
4.	R položka	oprava čel propustku DN 1000 vč. zábradlí (2x4m) a odláždění (2x 4m2)	kpl	1,00
	Upřesní zadavatel přesnou specifikaci oprav – popis zábradlí, materiálové řešení, apod.?			
	Vysvětlení zadávací dokumentace			
	Specifikace je uvedena v TS - zábradlí standardní dvoumadlové ze silnostěnných trubek, žárově pozinkované a natřené RAL 5015.			
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Soupis prací v objektu III-3279 obsahuje R položku Demontáž, přemístění a montáž citybloků u vodní nádrže (9ks):			
	R položka	Demontáž, přemístění a montáž citybloků u vodní nádrže (9ks)	kpl	1,00
	Upřesní zadavatel do jaké vzdálenosti a kam předpokládá přemístění bloků?			

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Citybloky budou překážet při pokládce, tudíž je nutné je zdemontovat a někde na pár dní deponovat. Je na zhotoviteli jestli je bude převážet nebo uskladní po dohodě někde na místě.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Soupis prací obsahuje položku poplatků za skládku:			
	14102	poplatky za skládku	t	130,00
	14102	poplatky za skládku	t	100,00
	14102	poplatky za skládku	t	36,00
	Upřesní zadavatel ke kterým položkám se konkrétně vztahují – doplnění VV ?			
	Vysvětlení zadávací dokumentace			
	Skládkovné se váže k položce č. 12922 - čištění krajnic od nánosů do 100mm.			

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	1) V jednotlivých záložkách výkazu výměr : II/328, II/3287, III/3279 Jestřabí Lhota, jsou uvedeny položky :			
	574A34	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm	m2	8880,00
	V TS je však uvedena tl.obrusné vrstvy 50 mm.			
	Dotaz : Opraví zadavatel tento nesoulad v tl. vrstvy ACO ?			
	Vysvětlení zadávací dokumentace			
	Zadavatel přikládá opravenou TS. Platí tloušťka vrstev, která je v rozpočtu – 40mm.			

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
7.	2) V jednotlivých záložkách výkazu výměr : II/328, II/3287, III/3279 Jestřabí Lhota, chybí položka spojovacího postřiku mezi obrusnou a ložnou vrstvou. Dotaz : Doplní zadavatel položku do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jako odpověď Zadavatel přikládá opravený soupis prací.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
8.	3) V jednotlivých záložkách výkazu výměr : II/328, II/3287, III/3279 Jestřabí Lhota, jsou uvedeny položky :			
	915211	VDZ - vodící proužky V2 -0,250m, dělicí čára, plošné VDZ, strukturovaný plast retroreflexní nehlučný	m2	1200,00

	Bez I. Fáze provedení VDZ barvou, lze VDZ plastem provádět až po 2 měsících po pokládce ohrubné vrstvy. Dle TS je požadována záruka na VDZ v délce trvání 60 měsíců. Dotaz: Doplní zadavatel záruční dobu i na VDZ, v obvyklé délce (24 měsíců) ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace VDZ bude pouze v plastu (v barvě bude jenom v místě napojení na obchvat z důvodu bezpečnosti). Záruka 60 měsíců je standardně na celé dílo, tudíž i na VDZ v plastu (VDZ v barvě se přestříká následně plastem po ustálení asfaltů) tudíž není nutné řešit různou délku záruční doby.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	4) Ve výkazu výměr stavby: III/3279 Jestřabí Lhota je uvedena položka :			
	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km (tl. 70 mm)	m3	244,30
	Tl.obrusné a ložné vrstvy je však 100 mm (60mm +40mm)			
	Dotaz : Opraví Zadavatel výkaz výměr?			
	Vysvětlení zadávací dokumentace			
	Jedná se o extravilánový úsek silnice, kde se uvažuje se zesílením konstrukčních vrstev.			

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
10.	5) Dle TS má být realizováno „Pročištění stávajících uličních vpustí“ a „Výšková úprava znaků inž.sítí a vpustí“. Tyto práce však ve výkazu výměr zcela chybí. Dotaz: Doplní zadavatel položky do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jako odpověď Zadavatel přikládá opravenou TS.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	6) V rámci výkazu výměru a jeho záložky „Sanace hl. 35cm“- agregovaná položka je položka:			
	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	0,92
	Dotaz : Může zadavatel poskytnout zkoušky zatřídění dle PAU ?			
	Vysvětlení zadávací dokumentace			
	Zkoušky byly provedeny, výsledkem zatřídění PAU je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. Zadavatel nemá v tuto chvíli Zprávu zatřídění PAU k dispozici a obdrží ji později.			

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
-----	--

	7) V rámci výkazu výměru a jeho záložky „Sanace hl. 35cm“- agregovaná položka je položka:							
	<table><tr><td>56333</td><td>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠD A 0/32 TL. 150MM</td><td>m2</td><td>0,15</td></tr></table>				56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠD A 0/32 TL. 150MM	m2	0,15
	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠD A 0/32 TL. 150MM	m2	0,15				
	Dotaz : Opraví zadavatel chybně uvedenou výměru ?							
	Vysvětlení zadávací dokumentace							
Jako odpověď Zadavatel přikládá opravený soupis prací.								

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	8) V rámci výkazu výměru a jeho záložky „Sanace hl. 35cm“- agregovaná položka je položka:			
	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ - TL. 80MM	m3	0,08
	Dle platných ČSN a TP však ACL 16+ v tl. 80 mm nelze pokládat.			
	Dotaz : Opraví Zadavatel Výkaz výměr?			
	Vysvětlení zadávací dokumentace			
Jako odpověď Zadavatel přikládá opravený soupis prací.				

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	9) V rámci výkazu výměru a jeho záložky „Sanace hl. 35cm“- agregovaná položka zcela chybí položky na hutnění pláň dna výkopu.
	Dotaz : Doplní Zadavatel položku do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jako odpověď Zadavatel přikládá opravený soupis prací.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V dodatečné informaci ze dne 21.6.2023, byly přílohou „mapky 1 a 2“ na kterých jsou namalovány opravované úseky, ale neodpovídají místům z „Technické specifikace“ (dále jen „TS“). Např. v TS má být opravován úsek silnice III/3287 (ve výměře 2305 m2), ale v mapce je úsek zakreslený na silnici III/3279. Nebo v TS je oprava úseku silnice II/328 (ve výměře 8880 m2), ale v mapce je úsek zakreslený mimo obchvat na místní komunikaci v obci.
	Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo přepracování mapového podkladu opravovaných úseků.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jelikož nedošlo k vyřazení a přeřazení silnic v rámci výstavby obchvatu JL, platí původní uspořádání silniční sítě v obci (viz mapka v TS), kde je hlavní silnice (II/328) pořád v průtahu obce a uzlový bod, který dělí od sebe silnice III/3279 a III/3287, je v křižovatce na návsi.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující dokumenty:

- **II-328, III-3279, III-3287 Jestřabí Lhota, TS.doc**
- **II-328, III-3287 a III-3279 Jestřabí Lhota sp.xls**

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **14 052 657,75 Kč** bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na **12. 07. 2023 v 10:00 hodin.**