

II/111 Nechyba I – Český Šternberk

103 – II/111 Č. Šternberk – Nechyba, 3. úsek

PDPS

Fotodokumentace stávajících propustků

D – Dokumentace objektů

Objednatel



Krajská správa a údržba silnic, Středočeský kraj

Zpracovatel



HBH Projekt spol. s r.o.

Propustek km 30,460

Pohled směr Nechyba



Pohled na vtokový objekt



Beton vtokového objektu se očistí, poškozený beton se zasanuje včetně římsy na vtokovém čele. Stejná úprava se provede i na výtokovém čele. K výtoku se nelze dostat z důvodu polomů a těžby stromů napadených kůrovcem. Výtokové čelo má stejný tvar jako vtokové. Propustek bude pročištěn, vtok a výtok bude očištěn od nánosů.

Propustek km 31,129

Pohled směr Český Šternberk



Pohled na vtokový objekt



Beton čela propustku se odstraní a vybetonuje se nové čelo propustku. Provede se nová krajnice a úprava svahu komunikace. Propustek bude pročištěn od nánosů, stejně jako vtoková oblast.

Pohled na výtokovou oblast propustku



Pohled na výtokové čelo propustku



Stávající římsa se odstraní a vybetonuje nová. Beton čela se očistí, poruchy zasanují. Oblast výtoku se vyčistí od nánosů. Provede se nová krajnice a úprava svahu komunikace.