

Profil zadavatele

V Říčanech dne 07.07.2023

Reg. č.: VZ-206/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 - 30 k veřejné zakázce „II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 – 1. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

24.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V technické zprávě pro SO 105.1 se u recyklace za studena uvádí, že má být provedena na místě. V jiné části TZ je uvedeno, že jde o provedení RZS mimo stavbu. Může být RZS provedena na místě?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Recyklace za studena bude provedena na místě.

25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Prosíme o upřesnění položek zřízení drenáží na stavbě (např pol. č. 22 v SO 104(trativod)). Z předložené dokumentace není jasné, jaká drenážní trouba má být použita, jakým kamenivem má být trativod vyplněn a zda má být obalen geotextilií.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Bude doplněno: <ul style="list-style-type: none">- Drenážní trubka PE HD DN 150 s děrováním 2/3 (SN 8)- Obsyp trubky štěrkodrtí ŠD 8-16- Lože ŠP tl. 0,10 m- Obalení drenážní rýhy filtrační a separační netkanou geotextilií (TP 97)

26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Do soupisu prací byla nově přidána položka ocelových svodidel o výměře 56bm. Dle výkresu situace ale vyplývá, že výměra svodidel by měla být 2*56bm. Opraví zadavatel výkaz výměř?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Ano celková délka svodidel je 2 x 56 m, tedy 112 m. Bude opraveno ve výkazu výměř.

27.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Prosíme o poskytnutí dokumentace k objektům SO190.x (trvalé DZ).
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dokumentace objektů dopravního značení je obsažena přímo pod příslušnými SO 101 – 105.

28.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Protokoly o zkouškách současných asfaltových vrstev komunikace na výskyt PAU byly vyhotoveny v roce 2021 a jsou v současnosti již nepoužitelné. Prosíme o poskytnutí aktualizovaných protokolů. Případně prosíme o vložení nové položky do rozpočtu, která by zohledňovala finanční náklady, které bude mít zhotovitel s odběry nových vzorků a jejich laboratorním vyhodnocením.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Vyhláška zůstává v platnosti do 31.12.2023. Zatřídění do jednotlivých skupin zůstává beze změny. Zjištěné údaje z provedených vzorků jsou součástí přiložených diagnostik vozovek.

29.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
	1) V soupisu prací v SO 105.1 v položce poř. č. 32 (viz.níže) je uvedena tloušťka ložní vrstvy MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM, ale v technické zprávě a v PD je uvedena tloušťka 60 mm.					
	32	2022_OTSKP	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 S 50/70 tl. 50 mm	M2	640,780
	640,78=640,780 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
Žádáme zadavatele o uvedení do souladu soupisu prací, technické zprávy a PD.						
Vysvětlení zadávací dokumentace:						
Ano, výměra je v pol. 574D56, položka byla odstraněna						

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

30.	<p>1) V soupisu prací v SO 105.1 v položce Poř. č. 34 (viz.níže) je uvedena tloušťka podkladní vrstvy ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM, ale v technické zprávě a v PD je uvedena tloušťka 50mm.</p>			
	34	2022_OTSKP	574E76	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM ACP 16 S 50/70 9635,33=9 635,330 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p style="text-align: center;">Žádáme zadavatele o uvedení do souladu soupisu prací, technické zprávy a PD.</p>
Vysvětlení zadávací dokumentace:				
Ano, položka bude opravena pro tl. 50 mm, pol. 574E46 a byla doplněna výměra 640,78 m2				

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27.07.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **98 526 932,73 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze **Soupis prací akt IV**

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval