PODÉLNÝ ŘEZ A-A V OSE NIVELETY

M 1:50





ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ:

DRUH NOSNÉ KONSTRUKCE:	ŽB DESKOVÁ KCE., RÁM O JEDNOM POLI S NÁBĚHY
DÉLKA PŘEMOSTĚNÍ V OSE MOSTU:	ŠIKMÁ 7,209 m KOLMÁ 7,00 m
DÉLKA NOSNÉ KONSTRUKCE V OSE MOSTU:	ŠIKMÁ 8,55 m KOLMÁ 8,30 m
ROZPĚTÍ JEDNOTLIVÝCH POLÍ:	7,65 m
ŠIKMOST MOSTU:	76,17 °
ŠÍŘKA PRŮCHOZÍHO PROSTORU:	CHODNÍKY NEJSOU NAVRŽENY
ŠÍŘKA MEZI SVODIDLY:	6,65 m
ŠÍŘKA MOSTU:	8,25 m
ŠÍŘKA NOSNÉ KONSTRUKCE:	7,75 m
VÝŠKA MOSTU NAD TERÉNEM:	3,19 m
STAVEBNÍ VÝŠKA:	0,54 m
PLOCHA MOSTU:	8,55×8,25=70,54 m2
PLOCHA NOSNÉ KONSTRUKCE:	8,55×7,75=66,26 m2
ZATÍŽENÍ MOSTU:	DLE ČSN EN 1991-2 DLE MODELU ZAT. 1 a 2 PRO SKUPINU KOMUNIKACÍ 1

BETONY:

PODKLADNÍ BETON	C 16/20n-X0
ZÁKLADY	C 30/37-XF3+XA1
MOSTNÍ KŘÍDLA	C 30/37-XF2+XD3
RÁMOVÉ STĚNY	C 30/37-XF2+XD3
PŘÍČLE NOSNÉ KONSTRUKCE	C 30/37-XF2+XD3
ŘÍMSY	C 30/37-XF4+XD3
PILOTY	C 25/30-XC2+XA1

VÝZTUŽ:

B500B (ODPOVÍDÁ 10505 (R) NEBO KARI SÍTĚ (W))

POZNÁMKY:

- ZKOSENÍ HRAN 30/30
- VŠECHNY ZASYPANÉ ČÁSTI SPODNÍ STAVBY SE OPATŘÍ NÁTĚREM ALP+2×ALN

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY:

SO 021	DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU
SO 101	REKONSTRUKCE SILNICE III/2427
SO 201	MOST EV.Č. 2427-1 PŘED OBCÍ KLÍČANY

AKCE:

Most ev.č. 2427 - 1 před obcí Klíčany

ZADAVATEL:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5
Česká republika

JTSK Bpv

ZHOTOVITEL: Novák & Partner	vypracoval	Ing. Pavel Kaštánek		investor	KSÚS-SčK
	zodp. projektant	Ing. Pavel Kaštánek		zak. číslo	14-NO-04-013
	hlavní inženýr	Ing. Pavel Kaštánek		datum	01/2018
	tech. kontrola	Ing. Vladimír Engler		stupeň	PDPS
	obsah: **SO 201 Most ev.č. 2427 - 1 před obcí Klíčany**			měřítko	1:50
				č.přílohy:	paré :
Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Perucká 2481/5 120 00 Praha 2	příloha: **PODÉLNÝ ŘEZ**			**03**	