PŮDORYS
M 1:100



UKONČENÍ DESKY
M 1:25



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

PODKLADNÍ BETON	C 8/10 X0
ZÁVĚRNÁ ZÍDKA	C 30/37 XF4
DESKA MOSTOVKY	C 30/37 XF2
ŘÍMSY	C 30/37 XF4

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

PODÉLNÝ ŘEZ OSOU MOSTU
M 1:100



TVAR ŘÍMSY
M 1:25



POZNÁMKY

- VŠECHNY HRANY ZKOSIT 20/20mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- TLOUŠŤKA NOVÉ DESKY A JEJÍ PODÉLNÝ SKLON BUDOU UPŘESNĚNY PO ODHALENÍ HORNÍHO POVRCHU STÁVAJÍCÍCH KA NOSNÍKŮ.
- HORNÍ POVRCH DESKY BUDE UPRAVEN JAKO PODKLAD PRO IZOLACI.
- PONECHANÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ NK BUDOU NA POHLEDOVÝCH STRANÁCH SANOVÁNY, VIZ TZ.
- VYTYČOVANÉ BODY JSOU ORIENTAČNÍ, ROZHODUJÍCÍ BUDE POLOHA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ MOSTU.
- TVAR A PROVEDENÍ KOTVENÍ LÍCNÍCH PREFABRIKÁTŮ ŘÍMS SE UPŘESNÍ DLE VTD PREFABRIKÁTŮ.
- V ŘÍMSE SE PROVEDOU DILATAČNÍ A SMRŠŤOVACÍ SPÁRY, VIZ TZ.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:25



VYTYČOVANÉ BODY:
ZÁKLADNÍ ROHY DESKY

BOD	Y [m]	X [m]
501	675080.954	1083041.475
502	675054.600	1083068.681
503	675047.885	1083064.115
504	675074.233	1083036.915

Výškový systém: Bpv   Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky: 16 021 00	HIP:		PONTEX s.r.o. Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant: Ing. Martin HAVLÍK 241096747, mha@pontex.cz		
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV 241096753, pdr@pontex.cz	Vypracoval: Jakub ZIGMUND 241096745, jzi@pontex.cz		

Objednatel: SÚS Středočeského kraje	Obec: Vlkaneč – Kozohlody	Kraj:	Středočeský
Akce: MOST EV.Č. 33834-4 KOZOHLODY		Datum 01/2017	Stupeň PDPS
Část: B. STAVEBNÍ ČÁST		Souprava	Č. přílohy
Objekt: B.2 MOST – OPRAVA			5
Příloha: NOVÉ KONSTRUKCE – N.K.			