


Příčný řez





ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC SE 4Ø10mm A TŘMÍNKY
4ks/bm Ø6mm S BOČNÍ VĚNCOVKOU A
VRCHNÍ OSB DESKOU

TEPELNĚ IZOLAČNÍ BLOKY 300mm

ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC SE 4Ø10mm A TŘMÍNKY
4ks/bm Ø6mm S BOČNÍ VĚNCOVKOU A
PŘÍDAVNOU IZOLACÍ TLOUŠTKY 120mm

TEPELNĚ IZOLAČNÍ BLOKY 300mm



- NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY 60mm
- SAMONIVELAČNÍ LITÁ PODLAHA
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z 2x60mm
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 2x4mm
- PENETRACE
- BETONOVÁ PODKLADNÍ MAZANINA S
- VLOŽENOU KARI SÍTÍ 100x100x6mm 120mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 120mm
- ROSTLÝ TERÉN

OFFICIAL

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI PITTEr DESIGN, s.r.o. ŽADNÉ PRVKY, DATA A JINÉ INFORMACE Z TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITY A KOPÍROVÁNY TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁNÝ ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ SPOLEČNOSTI PITTEr DESIGN, s.r.o. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODLÉHÁ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV, DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č.121/2000Sb.

STAVBA:			
OBNOVA ŠKOLNÍHO SPORTOVIŠTĚ – OTEVŘENÉ HŘIŠTĚ			
OKRES:	KUTNÁ HORA	KRAJ:	STŘEDOČESKÝ
POZEMEK ČÍSLO:	3321/1	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	KUTNÁ HORA
HLAVNÍ PROJEKTANT:	PITTEr DESIGN, s.r.o.	INVESTOR:	SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
PITTEr DESIGN, s.r.o.		00509965	
IČO: 25275291		Čáslavská 202	
ING. ARCH. LEOŠ PITTEr		284 01 Kutná Hora	
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 02440			
SCHULHOFFOVA 1632			
PARDUBICE 530 03			
BGM 721 903 306			
E-MAIL leos.pitter@seznam.cz			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. LEOŠ PITTEr	STUPEŇ DOKUMENTACE:	
STUPEŇ DOKUMENTACE:		DSP	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY		DATUM	
ČÁST:		08 / 2022	
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		FORMÁT:	
NÁZEV PŘÍLOHY:		2xA4	
SO.03 SKLADOVÝ OBJEKT		MĚŘITKO:	
PŘÍČNÝ ŘEZ		1:50	
		ČÍSLO PARÉ:	
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
		D 1.14	