


Detail oplocení




POZNÁMKA

NA SEVERNÍ A ZÁPADNÍ STRANĚ PETANGUOVÉHO HŘIŠTĚ BUDE PROVEDENO SLOUPKOVÉ ZÁCHYTNÉ OPLOCENÍ, ZA POUŽITÍ OCELOVÝCH PROFILŮ, V ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ ÚPRAVĚ. NA NOSNOU KONSTRUKCI BUDOU, VE SPODNÍ A HORNÍ ČÁSTI NAMONTOVÁNY PŘÍČNÍKY Z TRUBKY Ø 32/2,6mm, V ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ ÚPRAVĚ. OPLOCENÍ JE NAVRŽENO S VÝŠKOU 4 000mm. JAKO VÝPLŇ BUDE POUŽITA ZÁCHYTNÁ, VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYPROPYLENOVÁ BEZUZLOVÁ SÍŤ S OKEM MAXIMÁLNĚ 45/45MM ZELENÉ BARVY. SÍŤ BUDE K OCELOVÉ KONSTRUKCI PŘICHYCENA, VÁZACÍ, VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYPROPYLENOVOU ŠNŮROU STEJNÉHO ODSŤÍNU. MEZI SLOUPKY, ZÁCHYTNÉHO OPLOCENÍ BUDE, VE VÝŠCE 2500mm NATAŽENO VYPÍNAČÍ OCELOVÉ LANKO S NAPÍNÁKY.



OCHRANNÁ, BEZUZLOVÁ, VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYPROPYLENOVÁ SÍŤ S ČTVERCOVÝMI OKY, V SOULADU S EN 15312



OFFICIAL

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. ŽADNÉ PRVKY, DATA A JINÉ INFORMACE Z TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITY A KOPÍROVÁNY TŘETÍ OSOUBOU, JI PŘEDÁNY ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ SPOLEČNOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODLEŽÁ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV, DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č.121/2000Sb.

| | | | |
|---|--|---------------------|---|
| STAVBA: | | | |
| OBNOVA ŠKOLNÍHO SPORTOVIŠTĚ – OTEVŘENÉ HŘIŠTĚ | | | |
| OKRES: | KUTNÁ HORA | KRAJ: | STŘEDOČESKÝ |
| POZEMEK ČÍSLO: | 3321/1 | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: | KUTNÁ HORA |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | PITTER DESIGN, s.r.o. IČO: 25275291 ING. ARCH. LEOŠ PITTER AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT OKA 02940 SCHULHOFFOVA 1632 PARDUBICE 530 03 BSM 721 903 306 E-MAIL leos.pitter@seznam.cz | INVESTOR: | SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 IČO 00509965 Čáslavská 202 284 01 Kutná Hora |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. ARCH. LEOŠ PITTER | STUPEŇ DOKUMENTACE: | DSP DATUM 08 / 2022 FORMÁT: 2xA4 MĚŘITKO: 1:50 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: | | | ČÍSLO PARÉ: |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY | | | |
| ČÁST: | | | |
| STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | | | |
| NÁZEV PŘÍLOHY: | | | ČÍSLO PŘÍLOHY: |
| SO.02 SPORTOVNÍ PLOCHA | | | |
| DETAIL OPLOCENÍ | | | D 1.11 |