


Půdorys multifunkčního hřiště



LEGENDA POVRCHŮ

- UMĚLÝ SPORTOVNÍ TRÁVNÍK
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

TYPY SPORTOVNÍCH POVRCHŮ

UMĚLÝ SPORTOVNÍ TRÁVNÍK - MULTISPORT



POZNÁMKA

NAVŘENÝ UMĚLÝ TRÁVNÍK JE VHODNÝ PRO MULTISPORTOVNÍ VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ.

UMĚLÝ TRÁVNÍK MÁ VÝŠKU VLASU 15mm, TLOUŠTKU VLÁKNA 75-95µm A ŠÍŘKU VLÁKNA 1,0mm, HMOTNOST VLÁKNA 2.385gr/m². TRÁVNÍK JE PŘIPEVNĚN NA PODKLADOVÉ TKANINĚ S POLYPROPYLENOVOU VÝSTUŽÍ. MINIMÁLNÍ POČET VPICHŮ NA METR ČTVERECNÍ 42.840m². TRÁVNÍK JE STABILIZOVÁN S ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ. UMĚLÝ TRÁVNÍK JE VYROBEN Z MIMOŘÁDNĚ TRVANLIVÉHO 1,0mm ŠIROKÉHO TVAROVANÉHO PE FIBRIL VLÁKNA S TLOUŠTKOU 75-95 MIKRONŮ, ODOLNÉHO PROTI OPOTŘEBENÍ, KTERÉ BYLO VYVINUTO S POUŽITÍM SPECIÁLNÍ CHEMICKÉ SKLADBY POLYMERNÍ KOMPOZICE. JAKO VSYP BUDEPOUŽIT KŘEMIČITÝ PÍSEK 0,3 – 0,8mm - > 9mm (± 17kg/m²). PE FIBRIL VLÁKNO ZAJIŠŤUJE JEDNAK ZAPLNĚNÍ POVRCHU, VČETNĚ OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK PRO SPORTOVNÍ HRU. PODKLADNÍ VRSTVA BUDE TVOŘENA Z JEMNÉHO ŠTĚRKU.



OFFICIAL

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. ŽADNÉ PRVKY, DATA A JINÉ INFORMACE Z TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITY A KOPÍROVÁNY TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁNY ČI JINAK S NÍ NAKLÁDANO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ SPOLEČNOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODLEŽÁ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV, DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č.121/2000Sb.

STAVBA:			
OBNOVA ŠKOLNÍHO SPORTOVIŠTĚ – OTEVŘENÉ HŘIŠTĚ			
OKRES:	KUTNÁ HORA	KRAJ:	STŘEDOČESKÝ
POZEMEK ČÍSLO:	3321/1	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	KUTNÁ HORA
HLAVNÍ PROJEKTANT:	PITTER DESIGN, s.r.o.	INVESTOR:	SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora,
IČO: 25275291		Čáslavská 202	
ING. ARCH. LEOŠ PITTER		ICO 00509965	
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT OKA 02440		Čáslavská 202	
SCHULHOFFOVA 1632		284 01 Kutná Hora	
PARDUBICE 530 03			
GSM 721 903 306			
E-MAIL leos.pitter@seznam.cz			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. LEOŠ PITTER			
STUPEŇ DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY			
ČÁST: STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ			
NÁZEV PŘÍLOHY: SO.01 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ			
PŮDORYS MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ			
ČÍSLO PŘÍLOHY: D 1.2			