

Profil zadavatele

V Říčanech dne 25.07.2023

Reg. č.: VZ-370/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 7 k veřejné zakázce „III/2018 Žilina – Kamenné Žehrovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>			
V soupisu prací i v Technické specifikaci Zadavatel požaduje provedení spojovacího postřiku modifikovaného viz číslo položky 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5 KG/m2, přitom požadované asfaltové směsi jsou nemodifikované.			
7	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 50mm	m2
8	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
9	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 50mm	m2
10	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, tl. 70mm	m2
11	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, tl. 80mm	m2
12	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2
13	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 40 mm	m2
Žádáme zadavatele o uvedení do souladu spojovací postřiku s typem asfaltové směsi a to v soupisu prací, tak i v Technické specifikaci.			
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>			
Byla opravena položka .č. 8 v zadávacím rozpočtu a opravena technické specifikace			

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>		
	Předpokládáme správně, že ve VV v pol. č. 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTO-VÝCH v úsecích 1 a 3 je započítáno i odfrézování tl. 50 mm v místě lokálních poruch?		
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>		
Byla překontrolována a opravena položka č. 2 v zadávacím rozpočtu.			

3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>		
	V TS je uvedeno, že v úseku 1 bude na mostním objektu provedena pouze výměna obrusné vrstvy tl. 40 mm. Předpokládáme správně, že ve VV v pol. č. 13 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 40 mm je zahrnuto i množství obrusné vrstvy na mostní objekt?		
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>		

	<b>ANO, na mostním obj. bude vyměněna pouze obrusná vrstva v tl.40mm</b>
<b>4.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Ve VV v pol. č. 8 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5 KG/M2 je uvedeno množství 22 570 m2 pro úsek 2. V tomto množství je započítáno množství postřiku pod ACL a ACO (11285+11285= 22570). Pod vrstvou ACP 16+ v úseku 2 (750 m2) postřík chybí, v úsecích 1 a 3 je s ním uvažováno. Opraví zadavatel množství postřiku v úseku 2?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> <b>Byla opravena položka .č. 8 v zadávacím rozpočtu a upravena technické specifikace</b>
<b>5.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Ve VV v pol. č. 4 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM je v úseku 3 uvažováno s plochou 12 749 m2. Tento úsek má plochu pouze 6 273 m2. Žádáme zadavatele o vysvětlení, proč je v položce napočítána cca dvojnásobná plocha.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> <b>V zadávacím rozpočtu byla opravena položka č. 4.</b>
<b>6.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Dle TS a VV je uvažováno s použitím modifikovaného spojovacího postřiku a nemodifikovaných asfaltových směsí. V případě použití modifikovaného postřiku není možné použít nemodifikovanou asfaltovou směs. Žádáme proto zadavatele o opravu asfaltových směsí na modifikované.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> <b>Byla opravena v zadávacím rozpočtu a upravena technické specifikace</b>
<b>7.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Předpokládáme správně, že lze realizovat všechny 3 úseky najednou?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> <b>ANO</b>

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **09.08.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **23 187 931,90 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze

**Soupis prací akt 1-7**

**TS akt1-7**

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval