

profil zadavatele

V Říčanech dne 30. 07. 2023
Reg. č.: VZ-402/22
Č.j.: 1971/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 121-130 k veřejné zakázce „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

121.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Po prostudování dokumentace SO 342 uchazeč našel nesoulad v délce proplachovaného úseku. Položka v soupisu prací č. 31 – 89977 - PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 600MM obsahuje proplach a dezinfekci pouze v délce nového překládaného úseku. Dle TZ musí být ale propláchnut celý vypouštěný úsek v délce cca 2 km. Upraví zadavatel soupis prací tak, aby byl v souladu s TZ?
122.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací bude upraven tak, aby výměra položky zahrnovala proplach a dezinfekci celého vypouštěného úseku. Současně bude opraven překlep ve výpočtu, kde byl proplach počítán 5x. Proplach bude proveden pouze 1x.
121.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč dle TZ odsek 6.7. má ocenit manipulace na řadech při přepojování potrubí a náhradního zásobování po dobu odstávky potrubí dle požadavků správce sítě. Zadavatel poskytl pouze propadlé vyjádření správce, ze kterého není patrný rozsah nutných prací pro náhradní zásobování a manipulaci na vodovodním přivaděči. Uchazeč na základě své zkušenosti se domnívá, že by tato položka měla být zadána preliminářově, potažmo pevnou cenou, protože bez znalosti přesné specifikace správce sítě není absolutně možné zodpovědně ocenit požadované práce. Bez použití prelimináře / pevné ceny nemůže Zadavatel na základě dostupných podkladů objektivně porovnat oceněné práce jednotlivých uchazečů. Doplní Zadavatel položku do soupisu prací vztahující se k těmto pracím?
122.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Stanovisko správce sítě je platné, je součástí pravomocného vodoprávního povolení. Do soupisu prací bude doplněna položka pro součinnost pracovníků správce vodovodu při jeho realizaci, rozsah bude stanoven odborným odhadem na základě zkušeností z jiných staveb. Skutečný rozsah prací a tedy i čerpání položky bude stanoveno při realizaci díla na základě skutečně odvedených a potvrzených prací zástupců správce.

	Náhradní zásobování vodou nebude uchazeč uvažovat, dle informace od správce je vodovod zokruhován.
--	--

123.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Po prostudování dokumentace SO 502 uchazeč nenalezl v soupisu prací položku materiálu na potrubí by passu v délce 2 x 15m. Doplní zadavatel chybějící položku do soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka 86334 obsahuje mimo jiné tuto specifikaci: - <i>položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</i> Soupis prací nebude doplňován.

124.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 133 Se položka 014101.c POPLATEK ZA SKLÁDKU se odkazuje na položku 11314. Avšak tato položka není obsažena ve stavebním objektu. Žádáme Zadavatele o úpravu SP.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o překlep – správně má položka 014101.c odkazovat na položku 11334. Bude opraveno v soupisu prací (totožná oprava provedena rovněž u SO 132).

125.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 134 Se položka 014101.c POPLATEK ZA SKLÁDKU se odkazuje na položku 11314. Avšak tato položka není obsažena ve stavebním objektu. Žádáme Zadavatele o úpravu SP.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o překlep – správně má položka 014101.c odkazovat na položku 11334. Bude opraveno v soupisu prací.

126.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 135 Se položka 014101.c POPLATEK ZA SKLÁDKU se odkazuje na položku 11314. Avšak tato položka není obsažena ve stavebním objektu. Žádáme Zadavatele o úpravu SP.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o překlep – správně má položka 014101.c odkazovat na položku 11334. Bude opraveno v soupisu prací.

127.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 126 v soupisu prací se uvažuje s položkou 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, kde v podrobném popisu se píše, že se jedná o tloušťku 35 cm. Avšak ve výpočtu se uvažuje s tloušťkou 17 cm. Žádáme Zadavatele o upřesnění, která hodnota je správná a uvedení soupisu prací do správnosti.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Správná tloušťka odstranění nestmelených podkladních vrstev je 35 cm, budou opraveny rozměry položek 014101b a 11332.

128.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
------	--

	SO 126 v soupisu prací se uvažuje s položkou 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, kde v podrobném popisu se píše, že se jedná o tloušťku 10 cm. Avšak ve výpočtu se uvažuje s tloušťkou 15 cm. Žádáme Zadavatele o upřesnění, která hodnota je správná a uvedení soupisu prací do správnosti
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Správná tloušťka frézovaných vrstev je 15 cm, bude opraven popis u výpočtu položky.

129.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 141 v soupisu prací se uvažuje s položkou 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, kde v podrobném popisu se píše, že se jedná o tloušťku 15 cm. Avšak ve výpočtu se uvažuje s tloušťkou 30 cm. Žádáme Zadavatele o upřesnění, která hodnota je správná a uvedení soupisu prací do správnosti.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Budou opraveny položky soupisu prací 11332 (v popisu je chybně uvedena tloušťka podkladu 17 cm, má být 40 cm; ve výpočtu je uvedeno správně) a 11372 (v popisu je správně uvedeno frézování tloušťky 15 cm, ve výpočtu chybně 30 cm).

130.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	SO 658 V soupisu prací se nachází položky s nulovým množstvím. Žádáme Zadavatele o doplnění množství nebo o odstranění položek ze soupisu prací.				
	7	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M 0,000
	15	70221 2		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M 0,000
	25	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3 0,000
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Bylo zodpovězeno v rámci dotazů č. 73-75. Jednotkové množství je v pořádku, předpokládá se využití společné trasy s SO 442. V rámci SO 442 je položka vykázána v potřebném rozsahu, soupis prací nebude opravován.				

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- F.1 soupis prací.pdf
- SP Kralupy obchvat formát XC4.xml
- SP Kralupy obchvat.xlsx

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel předpokládanou cenu na **311.012.204,12 Kč bez DPH** a termín pro podání nabídek na **15. 08. 2023 v 9:00**