

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajících úsek

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kanalizace dešťová - III/2365

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

303 / 2

Číslo ZBV:

21Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Město Beroun

Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum

IČ: 00233129

Město Králův Dvůr

náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 00509701

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 21 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.3	0,00	170 454,67	170 454,67

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21	0,00	170 454,67	170 454,67

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajících úsek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kanalizace dešťová - III/2365	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 303 / 2	Číslo ZBV: 21.3
--	--	--

Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 55%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	18	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDI</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	1	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady	18	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1,2	Objednatel																															
3	Zhotovitel																															
4	Projektant																															
5	TDI																															

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato ZBV vznikla na základě stanoviska k užívání části stavby, konkrétně úseku 0,000-0,750 Km objektu SO 102, ze dne 22.12.2022, které vydalo Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje. Součástí souhlasného stanoviska je uvedení požadavků na úpravy této části stavby. Mimo jiné se jedná o požadavek na zajištění bezpečného vyústění místní komunikace na silnici III/2365 (SO 102) u mostu SO 202. Zmiňované stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje včetně fotografií je součástí této ZBV. Na základě navazujících jednání se zástupci objednatelů, TDS a Policií Středočeského kraje bylo navrženo řešení v podobě prodloužení stávajícího propustku pod napojující se místní komunikací a zatrubnění části souběžného odvodňovacího příkopu. Tím dojde ke snížení výšky násypu zemního tělesa komunikace u mostu SO 202 a nebude nutné v této části komunikace osazovat svodidla, dále dojde k rozšíření prostoru v místě napojení místní komunikace na silnici III/2365 a bude možné v tomto prostoru vybudovat dostatečně širokou krajinici. Řešení tak významně přispěje k zajištění bezpečnosti provozu.

Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby.
 Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena **do Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
 Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	170 454,67	170 454,67	170 454,67

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpis
Zástupce Objednatel KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpis
Technický dozor stavby (TDS)	jméno	Pavel Novák	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
	jméno	RNDr. Soňa Chalupová	datum	podpis
	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Hajič	datum	podpis
	jméno	Ing. Karel Klofáč	datum	podpis

	Číslo paré:
--	-------------

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 21**

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 303 / 2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kanalizace dešťová - III/2365	

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 264 513,02

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	71 385,48	9 335 898,50	71 385,48

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	170 454,67	241 840,15	2,61%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	9 506 353,17	241 840,15	2,61%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jan Novák

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Máša

Technický dozor stavby (TDS) Pavel Novák

Zástupce Objednatele KSÚS SK: Martin Voříšek

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 21.3														
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek Číslo a název SO/PS: SO 303 - Kanalizace dešťová - III/2365 Číslo a název rozpočtu: SO 303 - Kanalizace dešťová - III/2365								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								č. 2						
								Skupina Změn: 3						
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,16	163,160	120,000	128,32	5 538,29		15 398,40	20 936,69	15 398,40	278,04	
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,90	35,600	20,700	188,41	2 807,31		3 900,09	6 707,40	3 900,09	138,93	
32	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,11	6,560	3,450	1 171,20	3 642,43		4 040,64	7 683,07	4 040,64	110,93	
44	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	0,000	30,000	30,000	152,77	0,00		4 583,10	4 583,10	4 583,10	100,00	
45	28617034	trubka kanalizační PP plnostěnná tlřvrstvá DN 300x3000 mm SN 12	m	0,000	30,300	30,300	2 097,98	0,00		63 568,79	63 568,79	63 568,79	100,00	
52	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	0,000	1,000	1,000	596,80	0,00		596,80	596,80	596,80	100,00	
53	286172150	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN200	kus	0,000	1,000	1,000	4 562,60	0,00		4 562,60	4 562,60	4 562,60	100,00	
103	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	40,23	43,400	3,170	156,84	6 309,67		497,18	6 806,86	497,18	7,88	
		Nové položky												
701	997221561.R	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t	0,00	3,170	3,170	70,61	0,00		223,83	223,83	223,83	100,00	
702	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	0,00	281,400	281,400	188,98	0,00		53 178,97	53 178,97	53 178,97	100,00	
703	894812521-1.	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový do1,5 t s teleskopickým adaptérem	KUS	0,00	1,000	1,000	6 504,60	0,00		6 504,60	6 504,60	6 504,60	100,00	
704	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	0,00	30,000	30,000	98,20	0,00		2 946,00	2 946,00	2 946,00	100,00	
705	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	0,000	1,500	1,500	2 192,78	0,00		3 289,17	3 289,17	3 289,17	100,00	
706	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	0,000	10,000	10,000	30,55	0,00		305,50	305,50	305,50	100,00	
707	182251101	Svahování násypů strojně	m2	0,000	95,000	95,000	72,20	0,00		6 859,00	6 859,00	6 859,00	100,00	
		Celkem							0,00	170 454,67		170 454,67		

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Martin Voříšek

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	121 013 705,79
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	123 361 790,31
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH	149 267 766,28
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,94%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,02%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-15,67%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 472 757,32
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,04%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 304 111,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,61%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,59%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 805 841,14
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	60 506 852,90

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	13,27%
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	16 060 974,73
14=+137366000-37		121 305 025,27

5=(28/1)*100		Sledování změny položek (Skupina 2)	-0,02%																				
40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-15,67%			- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek	- 18 958 778,31	21 306 862,83	2 348 084,52	0,00	0,00	0,00	- 1 713 569,11	1 685 256,16	- 28 312,95	- 9 166 541,91	8 508 800,13	7,03%	-657 741,78	17 675 342,04	0,00	3 130 499,10	2,59%	3 130 499,10	3 130 499,10	16 060 974,73	13,27%
102	1	Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží	- 8 078 667,29	7 821 907,90	- 256 759,39			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	15 900 575,19	13,14%
161	2	Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců	0,00	160 399,54	160 399,54			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	160 399,54	0,13%
302	3	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s plynovodem	0,00	176 006,40	176 006,40			0,00			0,00		176 006,40	0,15%	176 006,40	176 006,40			0,00%	0,00	0,00		0,00%
303	4	Kanalizace dešťová - III/2365 / úpravy horkovodu a bourání betonu	0,00	71 385,48	71 385,48			0,00			0,00		71 385,48	0,06%	71 385,48	71 385,48			0,00%	0,00	0,00		0,00%
202	5	Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Diběský potok (ulice Jungmannova) / změna založení mostu	-1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00	-1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
312	6	Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 / oprava armatur přípojek	-2 265 546,08	134 266,01	- 2 131 280,07							- 2 265 546,08	134 266,01	0,11%	-2 131 280,07	2 399 812,09			0,00%	0,00	0,00		0,00%
102 / 2	7	Rekonstrukce III/2365 / ACO žlab a betonové žlabovky	0,00	93 396,62	93 396,62			0,00			0,00	0,00	93 396,62	0,08%	93 396,62	93 396,62			0,00%	0,00	0,00		0,00%
162.1	8	Dopravně inženýrská opatření (silnice II/605) / DIO rok 2022	0,00	91 342,36	91 342,36												0,00	91 342,36	0,08%	91 342,36	91 342,36		0,00%
162.2	9	Dopravně inženýrská opatření (silnice III/2365) / DIO rok 2022	0,00	3 039 156,74	3 039 156,74												0,00	3 039 156,74	2,51%	3 039 156,74	3 039 156,74		0,00%
112	10	Okružní křižovatka Zahofany / zábradlí nad propustkem	0,00	37 556,00	37 556,00							0,00	37 556,00	0,03%	37 556,00	37 556,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
423.1	11	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	-196 694,39	911 259,27	714 564,88							- 196 694,39	911 259,27	0,75%	714 564,88	1 107 953,66			0,00%	0,00	0,00		0,00%
423.2	12	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	-97 180,27	409 206,90	312 026,63			0,00			0,00	- 97 180,27	409 206,90	0,34%	312 026,63	506 387,17			0,00%	0,00	0,00		0,00%
424	13	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun / změny svítidel	-77 709,45	323 509,35	245 799,90			0,00			0,00	- 77 709,45	323 509,35	0,27%	245 799,90	401 218,80			0,00%	0,00	0,00		0,00%
801.1	14	Vegetační úpravy - Středočeský kraj / záměna kačírek za zeleň	-30 707,20	88 793,88	58 086,68							- 30 707,20	88 793,88	0,07%	58 086,68	119 501,08							
102 / 3	15	Rekonstrukce III/2365 / skutečnost	-4 080 462,98	3 944 064,83	- 136 398,15			0,00			0,00	-4 080 462,98	3 944 064,83	3,26%	-136 398,15	8 024 527,81			0,00%	0,00	0,00		0,00%
111	16	Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 / záměna položek	-130 950,85	120 638,16	- 10 312,69				-130 950,85	120 638,16	-10 312,69												
112 / 2	17	Okružní křižovatka Zahofany / záměna položek	-168 644,63	159 811,80	- 8 832,83				-168 644,63	159 811,80	-8 832,83												
201	18	Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahofany / skutečnost	-1 475 484,80	1 173 678,49	- 301 806,31							- 1 475 484,80	1 173 678,49	0,97%	-301 806,31	2 649 163,29							
181.1	19	Úpravy komunikací užívaných stavbou / skutečnost	-764 906,42	764 904,52	- 1,90							- 764 906,42	764 904,52	0,63%	-1,90	1 529 810,94							
161.2	20	Dopravní značení / úprava nového trvalého DZ	-177 850,32	210 317,71	32 467,39							- 177 850,32	210 317,71	0,17%	32 467,39	388 168,03							
303 / 2	21	Kanalizace dešťová - III/2365 / úprava příkopu u SO 202 - zatrubnění	0,00	170 454,67	170 454,67							0,00	170 454,67	0,14%	170 454,67	170 454,67							

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	21
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Kanalizace dešťová - III/2365
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	303 / 2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací SO 303 po změně 2	5	
08 - Stanovisko Policie ČR	5	
09 - Oznámení Zhotovitele	3	
10 - Stanovisko AD k ZBV 21	1	
11 - Stanovisko TDS k ZBV 21	3	
12 - Stanovisko KSÚS a pokyn ke zpracování ZBV 21	1	
Počet listů celkem	18	

Změnový soupis prací SO 303 po změně 2 pro ZBV 21								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek Číslo a název SO/PS: SO 303 - Kanalizace dešťová - III/2365 Číslo a název rozpočtu: SO 303 - Kanalizace dešťová - III/2365								303			
								celkem			
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	100,00	100,00		516,35	51 635,00	51 635,00	0,00	0,00
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 160,00	2 208,00	48,00	72,51	156 621,60	160 102,08	3 480,48	2,22
		ZBV č. 4: 48									
3	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	180,00	182,00	2,00	42,47	7 644,60	7 729,54	84,94	1,11
		ZBV č. 4: 2									
4	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	19,50	19,50		283,13	5 521,04	5 521,04	0,00	0,00
5	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	6,30	6,30		359,51	2 264,91	2 264,91	0,00	0,00
6	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,20	12,20		230,17	2 808,07	2 808,07	0,00	0,00
7	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	67,13	67,13		432,84	29 056,55	29 056,55	0,00	0,00
8	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 556,96	1 562,46	5,50	334,05	520 102,49	521 939,76	1 837,28	0,35
		ZBV č. 4: 5,5									
9	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	467,09	468,74	1,65	23,83	11 130,75	11 170,07	39,32	0,35
		ZBV č. 4: 1,65									
10	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 556,96	1 562,46	5,50	453,20	705 614,27	708 106,87	2 492,60	0,35
		ZBV č. 4: 5,5									
11	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	467,09	468,74	1,65	56,83	26 544,72	26 638,49	93,77	0,35
		ZBV č. 4: 1,65									
12	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 524,61	1 524,61		111,01	169 246,96	169 246,96	0,00	0,00
13	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 143,63	3 143,63		198,60	624 324,92	624 324,92	0,00	0,00
14	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 524,61	1 524,61		66,10	100 776,72	100 776,72	0,00	0,00
15	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 143,66	3 143,66		100,11	314 711,80	314 711,80	0,00	0,00
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2 335,30	2 346,30	11,00	76,89	179 561,22	180 407,01	845,79	0,47
		ZBV č. 4: 11									
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	778,62	778,62		126,29	98 331,92	98 331,92	0,00	0,00
18	162301101.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE	m3	4 903,04	4 914,04	11,00	78,42	384 496,40	385 359,02	862,62	0,22
		ZBV č. 4: 11									
19	162701105.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	m3	1 105,92	1 105,92		247,48	273 693,08	273 693,08	0,00	0,00
20	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 895,04	2 906,04	11,00	44,00	127 381,76	127 865,76	484,00	0,38
		ZBV č. 4: 11									
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 113,92	3 124,92	11,00	17,82	55 490,05	55 686,07	196,02	0,35
		ZBV č. 4: 11									
22	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 990,66	1 990,66		244,43	486 577,02	486 577,02	0,00	0,00
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2 008,00	2 139,00	131,00	128,32	257 666,56	274 476,48	16 809,92	6,52
		ZBV č. 4: 11									
		ZBV č. 21: 120									

24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	750,70	771,40	20,70	188,41	141 439,39	145 339,47	3 900,09	2,76
		ZBV č. 21: 20,7									
25	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1 501,40	1 501,40		353,40	530 594,76	530 594,76	0,00	0,00
26	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	1,02	1,02		2 933,10	2 991,76	2 991,76	0,00	0,00
27	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,16	3,16		388,02	1 226,14	1 226,14	0,00	0,00
28	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,16	3,16		104,90	331,48	331,48	0,00	0,00
29	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	2,74	2,74		3 432,14	9 404,06	9 404,06	0,00	0,00
30	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	996,20	996,20		37,27	37 128,37	37 128,37	0,00	0,00
31	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	2,98	2,98		302,48	901,39	901,39	0,00	0,00
32	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	136,34	139,79	3,45	1 171,20	159 681,41	163 722,05	4 040,64	2,53
		ZBV č. 21: 3,45									
33	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	31,00	31,00		139,53	4 325,43	4 325,43	0,00	0,00
34	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,00	3,00		249,52	748,56	748,56	0,00	0,00
35	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	7,00	7,00		299,42	2 095,94	2 095,94	0,00	0,00
36	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	21,00	21,00		320,81	6 737,01	6 737,01	0,00	0,00
37	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	13,00	13,00		222,02	2 886,26	2 886,26	0,00	0,00
38	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	13,00	13,00		361,55	4 700,15	4 700,15	0,00	0,00
39	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	10,42	10,42		2 810,89	29 289,47	29 289,47	0,00	0,00
40	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	33,26	33,26		357,47	11 889,45	11 889,45	0,00	0,00
41	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	2,98	2,98		911,50	2 716,27	2 716,27	0,00	0,00
42	871350310.A	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	219,00	219,00		143,60	31 448,40	31 448,40	0,00	0,00
43	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000 mm SN 16	m	222,29	222,29		924,74	205 560,45	205 560,45	0,00	0,00
44	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	594,70	624,70	30,00	152,77	90 852,32	95 435,42	4 583,10	5,04
		ZBV č. 21: 30									
45	28617034	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000 mm SN 12	m	603,62	633,92	30,30	2 097,98	1 266 382,69	1 329 951,48	63 568,79	5,02
		ZBV č. 21: 30,3									
46	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	108,40	108,40		171,10	18 547,24	18 547,24	0,00	0,00
47	28617035	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x3000 mm SN 12	m	110,03	110,03		2 617,39	287 991,42	287 991,42	0,00	0,00
48	871440420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600	m	74,10	74,10		454,22	33 657,70	33 657,70	0,00	0,00
49	28617272	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm SN 12	m	75,21	75,21		523,48	39 370,93	39 370,93	0,00	0,00
50	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	92,00	92,00		237,30	21 831,60	21 831,60	0,00	0,00
51	286171730	koleno kanalizační PP SN 16 30° DN 200	kus	92,00	92,00		523,48	48 160,16	48 160,16	0,00	0,00
52	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	20,00	21,00	1,00	596,80	11 936,00	12 532,80	596,80	5,00
		ZBV č. 21: 1									
53	286172150	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN200	kus	20,00	21,00	1,00	4 562,60	91 252,00	95 814,60	4 562,60	5,00
		ZBV č. 21: 1									
54	877390320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	5,00	5,00		795,40	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00
55	286172200	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 400/DN200	kus	5,00	5,00		5 947,68	29 738,40	29 738,40	0,00	0,00
56	877440420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600	kus	3,00	3,00		1 436,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00
57	286173860	odbočka kanalizace PP korugovaná DN 600/200 45°	kus	3,00	3,00		14 258,13	42 774,39	42 774,39	0,00	0,00
58	892351111.R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN200 - kompletní provedení	m	219,00	219,00		66,91	14 653,29	14 653,29	0,00	0,00
59	892381111.R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN300 - kompletní provedení	m	594,70	594,70		90,03	53 540,84	53 540,84	0,00	0,00
60	892421111.R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN400 - kompletní provedení	m	108,40	108,40		152,77	16 560,27	16 560,27	0,00	0,00
61	892441111.R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN600 - kompletní provedení	m	74,10	74,10		183,32	13 584,01	13 584,01	0,00	0,00
62	894401211	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	41,00	41,00		886,04	36 327,64	36 327,64	0,00	0,00
63	592241600	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	16,00	16,00		1 273,05	20 368,80	20 368,80	0,00	0,00
64	592241610	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	20,00	20,00		2 047,06	40 941,20	40 941,20	0,00	0,00
65	592241620	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	4,00	4,00		2 719,23	10 876,92	10 876,92	0,00	0,00
66	592241620.R	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm vč čedičového obkladu 180°	kus	1,00	1,00		4 338,55	4 338,55	4 338,55	0,00	0,00

67	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	69,00	69,00		186,37	12 859,53	12 859,53	0,00	0,00
68	894402211	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	28,00	28,00		919,65	25 750,20	25 750,20	0,00	0,00
69	592241680	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	28,00	28,00		1 812,82	50 758,96	50 758,96	0,00	0,00
70	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	28,00	28,00		1 059,18	29 657,04	29 657,04	0,00	0,00
71	592241810.R	dno betonové šachtové 1000/600	KUS	25,00	25,00		11 100,97	277 524,25	277 524,25	0,00	0,00
72	592241820.R	dno betonové šachtové 1000/1000	KUS	2,00	2,00		10 489,91	20 979,82	20 979,82	0,00	0,00
73	592241820.R2	dno betonové šachtové 1000/1000 vč čedičového obkladu	KUS	1,00	1,00		12 730,47	12 730,47	12 730,47	0,00	0,00
74	895931111.A	Vpustí kanalizačních horské z betonových dílců - kompletní provedení vč mříže s rámem	KUS	5,00	5,00		9 125,20	45 626,00	45 626,00	0,00	0,00
75	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	41,00	41,00		1 374,89	56 370,49	56 370,49	0,00	0,00
76	592238500	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,00	1,00		656,89	656,89	656,89	0,00	0,00
77	592238520	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	40,00	40,00		477,65	19 106,00	19 106,00	0,00	0,00
78	592238540.A	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC 45x45x5 cm	KUS	40,00	40,00		711,89	28 475,60	28 475,60	0,00	0,00
79	592238570	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	25,00	25,00		416,54	10 413,50	10 413,50	0,00	0,00
80	592238580	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	16,00	16,00		683,37	10 933,92	10 933,92	0,00	0,00
81	592238600	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	27,00	27,00		314,70	8 496,90	8 496,90	0,00	0,00
82	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	16,00	16,00		314,70	5 035,20	5 035,20	0,00	0,00
83	592238620	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	11,00	11,00		416,54	4 581,94	4 581,94	0,00	0,00
84	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	40,00	40,00		268,87	10 754,80	10 754,80	0,00	0,00
85	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,00	1,00		974,65	974,65	974,65	0,00	0,00
86	552410100	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací	kus	1,00	1,00		3 299,74	3 299,74	3 299,74	0,00	0,00
87	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,00	2,00		414,50	829,00	829,00	0,00	0,00
88	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	27,00	27,00		1 038,81	28 047,87	28 047,87	0,00	0,00
89	55241015	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací	kus	27,00	27,00		4 124,67	111 366,09	111 366,09	0,00	0,00
90	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	41,00	41,00		1 161,02	47 601,82	47 601,82	0,00	0,00
91	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	40,00	40,00		505,15	20 206,00	20 206,00	0,00	0,00
92	592238750	koš nízký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,00	1,00		348,31	348,31	348,31	0,00	0,00
93	592238760	rám zabetonovaný 500/500 mm	KUS	40,00	40,00		363,58	14 543,20	14 543,20	0,00	0,00
94	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	40,00	40,00		4 521,86	180 874,40	180 874,40	0,00	0,00
95	899620121.A	Napojení a utěsnění potrubí DN 200 do betonové šachty otevřený výkop vč.obetonování	KUS	15,00	15,00		1 782,27	26 734,05	26 734,05	0,00	0,00

96	899620121.E	Boční spadiště otevřený výkop vč.obetonování - kompletní provedení	KUS	1,00	1,00		44 709,43	44 709,43	44 709,43	0,00	0,00
97	919122131	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	14,00	14,00		69,97	979,58	979,58	0,00	0,00
98	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	1,30	1,30		242,39	315,11	315,11	0,00	0,00
99	592274970	<i>žlabovka betonová TBM 20-80 33x80x10 cm</i>	KUS	4,00	4,00		268,87	1 075,48	1 075,48	0,00	0,00
100	935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	13,00	13,00		3 167,34	41 175,42	41 175,42	0,00	0,00
101	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	1,20	1,20		5 631,96	6 758,35	6 758,35	0,00	0,00
102	997013511.R	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t	6,23	6,23		225,07	1 402,19	1 402,19	0,00	0,00
103	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,02	9,19	3,17	156,84	944,18	1 441,36	497,18	52,66
		ZBV č_21: 3,17									
104	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	132,45	133,95	1,50	923,72	122 346,71	123 732,29	1 385,58	1,13
		ZBV č_4: 1,5									
		Nové položky									
201	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně položka z URS 2022/I ZBV č_4: 3	m3	0,00	3,000	3,000	6 680,00	0,00	20 040,00	20 040,00	100,00
202	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně položka z URS 2022/I ZBV č_4: 5	m3	0,00	5,000	5,000	4 390,00	0,00	21 950,00	21 950,00	100,00
203	139951123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně položka z URS 2022/I ZBV č_4: 0,6	m3	0,00	0,600	0,600	8 220,00	0,00	4 932,00	4 932,00	100,00
204	342241166	Příčky z cihel lehčených dl 290 mm na MC tl 140 mm položka z URS 2022/I ZBV č_4: 1,26	m2	0,00	1,260	1,260	963,00	0,00	1 213,38	1 213,38	100,00
205	388129720	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro rozvody hmotnosti do 1 t položka z URS 2022/I ZBV č_4: 4	kus	0,00	4,000	4,000	656,00	0,00	2 624,00	2 624,00	100,00
206	59341120	deska stropní plná PZD 1490x290x100mm položka z URS 2022/I ZBV č_4: 4	kus	0,00	4,000	4,000	516,00	0,00	2 064,00	2 064,00	100,00
207	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 položka z URS 2022/I ZBV č_4: 0,168	m3	0,00	0,168	0,168	4 190,00	0,00	703,92	703,92	100,00

208	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari položka z URS 2022/I ZBV č. 4: 0,013	t	0,00	0,013	0,013	49 900,00	0,00	648,70	648,70	100,00
209	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu položka č. 128 z SO 301 ZBV č. 4: 0,092	m3	0,00	0,092	0,092	2 656,20	0,00	244,37	244,37	100,00
210	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm položka z URS 2022/I ZBV č. 4: 2,4	m	0,00	2,400	2,400	1 440,00	0,00	3 456,00	3 456,00	100,00
211	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie položka z URS 2022/I ZBV č. 4: 1,26	m2	0,00	1,260	1,260	63,10	0,00	79,51	79,51	100,00
212	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm položka z URS 2022/I ZBV č. 4: 1,538	m2	0,00	1,538	1,538	134,00	0,00	206,09	206,09	100,00
213	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m položka č. 121 z SO 302 ZBV č. 4: 0,01	t	0,00	0,010	0,010	959,37	0,00	9,59	9,59	100,00
701	997221561.R	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele položka č. 95 z SO 102 ZBV č. 21: 3,17	t	0,00	3,170	3,170	70,61	0,00	223,83	223,83	100,00
702	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22 položka č. 29 z SO 102 ZBV č. 21: 281,4	t	0,00	281,400	281,400	188,98	0,00	53 178,97	53 178,97	100,00
703	894812521-1.	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový do1,5 t s teleskopickým adaptérem položka č. 61 z SO 102 ZBV č. 21: 1	KUS	0,00	1,000	1,000	6 504,60	0,00	6 504,60	6 504,60	100,00
704	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm položka č. 91 z SO 102 ZBV č. 21: 30	m	0,00	30,000	30,000	98,20	0,00	2 946,00	2 946,00	100,00
705	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm položka č. 61 z SO 202 ZBV č. 21: 1,5	m2	0,000	1,500	1,500	2 192,78	0,00	3 289,17	3 289,17	100,00
706	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast položka č. 32 z SO 161.1 ZBV č. 21: 10	m	0,000	10,000	10,000	30,55	0,00	305,50	305,50	100,00
707	182251101	Svahování násypů strojně položka z URS 2022/II ZBV č. 21: 95	m2	0,000	95,000	95,000	72,20	0,00	6 859,00	6 859,00	100,00
		Celkem						9 264 513,02	9 506 353,17	241 840,15	2,61%



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-311109-7/ČJ-2022-010206

Beroun 22. prosince 2022

Počet stran: 2

Přílohy: 6 x fotoBureau Veritas Services CZ, s.r.o.
Olbrachtova 1589/1
140 00 Praha 4-----
Stavba "Rekonstrukce silnic II/605 a III/2365 v k.ú. Beroun, Králův Dvůr, Zahořany"**Stanovisko k předčasnému užívání stavby**

— Ve smyslu ust. § 122 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) **souhlasíme s předčasným užíváním výše citované stavby.**

Po provedené prohlídce stavby dne 22. prosince 2022 požadujeme upravit návaznost obrub u mostu v obci Zahořany (foto č.4, 5 a 6), kde není plynulá boční návaznost. Je nutné, aby boční část obruby byl ve stejné boční ose jako obruba u mostu.

Dále požadujeme vyřešit bezpečné vyústění místní komunikace na krajskou komunikaci v obci Zahořany (viz. foto č.1, 2 a 3), kdy v křižovatce je umístěn mostek/propustek se značným výškovým převýšením, kdy je nutné umístit podél komunikace obruby, vodorovné dopravní značení V 4 "Vodící čára" nebo ocelová svodidla.

Tyršova 1635
266 50 Beroun

www.policie.cz

Tel.:
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

Vyřizuje:

por. Bc. Petr Krejbich

telefon: 974 872 253

e-mail: be.di@pcr.cz

datová schránka: 2dtai5u

npor. Mgr. Soňa Pfeiferová
vedoucí

Mgr. Soňa Pfeiferová

22.12.2022 14:38:20

Digitálně podepsal:

Mgr. Soňa Pfeiferová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod:







STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika
Odštěpný závod Praha

STRABAG

Martin Voříšek

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11,
150 21, Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje:

Ing. Jan Novák
Mobil +420 724 149 022
jan.novak@strabag.com

Naše značka:

TC/BB/DCLK/025/23/Nov

14.3.2022

Stavba: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajcí úsek

Č. smlouvy Objednatele: S-2256/00066001/2021

Č. smlouvy Zhotovitele: 841/DC/DC/2021/041DCLK

Věc: Oznámení Zhotovitele o požadavcích Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje v souvislosti s vydáním předčasného užívání na úsek objektu SO 102 ve staničení 0,000-0,750 Km.

Vážený Objednateli,


dne 22.12.2022 vydalo Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje souhlasné stanovisko k užívání části stavby „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajcí úsek“, konkrétně na úsek 0,000-0,750 Km objektu SO 102. Součástí souhlasného stanoviska je také uvedení požadavků na úpravy této části stavby. Mimo jiné se jedná o vyřešení bezpečného vyústění místní komunikace na krajskou silnici III/2365 (SO 102) u mostu SO 202. Zmiňované stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje včetně fotografií je přílohou tohoto dopisu.

Na základě navazujících jednání se zástupci objednatelů, TDS a Policií Středočeského kraje Zhotovitel vypracoval dvě varianty řešení, jejichž finanční vyčíslení také zasílá v příloze tohoto dopisu.

Dle našeho názoru nebylo možné výše uvedenou skutečnost předem předvídat a Zhotovitel na ni proto tímto Objednatele upozorňuje a dále uvádí, že:

- a) může nastat prodloužení Doby pro dokončení díla dle Smluvních podmínek. Stavební objekt SO 102 se nyní nenachází na kritické cestě harmonogramu prací, ale jeho dokončení je podmínkou pro dokončení celé stavby. Bez provedení požadovaných úprav nelze očekávat souhlas Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje s kolaudací stavby.
- b) nastane změna smluvní ceny, protože bude nutné přistoupit k realizaci opatření vedoucích k vyřešení vzniklé situace. Zvolená opatření se pak projeví změnou některých položek soupisu prací objektu SO 102.

V Berouně dne 14.3.2023


Ing. Jan Novák
Vedoucí projektu

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(158)

STRABAG a.s.
Lidická 802
266 01 Beroun/Česká republika
www.strabag.cz

Tel. +420 312 274-721
Fax +420
strabag.praha@strabag.com

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: VARIANTA 1 - Zatrubnění													
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce III/2365 Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce III/2365								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102 / xx					
								Skupina změn: 3					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	997221561.R	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele	t	70,63	73,800	3,170	70,61	4 987,18		223,83	5 211,02	223,83	4,49
97	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	40,23	43,400	3,170	101,84	4 097,02		322,83	4 419,86	322,83	7,88
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,16	163,160	120,000	214,55	9 259,98		25 746,00	35 005,98	25 746,00	278,04
28	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,90	35,600	20,700	440,36	6 561,36		9 115,45	15 676,82	9 115,45	138,93
29	5837331	štěrkopisek frakce 0/22	t	116,12	397,520	281,400	188,98	21 944,36		53 178,97	75 123,33	53 178,97	242,34
37	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,11	6,560	3,450	803,01	2 497,36		2 770,38	5 267,75	2 770,38	110,93
61	894812521-1.	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový do1,5 t s teleskopickým adaptérem	KUS	6,00	7,000	1,000	6 504,60	39 027,60		6 504,60	45 532,20	6 504,60	16,67
91	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	30,00	60,000	30,000	98,20	2 946,00		2 946,00	5 892,00	2 946,00	100,00
		Nové položky											
701	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	0,000	30,000	30,000	152,77	0,00		4 583,10	4 583,10	4 583,10	100,00
702	28617034	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000 mm SN 12	m	0,000	30,300	30,300	2 097,98	0,00		63 568,79	63 568,79	63 568,79	100,00
703	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	0,000	1,000	1,000	596,80	0,00		596,80	596,80	596,80	100,00
704	286172150	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN200	kus	0,000	1,000	1,000	4 562,60	0,00		4 562,60	4 562,60	4 562,60	100,00
705	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	0,000	1,500	1,500	2 192,78	0,00		3 289,17	3 289,17	3 289,17	100,00
706	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	0,000	10,000	10,000	30,55	0,00		305,50	305,50	305,50	100,00
707	182251101	Svahování násypů strojně	m2	0,000	95,000	95,000	72,20	0,00		6 859,00	6 859,00	6 859,00	
		Celkem							0,00	184 573,02		184 573,02	

Varianta zatrubnění:

v této variantě je počítáno s položením nového kanalizačního potrubí DN 300 tak, aby došlo k prodloužení stávajícího propustku na odbočce z ulice Jungmannova v blízkosti mostního objektu SO 202. Směrem k Dibeřskému potoku tak dojde ke kompletnímu zatrubnění stávajícího příkopu. Na potrubí bude vysazena jedná nová šachta pro připojení stávajícího bočního potrubí. Zásypem potrubí dojde ke kompletnímu zrušení příkopu, na straně přivrácené k silničnímu tělesu bude navíc zásyp proveden cca do poloviny výšky stávajícího svahu. Svah silničního tělesa tak bude mít nově max výšku cca 3 metry, navíc ve spodní části se sklonem cca 1:2,5. Na druhé straně propustku bude stávající příkop v délce cca 7 m také zatrubněn potrubím DN 300. Nové výtokové čelo této části potrubí bude provedeno jako šikmé s kamenným odlážděním.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: VARIANTA 2 - Úprava stávajícího propustku													
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce III/2365 Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce III/2365								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102 / xx					
								Skupina změn: 3					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	997221561.R	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t	70,63	83,010	12,380	70,61	4 987,18		874,15	5 861,34	874,15	17,53
97	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	40,23	52,610	12,380	101,84	4 097,02		1 260,78	5 357,80	1 260,78	30,77
28	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,90	17,660	2,760	440,36	6 561,36		1 215,39	7 776,76	1 215,39	18,52
29	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	116,12	121,640	5,520	188,98	21 944,36		1 043,17	22 987,53	1 043,17	4,75
37	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,11	3,570	0,460	803,01	2 497,36		369,38	2 866,75	369,38	14,79
91	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	30,00	34,000	4,000	98,20	2 946,00		392,80	3 338,80	392,80	13,33
		Nové položky											
701	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	0,000	6,000	6,000	1 120,00	0,00		6 720,00	6 720,00	6 720,00	100,00
702	822372112	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,000	4,800	4,800	693,00	0,00		3 326,40	3 326,40	3 326,40	100,00
703	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	0,000	4,800	4,800	1 190,00	0,00		5 712,00	5 712,00	5 712,00	100,00
704	461310212	Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	0,000	9,500	9,500	15 035,90	0,00		142 841,05	142 841,05	142 841,05	100,00
705	911111111-1	Zábradlí ocelové se svislou výplní dodatečně kotveného V. 1,1m, VČ. PKO - kompletní provedení	m	0,000	12,000	12,000	5 969,23	0,00		71 630,76	71 630,76	71 630,76	100,00
706	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	0,000	10,000	10,000	30,55	0,00		305,50	305,50	305,50	100,00
		Celkem							0,00	235 691,38		235 691,38	

Varianta úpravy stávajícího propustku:

v této variantě je počítáno s vybouráním kamenných čel stávajícího propustku na odbočce z ulice Jungmannova v blízkosti mostního objektu SO 202. Dále je počítáno s prodloužením stávajícího potrubí propustku a vybudováním nových betonových čel včetně osazení zábradlí.

STANOVISKO K ZBV 21

SO/Změna v pořadí	303/2
Název SO	Kanalizace dešťová – III/2365
Název změny	Zatrubnění příkopu u SO 202

08.05.2023

Stanovisko:

Změna během výstavby vznikla na základě stanoviska k užívání části stavby, konkrétně úseku 0,000-0,750 Km objektu SO 102, ze dne 22.12.2022, které vydalo Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje. Podmínkou souhlasného stanoviska byla úprava výše uvedené části stavby a požadavek na zajištění bezpečného vyústění místní komunikace na krajskou silnici III/2365 (SO 102) u mostu SO 202.

Na základě navazujících jednání se zástupci objednatelů, TDS a Policií Středočeského kraje Zhotovitel navrhnul řešení v podobě prodloužení stávajícího propustku pod sjezdem na místní komunikaci a zatrubnění části souběžného odvodňovacího příkopu. Díky této úpravě dochází ke snížení výšky násypu zemního tělesa komunikace a není nutné v přilehlé krajnici komunikace osazovat svodidla. Zároveň dojde k rozšíření krajnice v prostoru napojení místní komunikace na silnici III/2365. Kombinací uvedených stavebních úprav bude zajištěn dostatečný rozhled při vyjíždění z této komunikace.

Autorský dozor s předloženým dokumentem ZBV č. 21 souhlasí. Řešení navržené Zhotovitelem významně přispívá k zajištění bezpečnosti provozu. Změna byla řádně projednána.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správa a údržby Středočeského kraje.


Valbek Valbek, spol. s r.o. 07
středisko Praha
V Olšínách 2300/75
100 00 Praha 10 – Strašnice
iČ 48266230
dič CZ48266230

Ing. Martin Máša
Autorský dozor



Vyjádření TDS k ZBV č.21



Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajících úsek“

Věc: Souhlasné stanovisko k SO 102 dodatečné požadavky Krajského ředitelství PČR k zvýšení bezpečnosti provozu a úprav v blízkosti mostu 202.

Stanovisko TDS k ZBV č.21

Toto ZBV vzniklo na základě stanoviska k užívání části stavby, konkrétně úseku 0,000-0,750 Km objektu SO 102, ze dne 22.12.2022, které vydalo Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje. Součástí souhlasného stanoviska je uvedení požadavků na úpravy této části stavby. Mimo jiné se jedná o požadavek na zajištění bezpečného vyústění místní komunikace na krajskou silnici III/2365 (SO 102) u mostu SO 202. Zmiňované stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje včetně fotografií je součástí tohoto ZBV. Na základě navazujících jednání se zástupci objednatelů, TDS a Policií Středočeského kraje bylo navrženo řešení v podobě prodloužení stávajícího propustku pod napojující se místní komunikací a zatrubnění části souběžného odvodňovacího příkopu. Tím dojde ke snížení výšky násypu zemního tělesa komunikace u mostu SO 202 a nebude tak nutné v této části komunikace osazovat svodidla, dále dojde k rozšíření prostoru v místě napojení místní komunikace na silnici III/2365 a bude možné v tomto prostoru vybudovat dostatečně širokou krajnici. Řešení tak významně přispěje k zajištění bezpečnosti provozu. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.



vypracoval: Pavel Novák TDS

Pavel
Novák

Digitálně podepsal
Pavel Novák
Datum: 2023.04.16
20:27:41 +02'00'

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajících úsek

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 102 – dodatečné požadavky Krajského ředitelství PČR k zvýšení bezpečnosti provozu a úprav v blízkosti mostu SO 202

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajících úsek,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí se změnou v rámci SO 102, SO 202 – bezpečnostní úpravy u novostavby mostu SO 202 na základě požadavku PČR. Důvodem je vyřešení bezpečného vyústění místní komunikace na krajskou silnici III/2365. Bude provedena stavební úprava, která zajistí vyšší bezpečnost dopravy v místě. Tato stavební úprava představuje prodloužení zatrubnění stávajícího propustku na odbočce z ulice Jungmannova v blízkosti mostního objektu SO 202. Směrem k Dibeřskému potoce tak dojde ke kompletnímu zatrubnění stávajícího příkopu, zásypem tohoto potrubí dojde ke zrušení hlubokého příkopu, zásyp bude proveden cca do poloviny výšky stávajícího svahu. Na druhé straně propustku bude stávající příkop v délce 7 m také zatrubněn, nové výtokové čelo bude provedeno jako šikmé s kamenným odlážděním. Vícepráce budou řešeny formou ZBV č. 21.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Tel.: 702 266 228
E-mail: martin.vorisek@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001