

Profil zadavatele

V Říčanech dne 07.08.2023

Reg. č.: VZ-377/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 23 k veřejné zakázce „Novostavba administrativní budovy a zázemí cestářství ve Slaném na pozemku parc. č. 391/2, 391/1 a parc. č. st. 3473“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Liší se zadání mezi výkazem výměr kontejnerové stavby (list 03) a výkresovou dokumentací, kdy ve výkazu výměr se uvádí povrch stěn a stropů LTD, ve výkresové dokumentaci SDK + malba. Dle PBR se jedná o DP3 hořlavý systém. Čím se máme řídit, co platí?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Platí LTD všude.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz k přílohám smlouvy. Žádáme o bližší popis bodů b), c), d) a g) ve výzvě str. 15, kapitola 13., bod 4.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Tyto přílohy jsou součástí vzoru Smlouvy.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Nacenení - topení, voda, kanaliz, plyn, elektro. Nemáte rozpis výměr nebo rozpočet? Pokud není, jak se bude posuzovat správnost nacenění, nebo případné doplnění prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Výměry dle PD
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	modulární výstavbu s ocelovou nosnou konstrukcí o rozměrech jedné buňky (ŠxLxV) 2990 x 6058 x 3467 mm. Objekt bude složen z 24 buněk, nenašel jsem nikde výpis použitého materiálu a konstrukci.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Použitý materiál ocel galvanicky upr. Zinkovaná z důvodu životnosti
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Pol.č. 94 chybí výměra, položka je pouze materiál? Nebo je kumulovaná i s prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Budou použity voděodolné desky (ker. Obklad nebude – položky č. 13, 14 – jsou kumulované)
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

6.	Pol.č.. 8 a 9, nenašel jsem legendy souvrství, je možné doplnit o jaké jedná souvrství?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Příčky z vysokotlakého laminátu 30mm systémová hliníková kce.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Pol.č.. 92 v rozpočtu je 1 linka, ale v PD 2 kuchyňské linky, ocenit včetně jakých spotřebičů?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Kompletní výbava kuch. Linkami – specifikace výbavy nebyla investorem určena. Řešeno souborem pro všechny linky v projektu (celkem 3) – V rozpočtu počítáno pouze spotřebičů.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Pol.č..68-69 a 71-74 o jaký spoj se jedná?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Venkovní i vnitřní spoje – jedná se o modulární konstrukci. (vnější spoje – gumové těsnění, pěna...)
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Chybí projekt rozvaděče
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Řešeno odhadem – rozvaděč řešen dodavatelem dle konkrétního zapojení kontejnerů
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Navržené vypínače horší dostupnost (staré)
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Elsa běžná dostupnost – standart
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Pol. 39 ventilátory 13 ks jsou dohromady se VZT? V PD na VZT je jich 6 a 7 jich je v elektro?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Viz PD - VZT
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle PD bojler 400 L a ve výkazu 2x200L čeho se držet?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Držet se výkazu - 2x200L.
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Topení je nekompletní výpis, jak nacenit aby obsahovala položka veškeré náležitosti?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Účastník je zodpovědný za to, aby topná sestava objekt vytopila – při kolaudaci dodá tlakovou zkoušku. Pol.č.42 – vč. potrubí Pol.č.93 – vč. kotle – cirkul. Čerpadlo
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Pol.č. 24 otvor s průchodkou v RAL - ochrana vodoinstalací proti zamrznutí mezi kont.;*, co je tím myšleno?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Mezi kontejnery, když se usadí vedle sebe vzniká mezera, z důvodu zamrznání samostatné trubky se vloží trubka do trubky s ošetřením – voda tak nebude zamrznat.
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Rozvod topení v provedení PD Cu a výkaz v plastu?

	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Topení je v Cu, voda je v plastu.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Kanaliz DN 160 chybí tvarovky
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Viz rozpočet základové konstrukce.
17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	PD plyn a výpis mat chybí
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Doplněno, rozpočet navýšený o plyn rozvody a práce.
18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve výkazu výměr nejsou uvedeny vnitřní dvoukřídlé dveře (z místnosti 1.01 do místnosti 1.02). Máme s nimi v ceně uvažovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Doplněno do rozpočtu.
19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V rozpisu materiálu chybí kabely napsané pouze pro zásuvkové rozvody, kabely pro přívody, elektroměrový rozvaděč, zkrácený rozvaděč a jeho vybavení, krabice pro vypínače a zásuvky. Rozpis materiálu je zmatený a nekompletní. Demontáž stávajícího není upřesněno neznám objekt
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle výkresu silnoproud, slaboproud VV.
20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Prosím o doplnění PENB, které může mít velký vliv na cenu
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	PENB zasíláme v příloze.
21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Sdělení termínu stavebního povolení a demolice prosím?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Demolice 3.5.2021, Povolení SP 26.1.2022 + právní moc 12.2.2022
22.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Je možné nahradit zinkovanou konstrukci, standardním procesem lakování, jako je u výrobců modulů? Zinkovaná konstrukce je velmi nestandardní a na trhu používá pouze jeden výrobce. Naše firma dodrží stejné záruky. Navíc v projektu je dodatečná fasáda, která kryje konstrukci proti vnějším vlivům.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Na pozinkované kci trváme, pozinkovat si může kci kdokoli, navíc jsme na otevřeném trhu EU a existuje mnoho výrobců, kteří umí dodat pozinkované kce.
23.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dobrý den, dostal jsem zprávu ze systému, že již vypršela lhůta pro podání vysvětlení k PD. S tím nemůžeme souhlasit, protože byla dodržena lhůta 7 pracovních dní a nikde není psáno a v zákoně, že bude limitováno časem. Prosím o zvážení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21.08.2023** do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **19 555 067,50** Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze

Soupis akt v1-23

PENB_Cestářství_pč_st-3473_kú_Slaný

03_PBR administrativa Slaný

¹ ☐ Zadavatel úkon realizoval

☒ Zadavatel úkon nerealizoval