

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 056/2023 SOU Dubno, arealové rozvody vodovodu PE125 - havárie

Objekt: 01 Vodovod

Rozpočet: 01 Vodovod

Objednatel: SOŠ a SOU Dubno
Dubno 100
261 01 Dubno

IČO: 00659771
DIČ: CZ00659771

Zhotovitel: 1. SčV, a.s.
Ke Kablu 971
10000 Praha 10

IČO: 47549793
DIČ: CZ47549793

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 289 629,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			32 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 321 829,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 321 829,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1 321 829,74 CZK

v Příbrami

dne

4.8.2023

**Robert
Morávek**

Ing. Bc. Robert Morávek,
MBA I I M
Za zhotovitele

Digitálně podepsal
Robert Morávek
Datum: 2023.08.07
13:00:46 +02'00'

Za objednatele

Materiály, činnosti, služby přímo neuvedené v rozpočtu nejsou předmětem nabídky. K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací. Platnost cenové nabídky je do 10/2023.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			665 581,00	50
5	Komunikace	HSV			245 658,78	19
8	Trubní vedení	HSV			120 170,70	9
899	Trubní materiál	HSV			257 957,40	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			261,86	0
VN	Vedlejší náklady	VN			32 200,00	2
Cena celkem					1 321 829,74	100

Položkový rozpočet

S:	056/2023	SOU Dubno, arealové rozvody vodovodu PE125 - havárie
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				665 581,00
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	48,00000	122,00	5 856,00
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00000	59,20	118,40
3	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	36,01920	1 698,00	61 160,60
4	132200122	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 5-7 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	17,74080	3 470,00	61 560,58
5	131100110	Hloubení zapažených jam v hornině1-4 pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	28,94400	1 471,00	42 576,62
6	131100120	Hloubení zapažených jam v hornině 5-7 pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	14,25600	1 645,00	23 451,12
7	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	63,63000	1 042,00	66 302,46
8	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - příplatek	m3	10,00000	1 475,00	14 750,00
9	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - příplatek	m3	5,00000	1 943,00	9 715,00
10	005000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	174,52800	390,00	68 065,92
11	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	27,27000	1 278,00	34 851,06
12	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	6,06000	1 404,00	8 508,24
13	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztížená vykopávka	m	5,00000	1 862,00	9 310,00
14	119000002	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztížená vykopávka	m	5,00000	1 799,00	8 995,00
15	141721102	Řízené protlačení a vtažení PE d 125 mm, hor.1 - 4	m	88,00000	2 845,00	250 360,00
Díl: 5		Komunikace				245 658,78
16	919735113	Řezání stávajícího živiného krytu tl. 10 - 15 cm	m	132,00000	119,00	15 708,00
17	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	69,00000	230,00	15 870,00
18	113107330	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	69,00000	287,00	19 803,00
19	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	69,00000	195,00	13 455,00
20	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	69,00000	195,00	13 455,00
21	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2	69,00000	176,50	12 178,50
22	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	69,00000	15,70	1 083,30
23	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	60,72000	264,00	16 030,08
24	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (9km)	t	546,48000	25,00	13 662,00
25	900PB00001	Skládkovné výkopku tř. 1 -4	t	45,54000	390,00	17 760,60
26	900PB00002	Recyklace sutí a obalovaného kameniva asfaltem k druhotnému použití	t	15,18000	635,00	9 639,30
27	577000018	Komunikace s asfaltobeton. kryte bez výkopových prací	m2	69,00000	1 406,00	97 014,00
Díl: 8		Trubní vedení				120 170,70
28	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	130,00000	24,70	3 211,00
29	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	130,00000	118,50	15 405,00
30	877262121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 125 mm	kus	22,00000	205,00	4 510,00
31	871261121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	130,00000	111,00	14 430,00
32	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	12,00000	21,90	262,80
33	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop do DN 150	kus	8,00000	825,00	6 600,00
34	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 150	kus	1,00000	1 388,00	1 388,00
35	891181111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	2,00000	709,00	1 418,00
36	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	691,00	2 073,00

Položkový rozpočet

S:	056/2023	SOU Dubno, arealové rozvody vodovodu PE125 - havárie
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 318,00	2 636,00
38	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	422,50	845,00
39	722219191	Montáž souprav zemních	kus	3,00000	57,30	171,90
40	M900005	Technická pomoc	hod	16,00000	720,00	11 520,00
41	M900001	Montér V+K	hod	80,00000	540,00	43 200,00
42	979082213R00	Doprava	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
Díl: 899 Trubní materiál						257 957,40
43	286136706	Trubka SafeTech RC voda SDR11 125x11,4 mm L=100 m PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	130,00000	789,00	102 570,00
44	286136741	Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0 mm L=6 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	12,00000	71,20	854,40
45	28613108.M	Elektrospojka d 125 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	22,00000	870,00	19 140,00
46	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	2,00000	741,25	1 482,50
47	280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	kus	2,00000	4 490,00	8 980,00
48	799412500016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 125 (131-160)		6,00000	5 880,00	35 280,00
49	350012505416	PAS NAVRTÁVAC 125-5/4"		2,00000	3 150,00	6 300,00
50	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	3,00000	345,00	1 035,00
51	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	ks	3,00000	688,00	2 064,00
52	851012508016	TVAROVKA T KUS 125-80		2,00000	6 957,00	13 914,00
53	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	2,00000	5 162,50	10 325,00
54	K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	2,00000	17 121,25	34 242,50
55	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,00000	1 015,00	2 030,00
56	400212500016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 125	Soubor	1,00000	10 212,50	10 212,50
57	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	Soubor	1,00000	1 727,50	1 727,50
58	55291200	Pomocný a spojovací materiál	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						261,86
59	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,59187	164,50	261,86
Díl: VN Vedlejší náklady						32 200,00
60	005111020R	Vytyčení stavby	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00
61	0052410	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000	7 800,00	7 800,00
62	981132311	Vyjádření správců	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00
63	005121040R	Zařízení staveniště - odhad	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
64	005211030R	Dočasná dopravní opatření - odhad	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
65	99000	Pasportizace	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00