

profil zadavatele

V Říčanech dne 08. 08. 2023
Reg. č.: VZ-185/23
Č.j.: 2008/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 30-41 k veřejné zakázce „II/111 Nechyba I – Český Šternberk, 2. – 5. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

30.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Doplnění diagnostického průzkumu se zatříděním vrstev do tříd ZAS
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Diagnostika byla již doplněna ve vysvětlení ZD 1-29

31.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Doplnění dendrologického průzkumu
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Dendrologický průzkum přikládáme v příloze

32.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SOD a ZD je určeno, že součástí stavby jsou také přeložky kolidujících inženýrských sítí, jedná se především o sloupky nadzemního vedení umístěné v současné době v krajnicích komunikace. V PD ani v rozpočtu jsme toto nenalezli. Doplní, prosím zadavatel, tyto přeložky do rozpočtu a výkresové dokumentace?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	přeložky IS, konkrétně ČEZ Distribuce, a.s. již probíhá (je zmíněno pouze z důvodu koordinace) a CETIN je již zasmulvněn a bude provedeno v rámci realizace 2. etapy stavby zhotovitelem CETIN (KSUS tuto přeložku zaplatí napřímo). Pouze nutno koordinovat

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Výkaz výměr pro SO 102 – SO105 obsahuje položku s kódem 56334, název VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM. V poznámce položky chybí frakce. V projektové dokumentaci je uvedeno 0/63 mm.
	DOTAZ: Jakou frakci kameniva mají uchazeči uvažovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Štěrkodrt' frakce 0/63 – ve všech objektech
--	---

34.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v zadávací dokumentaci dle čl. 8.2., odst. c) požaduje, aby uchazeč disponoval osobou s odbornou způsobilostí v oboru Mosty a inženýrské konstrukce, přičemž součástí stavby není most, resp. Zadavatel v realizačním týmu již mostáře nepožaduje. Dle názoru uchazeče se tak jedná o chybu.
	DOTAZ: Prověří a sjednotí Zadavatel požadavky na profesní způsobilost a realizační tým?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Součástí stavby jsou opěrné zdi, na které Zadavatel vyžaduje danou autorizaci.

35.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr pro SO 104 je uvedena položka č. 24, kód 13173, název HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I v množství 38,88 m3. Uchazeč předpokládá, že by se mělo vést vše na skládku. V poplatku za skládku pol. 1 (kód 014102a) se toto množství vyskytuje, ale je o 0,5 m3 menší.
	DOTAZ: Z jakého důvodu Zadavatel neuvažuje uložit na skládku veškeré množství z předmětné položky? Upraví Zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Pravděpodobně přepis, uvažujte 38,88 m3. Vzhledem k celkovému množství uloženého materiálu nepodstatná kubatura.

36.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr pro SO 104 je uvedena položka č. 25, kód 13273, název HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I v množství 3,84 m3. V poznámce je uvedeno, že se část využije pro zpětný zásyp, avšak v poplatku za skládku v pol. 1 (kód 014102a) se toto množství vyskytuje v celém objemu.
	DOTAZ: Ověří Zadavatel množství, které má přijít na skládku a odečte z něj případně to množství, které bude použito do zpětného zásypu a sjednotí poznámku položky s předpokládanou skutečností?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Před provedením výkopu není známá kubatura vhodného materiálu použitelného pro zpětný zásyp, proto byla celá kubatura vykázána v poplatcích uložení na skládku. Vzhledem k objemu kubatury vůči celkovému objemu uložení materiálu na skládku celé stavby, nebylo podrobně řešeno.

37.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Chybí položka ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V soupisu prací není položka pro ocenění ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Dotaz: Doplní zadavatel položku do soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Nebude doplněno. Zhotovitel si rozpustí ostatních položek soupisu prací.

38.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Geomříž V DI č. 1-29 byl vznesen dotaz č. 2 na specifikaci pol. 91 v SO 102. Tato specifikace, ale nesouhlasí s přiloženým souborem „2020_DGN_111-Šternberk_txt2.pdf“ strana 17, viz níže
	Dále se domníváme, že byla v ceníku OTSKP vybraná nesprávná položka pro ocenění geomříže. Je zde položka: č. 57475 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (m2).
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zhotovitel bude pro kalkulaci nabídky uvažovat druh geotextilie dle popisu v položce. Položka 57475 bude pro zařazení použita ve všech objektech stavby.

39.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace									
	Termín ukončení realizace ZD uvádí, že termín dokončení realizace je do 20 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli a také uvádí, že předpoklad realizace v roce 2023, 2024 a 2025.									
	Účastník je při zpracování časového harmonogramu <u>povinen respektovat následující termíny plnění</u> , resp. harmonogram musí zahrnovat minimálně následující uzlové body: Stavba je rozdělena na 4 samostatné úseky (etapy). Předpoklad realizace v roce 2023 – 3. etapa, 4. etapa, popřípadě 5. etapa (v rozsahu cca 90%). Etapa 2 bude realizována přibližně z 50% pouze za předpokladu získání souhlasů od majitelů dotčených pozemků (předpoklad realizace 2024 – 2025) a až poté, co budou dokončeny předchozí etapy 3 a 4 a více než 50% 5. etapy a zrealizované přeložky inž. sítí – ČEZ Distribuce, a.s. a CETIN. Nutná koordinace (zejména časová a DIO) se stavbou mostu II/111 Český Šternberk, most ev.č. 111-010 přes Sázavu v Českém Šternberku.									
	Realizace: předpoklad variantnosti 2023: 3+4 resp. 3+5 najednou (5. etapa z 90%) 2024: 4. etapa, zbytek 5. etapy a 2. etapa 2025: dokončení 2. etapy 1 etapa dle PD – délka trvání 5 měsíců									
	4. DOBA PLNĚNÍ									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Předpokládaný termín zahájení</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zahájení realizace díla</td> <td>: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 2023</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ukončení realizace</th> </tr> <tr> <td>Termín ukončení realizace</td> <td>: do 20 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli</td> </tr> <tr> <td>Termín vyklizení staveniště</td> <td>: do 10 dnů od ukončení realizace díla</td> </tr> </tbody> </table> Dotaz: Chápeme dobře, že termín dokončení realizace ve lhůtě 20 měsíců je bez zimních přestávek?	Předpokládaný termín zahájení		Zahájení realizace díla	: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 2023	Ukončení realizace		Termín ukončení realizace	: do 20 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli	Termín vyklizení staveniště
Předpokládaný termín zahájení										
Zahájení realizace díla	: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 2023									
Ukončení realizace										
Termín ukončení realizace	: do 20 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli									
Termín vyklizení staveniště	: do 10 dnů od ukončení realizace díla									
	Vysvětlení zadávací dokumentace									
	Ano, termín je bez zimních přestávek. Zimní přestávky se nezapočítávají do termínu na zhotovení díla									

40.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zimní údržba V přiložené Smlouvě o dílo, čl.4.8 požaduje objednatel po zhotoviteli „Zimní údržbu“ dotčené části komunikace a objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy. Dotaz: Doplní zadavatel rozsah a požadované činnosti do soupisu prací, aby je uchazeč mohl ocenit ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Zadavatel nebude doplňovat do rozpočtu tuto položku. Zhotovitel použije tento čl. smlouvy jen v případě, že DIO bude probíhat na místních komunikacích, kdy Zadavatel nemá smluvně zajištěnou údržbu těchto komunikací.
--	---

41.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace																	
SO 102, položka č. 5																	
5	11120	b	<table><tr><td>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN</td><td>M2</td><td>34,00</td></tr><tr><td colspan="3">Pouze se souhlasem investora.</td></tr><tr><td colspan="3">Pouze se souhlasem investora. Odstranění křovin u usedlosti Nový Dvůr pro SO 430 34=34,00 [A]</td></tr><tr><td colspan="3">odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování</td></tr></table>	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	34,00	Pouze se souhlasem investora.			Pouze se souhlasem investora. Odstranění křovin u usedlosti Nový Dvůr pro SO 430 34=34,00 [A]			odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	34,00															
Pouze se souhlasem investora.																	
Pouze se souhlasem investora. Odstranění křovin u usedlosti Nový Dvůr pro SO 430 34=34,00 [A]																	
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování																	

Položka č. 5 se odkazuje na SO 430, který ale není součástí zadávací dokumentace.

Doplní/opraví zadavatel ZD?

Vysvětlení zadávací dokumentace	
SO 430 je přeložka CETIN, která je mimo tendr a bude provedena CETINem a námi vyfakturovaná. CETIN i my počítáme pak s koordinací prací. V rámci přípravy zhotovitel provede prokleštění a pročištění příkopu od náletové zeleně.	

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis prací etapa 2-5.pdf
- Soupis prací etapa 2-5.xlsx
- Soupis prací etapa 2-5.xml
- 01_102_TZ.pdf
- 01_103_TZ.pdf
- 01_104_TZ.pdf
- 01_105_TZ.pdf
- 04_102_Vzo.pdf
- 04_103_Vzo.pdf
- 04_104_Vzo.pdf
- 04_105_Vzo.pdf
- F5_01 Technická zpráva.pdf
- F5_02.1 Situace č.1.pdf
- F5_02.2 Situace č.2.pdf
- F5_02.3 Situace č.3.pdf
- F5_02.4 Situace č.4+5.pdf
- 2020_DGN_111-Šternberk_txt2.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 110.441.119,19 bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 23. 08. 2023 v 9:00.