

profil zadavatele

V Říčanech dne 10.08.2023
Reg. č.: VZ-394/23
Č.j.: 418/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Droženová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 k veřejné zakázce „III/32827 Chotěšice – propustek (II)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace								
Ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace jsou následující položky:								
8	02 72 0	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00	
$1 = 1,000 [A]$ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními								
4. Chápe uchazeč správně, že je v této položce uvažováno s provedením dopravního značení pro objízdné trasy během výstavby propustku?								
9	02 72 0	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	KPL	1,000	800 000,0 0	800 000,0 0	
DIO $1=1.000 [A]$ <i>Celkem 1 = 1,000</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními								

	Chápe uchazeč správně, že cena je uvedena jako pevná a zahrnuje opravy objízdných tras a provedení dopravního značení během těchto oprav, které bude nutné provést po dokončení stavby propustku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka č.8 počítá s provedením dopravního značení pro objízdné trasy po celou dobu výstavby propustku. Položka č.9 - jedná se o opravu objízdných tras po dokončení stavby – pevnou položku. Je to kpl položka, která bude čerpaná na opravu objízdné trasy z položek SoD. Před dokončením stavby bude vytypovaný úsek k opravě, na který zhotovitel udělá rozpočet dle položek a cen z SoD. Jedná se (většinou) o velkoplošnou opravu – frézování, lokální pokládka ložné vrstvy a celoplošná pokládka obrusné vrstvy.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Projektant v závazné zadávací dokumentaci objektu SO 202 – Oprava propustku uvažuje se skladbou IZM prefabrikátu, které nejsou vzájemně spřažené. Na krajní prefabrikáty kotví čelo propustku, do kterého je zakotvena římsa. Na římsu je osazeno zábradelní svodidlo. Ve statickém výpočtu není zřejmé, jakým způsobem je zabezpečený přenos zatížení od nárazu vozidla do samotné konstrukce propustku. Chybí posouzení čela propustku a krajních IZM prefabrikátů pro tuto sílu. Současně chybí i posouzení čela propustku ve vztahu k trvalému zatížení tělesem násypu, vozovkovým souvrstvím a dynamickým namáháním od dopravy. Žádáme o doplnění statického výpočtu nebo vyjádření Investora, zda dodatečné práce, které by vyplynuly z dodatečného statického posouzení ve stupni RDS budou uznány.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Kotvení svodidel a posouzení na náraz vozidlem bude přenášet železobetonové čelo propustku. Vše bude nadimenzováno a posouzeno v dokumentaci pro provádění stavby. Čela propustku budou naddimenzována tak, aby nepřenášely síly do prefabrikátů.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, žádáme Vás o opravu soupisu prací konkrétně položky č. 42 (chráničky z trub plastových DN do 200 mm), při pokusu tuto položku ocenit, se objeví chybová hláška, že buňka je uzamčená.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka č. 42 odemčena, upravený výkaz výměr v příloze.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dovolujeme si reagovat na odpověď zadavatele na dotaz č.3 ze dne 04.08.2023. V případě, že zadavatel požaduje po zhotoviteli provedení této položky nemůže stanovit cenu, za kterou zhotovitel požadované práce provede. Tato položka je také s měrnou jednotkou 1 kpl, tudíž není zhotoviteli jasné v jakém rozsahu budou tyto práce požadovány. Žádáme zadavatele o vymazání fixní ceny nebo určení rozsahu prací..
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Oprava objízdných tras je oceněna pevnou položkou. Tato položka zahrnuje opravu objízdných tras po dokončení hlavní stavby <u>a je pevná a neměnná</u> . Bude čerpána v rámci položek SoD (předpokládá se pokládka ohrubné vrstvy, popřípadě lokálně i ložné vrstvy). Zadavatel nebude tuto položku měnit a zůstane tak jak je. Před skončením akce se vytipuje úsek(y) kde se provede tato oprava, zhotovitel předloží rozpočet v rámci položek SoD a po jeho odsouhlasení se zrealizuje.							
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace							
	Ve výkazu výměr je následující položka:							
	5	01 41 01	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vytěžené zeminy a horniny	M3	328,6 00	0,00	0,00
	$[!12373]+[!131938]+[!12930]$ $= 328,600$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
	Po prostudování jsme zjistili, že součet položek, jejichž množství je obsahem této položky neodpovídá množství uvedeném v této položce. Upraví zadavatel množství v položce 014101?							
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace							
	Ve výkazu výměr je následující položka:							
	30	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC			M3	7,559	
	čela propustů							
	Po prostudování jsme zjistili, že součet položek, jejichž množství je obsahem této položky neodpovídá množství uvedeném v této položce. Upraví zadavatel množství v položce 014101?							
	Vysvětlení zadávací dokumentace							
	Položka č. 5 opravena, upravený výkaz výměr v příloze.							

		<i>Opevnění koryta, kužely - vtok, výtok (18,5+16,5)*0,2 = 7,000 [A]</i>	
		<i>Kyneta v propustku 7,45*0,5*0,15 = 0,559 [B]</i>	
		<i>Celkové množství = 7,559</i>	
		položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, tesnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	
		Tato položka dle jejího popisu nezahrnuje betonové lože pro dlažbu. Ve výkresu pohledů propustku je uvedeno opevnění lomovým kamenem tl. 200 mm a betonové lože tl. 150 mm. Doplní zadavatel výkaz výměr o položku podkladních betonů pro dlažby z lomového kamene vč. betonových prahů, které jsou zřejmé z výkresu řez B-B?	
		Vysvětlení zadávací dokumentace	
		Vložení položky č. 51 – „PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37“ do výkazu výměr.	
10.		Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
		Ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 4.8.2023 zadavatel uvádí, že výztuž betonů je součástí položek č. 28 a 29. Mohl by zadavatel blíže specifikovat, jaké množství výztuže máme předpokládat pro jednotlivé konstrukční prvky (základovou desku, čela a římsy propustků)?	
		Vysvětlení zadávací dokumentace	
		Přesná hmotnost výztuže bude součástí prováděcí dokumentace a výkresů výztuže. Obecně je max. hmotnost výztuže 80 kg oceli na 1 m3 betonu. Zadavatel předpokládá, že reálně bude cca polovina.	

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Upravený soupis prací

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou cenu zakázky na 4 380 923,81 Kč bez DPH a mění termín pro podání nabídek na 21.08.2023 v 10:00 hod.