



Lucie Probstová
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZN.: IČ-PI-0093-2017
NAŠE ZN.: PPL171122/PŠ/1
VYŘIZUJE: Špindler
LINKA: 633
E-MAIL: petr.spindler@t-mobile.cz
DATUM: 22.11.2017

Vyřádění k projektu na provedení přeložky sítě T-Mobile v rámci stavby: „Okružní křižovatka Marianovice západ v Benešově, SO 451 – přeložka optické trasy T-Mobile“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

Vážená paní Probstová,

Spol. T-Mobile Czech Republic a.s. **souhlasí** s manipulací/přeložkou ochranných trubek HDPE s OK T-Mobile v rámci stavby: „Okružní křižovatka Marianovice západ v Benešově, SO 451 – přeložka optické trasy T-Mobile“ při splnění následujících podmínek:

- 1) Požadujeme provedení přeložky stranovým přeložením trasy bez výpadků služeb, tak jak je zpracována zasláná dokumentace, požadujeme, aby v celé délce překládané trasy byly HDPE trubky uloženy v betonovém žlabu TK s víkem. Dále požadujeme, aby v celém úseku překládané trasy byly do betonového žlabu položeny 2 nové HDPE trubky d 40mm žluté barvy, které budou na obou koncích ukončeny tlakovými koncovkami.
- 2) Každý další stupeň dokumentace provedení přeložky bude předložen k odsouhlasení naší společnosti.
- 3) Jakékoliv práce na zařízeních a inženýrských sítích naší spol. jsou možné pouze po písemném odsouhlasení finální realizační dokumentace.
- 4) Na dotčeném optickém kabelu jsou vedeny služby s vysokým nárokem na spolehlivost provozu, **požadujeme tedy provést přeložku dotčeného OK a HDPE trubek stranovým přeložením bez přerušení OK a bez výpadků provozovaných služeb.**
- 5) Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu naší sítě budou prováděny ručně a nové uložení bude provedeno tak, aby odpovídalo příslušné ČSN 736005. S ohledem na vedení trasy požadujeme pod vozovkou krytí 1,2m.
- 6) Před zahájením prací bude provedena aktualizace existence sítí T-Mobile Czech Republic a.s. v odd. technické dokumentace – ochranasiti@t-mobile.cz
- 7) Zahájení montážních prací na zařízení naší spol. je vždy nezbytné oznámit min. 14 dní před zahájením stavby některému z odpovědných pracovníků naší spol. (viz kontakty níže). Zástupce naší společnosti bude rovněž informován o termínu záhozu výkopu, aby mohl provést kontrolu provedení uložení telekomunikační sítě před záhozem.

- 8) Zahájení a ukončení prací na jakémkoliv zařízení spol. T-Mobile Czech Republic a.s. je také nezbytné oznámit bezprostředně na dispečinku T-Mobile Czech Republic a.s., a to na tel.: 236 099 777, 604 296 948.
- 9) V rámci realizace přeložky bude provedeno kontrolní měření volných vláken optických kabelů před a po provedení přeložky.
- 10) Při předání stavby bude zajištěno seznámení dodavatele přeložky se způsobem provedení přeložky, respektive s projektovou dokumentací a s těmito podmínkami.
- 11) **Veškeré práce spojené s provedením přeložky trasy HDPE trubek a OK budou provedeny na náklady investora stavby: „Okružní křižovatka Marianovice západ v Benešově, SO 451 – přeložka optické trasy T-Mobile“.**
- 12) Před realizací přeložky bude uzavřena smlouva o provedení přeložky – smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury.
- 13) Na vedení nové úložné trasy, bude s majitelem pozemku zajištěno zřízení věcného břemene.
- 14) Dokumentace skutečného provedení stavby, společně s geodetickým zaměřením bude po provedení přeložky protokolárně předána naší společnosti. (Upozorňujeme, že tato dokumentace musí obsahovat zprávu o manipulaci s OK a HDPE, schéma vláken se změnami rezerv OK, měřicí protokoly OK dle standardů T-Mobile Czech Republic a.s., atd.).
- 15) Požadujeme, aby práce související s přeložkou prováděla naše dodavatelská organizace spol. Scom:
- Scom, s.r.o. - kontakt p. Jaroslav Trnka: 603 256 144
- 16) **Při jakémkoliv neplánovaném porušení optických kabelů, nebo ochranných trubek je nezbytné okamžitě informovat dispečink T-Mobile Czech Republic a.s., tel.: 236 099 777, 604 296 948.**
- 17) Za technickou proveditelnost plně zodpovídá projektant předložené projektové dokumentace.

Tento souhlas se týká provedení přeložky a nenahrazuje vyjádření odd. dokumentace o existenci sítí, které má platnost 1 rok, a je potřeba ho aktualizovat.

Upozorňujeme, že při provádění stavebních prací je nutné dodržet platné normy ČSN pro souběh a křížení telekomunikačních kabelů, zejména ČSN 736005. Při předání pracoviště vyžadujeme naši účast prostřednictvím některého z našich pracovníků:

p. Jan Chrpa, tel.: 603605084
p. Jan Kárník, tel.: 603605201
p. Petr Špindler tel.: 603605247
společný e-mail: vystavba@t-mobile.cz

Platnost vyjádření je ve smyslu Zákona o el. komunikacích č.127/2005 Sb. 1 rok.

S pozdravem


Petr Špindler
oddělení provozu infrastruktury TC

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčková 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681 