

profil zadavatele

V Říčanech dne 23. 08. 2023  
Reg. č.: VZ-185/23  
Č.j.: 2156/23/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 43-47 k veřejné zakázce „II/111 Nechyba I – Český Šternberk, 2. – 5. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

43.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	SO104 položka č. 29 zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním předpokládaná z místního materiálu není v souladu s pol. č.1, neboť vykopaný materiál z propustků je uveden v poplatcích za skládku. <b>Žádáme zadavatele o uvedení VV do souladu, případně změnu položky za zásyp z nakupovaného materiálu.</b>
44.	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Před provedením výkopu není známá kubatura vhodného materiálu použitelného pro zpětný zásyp, proto byla celá kubatura vykázána v poplatcích uložení na skládku. Vzhledem k objemu kubatury vůči celkovému objemu uložení materiálu na skládku celé stavby, nebylo podrobně řešeno. Je možné tento objem z uložení na skládku vypustit.
44.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Uchazeč má do nabídky zpracovat závazný časovým harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy, při jehož zpracování je povinen respektovat termíny ze ZD, viz:

	<p>Účastník je při zpracování časového harmonogramu povinen respektovat následující termíny plnění harmonogram musí zahrnovat minimálně následující uzlové body:</p> <p>Stavba je rozdělena na 4 samostatné úseky (etapy). Předpoklad realizace v roce 2023 – 3. etapa, popřípadě 5. etapa (v rozsahu cca 90%). Etapa 2 bude realizována přibližně z 50% předpokladu získání souhlasů od majitelů dotčených pozemků (předpoklad realizace 2024 – až poté, co budou dokončeny předchozí etapy 3 a 4 a více než 50% 5. etapy a zrealizované inž. sítě – ČEZ Distribuce, a.s. a CETIN. Nutná koordinace (zejména časová a DIO) se stavbou II/111 Český Šternberk, most ev.č. 111-010 přes Sázavu v Českém Šternberku.</p> <p>Realizace: předpoklad variantnosti  2023: 3+4 resp. 3+5 najednou (5. etapa z 90%)  2024: 4. etapa, zbytek 5. etapy a 2. etapa  2025: dokončení 2. etapy  1 etapa dle PD – délka trvání 5 měsíců</p> <p><b>Vzhledem k průběhu VZ a posunu termínu pro podání nabídek žádáme zadavatele o vyjádření kolik etap bude reálně realizováno v 2023 a úpravu termínu realizace v ZD.</b></p> <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Vzhledem k tomu, že se protahuje výběrové řízení, netrváme na kompletním dokončení etap dle předpokladu pro rok 2023. Zadavatel však stále předpokládá předání staveniště v letošním roce.</p>
45.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Žádáme zadavatele o vyjádření, jak má uchazeč naložit s informací dle ZD: „1 etapa dle ZD – délka trvání 5 měsíců“. Žádáme zadavatele o bližší informace o této 1. etapě a koordinované stavbě mostu II/111 Český Šternberk, most ev. Č. 111-010 přes Sázavu v Českém Šternberku, neboť tyto stavby mohou významně ovlivnit časovou i finanční náročnost nabízené stavby.</p> <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>První etapa není z majetkoprávního důvodu předmětem tohoto tendru. Smlouvy s dotčenými vlastníky se momentálně řeší a bude vypsáno neprodleně po získání všech souhlasů. Celá tato akce je koordinovaná se stavbou mostu v Českém Šternberku tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení místních občanů.</p>
46.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Ve výkazu výměr v SO 102 je uvedena položka položka č. 68 Dlážděné kryty z velkých kostek do lože z MC. Požadovaný rozměr kostek je 120/120 mm, což je atypický rozměr a jednalo by se tak o výrobu na zakázku, což činí materiál velmi drahým.</p> <p>DOTAZ: Trvá Zadavatel na atypickém rozměru 120/120 mm žulových kostek nebo umožní použití běžných kostek 150/170 mm?</p> <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Zadavatel netrvá na rozměru 120/120 mm.</p>
47.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p>

	<p>Ve výkazu výměr v SO 102 je uvedena položka č. 57 Pohoz dna a svahů z kameniva těžného. Nikde však není uvedena frakce.</p> <p>DOTAZ: Doplní Zadavatel specifikaci kamene, ze kterého by měl být pohoz dna proveden?</p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p>
	<p>Bude použita frakce 32/63</p>

Vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 07. 09. 2023 v 9:00.