

profil zadavatele

V Říčanech dne 23.08.2023
Reg. č.: VZ-408/23
Č.j.: 448/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Droženová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 k veřejné zakázce „III/3294 Velim, rekonstrukce silnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle přílohy smlouvy o dílo – Ceník nepotřebných zásob, je k odkoupení dlažebních kostek uvedeno: „Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.“, jedná se ale o nezanedbatelné množství 569,97 m ³ . Vzhledem k těmto skutečnostem žádáme zadavatele o určení jednotkové ceny za „odkup“ dlažebních kostek pro sjednocené zadání. Dále žádáme o určení místa (vzdálenost) pro vážení, případně určení ceny za vážení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
10.	Není nutné, aby kostky odkoupil zhotovitel (účastník). Zhotovitel zajistí pouze jejich vytěžení a naložení na dopravní prostředek. Zadavatel určí, komu a v jakém množství budou kostky odprodány. Pokud bude potřeba, zhotovitel zajistí i dopravu dle položky v rozpočtu. Vážít se bude na nejbližší váze v okolí (např. JZD, kovošrot v Cerhenicích atd). Znalecký posudek na dlažbu zajistí zadavatel. Odkoupení kamenných obrubníků bude řešeno totožně – investor má zájemce a ti si to odkoupí v příslušném počtu kusů za cenu dle schváleného ceníku. Počet kusů se dá spočítat pochůzkou po stavbě a není to nijak náročné J
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve stejné příloze viz. Dotaz č.1 je odkoupení obrubníků kamenných v Kč / ks, ale v rozpočtu je odstranění 1896,37 m kamenných obrubníků. Tyto obrubníky (krajníky) mají rozdílnou délku, a tedy i počet kusů se nedá jednoduše určit. Žádáme zadavatele o změnu měrné jednotky pro odkup těchto obrubníků (např. na Kč/m).
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Odkoupení kamenných obrubníků bude řešeno totožně jako ve vysvětlení č. 9. Zadavatel má zájemce a ti si to odkoupí v příslušném počtu kusů za cenu dle schváleného ceníku.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V rozpočtu je položka č. 11090 – „VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH“, s popisem položky: „zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby“. Žádáme zadavatele o objasnění, co všechno tato položka zahrnuje. Dále o jaké se jedná překážky na ploše o výměře 10503,3 m ² .
	Vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení položky je dle našeho názoru dotčené a vychází ze standartní položky v rámci systému ceníku OTSKP a plošně zahrnuje jak zpevněné, tak i nezpevněné plochy stavby, jež jsou projekčně řešeny.
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle projektové dokumentace je zemní pláň i parapláň komunikace odvodněna příčným sklonem do podélného trativodu DN150 s betonovým ložem. V úseku dlouhém 338 m (ve st. 0,602 91 – 0,940 73 km) je odvedena voda tímto jednostranným trativodem do uliční vpusti na konci úseku. Žádáme zadavatele o ověření a zvážení dimenze potrubí, jelikož máme za to že, na takto velkou plochu komunikace a vzdálenost je potrubí DN150 nedostatečné v případě že dojde k odtoku vody z povrchu komunikace i napojených drenáží.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Drenáž je primárně navržena jako rezerva v případě zavodnění pláně a neslouží primárně ke stálému odvodu dešťových či jiných vod.
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle projektové dokumentace jsou v navržených odvodňovacích průlezech umístěny stávající šachty splaškové kanalizace. Nicméně v těchto místech dochází k poměrně velkým odkopům a tím pádem i odkrytí „kónusu“ kanalizace cca o 30 cm. V rozpočtu je pouze výšková úprava poklopů, ale v těchto případech už se pouze o úpravu poklopu nejedná a jedná se o větší rozsah prací. Žádáme zadavatele o vysvětlení stavebního provedení úpravy těchto šachet a doplnění položky o práce s tím spojené a oddělení takto dotčených šachet od ostatních ve výkazu výměr z důvodu deformace jednotkové ceny.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení položky je dle našeho názoru dotčené a vychází ze standartní položky v rámci systému ceníku OTSKP a zahrnuje všechny práce vyplývající z podstaty položky.
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V rozpočtu je položka č. 18600 – „ZALÉVÁNÍ VODOU“, v této položce se jedná a vodu jako materiál, ale výpočet je proveden z množství ornice „Ohumusování a osetí 0,15 x 3988,870 = 598,331 m ³ . Máme za to že, toto velké množství vody je chybné.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Výpočet byl opraven na množství zálivky 20 l / m ² s opakováním 4x
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Jsme toho názoru, že rekonstrukci mostu je možné provést pouze při úplném vypuštění přilehlého rybníku. Jelikož v projektové dokumentaci a v položkovém

	rozpočtu nejsou položky na zřízení stěny ze štětovnic, čerpání vody a další položky zohledňující realizaci takto ztížených podmínek, tak předpokládáme, že práce na výstavbě mostu budou probíhat při úplném vypuštěném rybníka-nádrže. Předpokládáme, že vypuštění zajistí před realizací objednatel. Je naše domněnka správná?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Realizace je uvažována pod ochranou zemních hrázek doplněných čerpáním vody. Technická specifikace dotčených položek obsahuje potřebné činnosti v těchto ztížených podmínkách. S ohledem na výšku hladiny cca do 1,0 m a stojatou vodu je nutnost zřizování štětové stěny v těchto podmínkách a dané konstrukce neopodstatněné.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Po prostudování projektové dokumentace jsme došli ke zjištění, že zákres polohy nadzemního elektrického vedení neodpovídá skutečné poloze a sloup nadzemního vedení se nachází hned u rohu oplocení přilehlého pozemku. Vzhledem ke špatně přístupné straně mostu na výtoku, umístění sousedních plotů a umístění sloupu vedení vysokého napětí v blízkosti mostu není dle našeho názoru reálné provést rekonstrukci této části mostu a břehů na výtoku bez zajištění svahu či dočasné přeložky sloupu elektrického vedení a zajištění plotu přilehlého pozemku. Roh plotu se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí stavební jámy nově budovaného mostu. Z PD je patrné, že v místě stavby je písčítá zemina, která bude značně nestabilní a dá se předpokládat, že bez zajištění bude ohrožena statika plotu a sloupu elektrického vedení. Budou požadavky správce elektrického vedení k zajištění stavební jámy a provedení případné dočasné přeložky sloupu posuzovány jako vícepráce nebo bude na tyto práce do rozpočtu přidány položky? Žádáme objednatele vyjádření se k tomuto problému a případnému doplnění položek rozpočtu, které by zohlednili ztížené pracovní podmínky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položky pro výkopové práce spojené se založením spodních částí konstrukcí v sobě obsahují všechny nezbytné činnosti nutné pro zajištění výkopu (podpěrné konstrukce, atd...) a ochrany jámy proti okolním vlivům viz např. p.č. 123935 a 132938. Pokud uchazeč uvažuje o dodatečné ochraně výkopu, zahrne si náklady s tím spojené do jednotkové ceny výše uvedených položek.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Upravený soupis prací

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou cenu zakázky na 41 168 992,39 Kč bez DPH a mění termín pro podání nabídek na 05.09.2023 v 9:00 hod.